Bogotá, D.C. agosto 5 de 2025

Señores:

BASE NAVAL No. 5
Ciudad

REF. COTIZACION CUBIERTA PARA CANCHA SINTÉTICA BASE No. 5.

Respetados señores,

Atendiendo su amable solicitud tendremos el gusto de someter a su consideración nuestra propuesta adjunta para los trabajos de la referencia.

Tendremos mucho gusto en suministrarle cualquier información adicional que pueda requerir sobre la propuesta.

Agradeciendo nos haya tenido en cuenta para colaborarle en la realización de sus proyectos, nos suscribimos de usted

Atentamente,



CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
ARQUITECTO

Dg 48 #19-50 □ 6017061785 - 3142959945
Email. licitaciones@espaciobjetivo.com

ENTIDAD: BASE NAVAL No. 5
LUGAR DE EJECUCIÓN: Puerto Carreño - Vichada

ARMADA DE COLOMBIA	**ANEXO TÉCNICO OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL**				
	Proceso: Mantenimiento				**Autoridad:** JEMAT
	Código: MANTO-FT-303-JEMAT-V01		Rige a partir de: 04/02/2023		**Página** 1 **de** 1
PROYECTO	CUBIERTA PARA LA CANCHA SINTETICA DEL CANTON MILITAR JABALI ROJO			**FECHA**	**10/07/2025**
CUIDAD	PUERTO CARREÑO - VICHADA			**VERSIÓN**	V01
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VR. UNIT**	**VR. PARCIAL**
1	**CIMENTACIONES**				
1.1	ZAPATAS DE 1 MTX 75 X 75 CM, CON CANASTILLAS EN VARILLAS DE 5/8. INCLUYE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, DESCAPOTE, EXCAVACION Y FUNDICION EN 5000 psi (AGREGADOS, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN).	UND	16	$ 986.000,00	$ 15.776.000,00
2	**ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA A DOS AGUAS**				
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA SEGÚN ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL ELABORADO PREVIAMENTE POR EL CONTRATISTA Y AVALADO POR ESPECIALISTA ESTRUCTURAL. INCLUYE TORRES/COLUMNAS FABRICADAS EN ANGULO DE 1" 1/4*1/8 DE 300X300MM. PLACAS DE CONEXIÓN PISO 1/2 DE 400X400MM. TORNILLOS DE 3/4 GRADO 8 CON TUERCA GRADO 8. CUCHILLAS EN TUBO RECTANGULAR DE 100X40 MM E INTERNOS DE 80X40 MM. RELLENO DE TUBERIA EN TUBO RECTANGULAR DE 80X40 MM. VIENTOS DE VARILLA DE 5/8. INCLUYE CORREAS METALICAS, CONTRAVIENTOS. ACABADO EN ANTICORROSIVO Y PINTURA EPOXI POLIAMIDA O SIMILAR, COLOR SEGUN APROBACIÓN DE SUPERVISOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.000	$ 134.500,00	$ 134.500.000,00
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA TERMOACUSTICA CALIBRE 26, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS Y LLUVIAS CONSTANTES.ALTURA DE CUSPIDE 6 MTS. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN TIPO TORNILLO AUTOPERFORANTE, ELEMENTOS DE REMATE, CABALLETE, ACCESORIOS. INCLUYE BAJANTES PARA EL MANEJO DE AGUAS, CANALETAS PLASTICAS Y BAJANTES PLASTICAS EN TUBERIA SANITARIA 3". Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.000	$ 68.500,00	$ 68.500.000,00

	TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 218.776.000,00**
	ADMINISTRACIÓN	**17%**	$ 37.191.920,00
	IMPREVISTOS	**3%**	$ 6.563.280,00
	UTILIDAD	**5%**	$ 10.938.800,00
	TOTAL AIU	**25%**	$ 54.694.000,00

	IVA SOBRE UTILIDAD	**19%**	$ 2.078.372,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 56.772.372,00
	TOTAL COSTOS		**$ 275.548.372,00**



NOTA : DIMENSION CUBIERTA TOTAL 759 M2 ------ ALTURA CUSPIDE DE 6 MTS - ESCTRUCTURA DE CUBIERTA EN DOMO.

CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ
C.C. 79.277.369 de Bogotá D.C.

CONDICIONES

- **TIEMPO DE EJECUCION:**

  A CONVENIR CON LA ENTIDAD

- **FORMA DE PAGO:**

  A CONVENIR CON LA ENTIDAD

- **VALIDEZ DE LA PROPUESTA:**

  30 DIAS CALENDARIO