PROGRAMACION DE OBRA:

"Contratar las adecuaciones locativas para el taller de Bosco y el office de Gastronomía del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Risaralda".

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA
Regional Risaralda

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1.01	Localizacion y replanteo	M2	62,00	$ 2.300,00	$ 142.600,00
1.02	Desmonte de lamparas	UN	11,00	$ 10.000,00	$ 110.000,00
1.03	Desmontes de barra en acero inoxidable	ML	13,00	$ 18.000,00	$ 234.000,00
1.04	Desmontes de lavadero	UN	1,00	$ 18.000,00	$ 18.000,00
1.05	Desmonte de sillas en acero inoxidable	UN	6,00	$ 18.000,00	$ 108.000,00
1.06	Desmonte de ventana	UN	1,00	$ 40.000,00	$ 40.000,00
1.07	Retiro de escombros, incluye disposicion final	M3	5,00	$ 70.000,00	$ 350.000,00
1.08	Aseo y limpieza	M2	62,00	$ 3.000,00	$ 186.000,00
2	**DEMOLICIONES**				
2.01	Demolicion muro en estructura liviana 2 caras, no incluye disposición final	M2	62,00	$ 10.000,00	$ 620.000,00
2.02	Demolicion ventanas de vidrio	M2	28,00	$ 7.000,00	$ 196.000,00
2.03	Demolición mortero de nivelación	M2	28,00	$ 7.000,00	$ 196.000,00
3	**CONCRETOS Y ACERO**				
3,01	Suministro y aplicación de concreto de 24,5 Mpa, para Viga de cimentación, incluye vaciado en	M3	1,50	$ 1.200.000,00	$ 1.800.000,00
3,02	Suministro y aplicación de concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,15 x 0,20 m para Viga de amarre, incluye refuerzo	ML	2,00	$ 115.000,00	$ 230.000,00
3,03	Suministro y aplicación de concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,15 x 0,15 m para Columna de amarre, incluye refuerzo	ML	3,00	$ 115.000,00	$ 345.000,00
3,04	Zapatas en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) 0.80 x 0.80 x 0.20, no incluye refuerzo	M3	2,00	$ 850.000,00	$ 1.700.000,00
3,05	Caja de inspección de 0,50 x 0,50 x 0,50 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa rellenada en concreto de 24,5 Mpa	UN	2,00	$ 250.000,00	$ 500.000,00
3,06	Acero de 5/8"	KG	99,70	$ 7.600,00	$ 757.720,00
4	**MUROS**				
4,01	Muro en Ladrillo farol rayado de 0,10 x 0,20 x 0,30 m, mortero intermedio1:5(cem.:arena),vertical y viga, incluye dos refuerzos	M2	105,00	$ 138.000,00	$14.490.000,00
5	**RED SANITARIA**				
5,01	Suministro e instalación rejilla Modular de piso para Canal en acero inoxidable 0.20 x 1 en area de 33 x 19 y base de 13	ML	2,00	$ 420.000,00	$ 840.000,00
6	**CIELO RASO**				
6,01	Suministro e instalacion de cielo raso en super board 6 mm incluye estructura galvanizada calibre 26, incluye tratamiento de juntas y pintura de dos manos de vinilo	M2	70,00	$ 85.000,00	$ 5.950.000,00
7	**MUROS Y PAÑOWAPE**				
7,01	Suministro y aplicación concreto endurecido, incluye helicoptero y dosificación alta Tipo 3 (3.000 PSI, 210 kg/cm²)	M2	60,00	$ 175.000,00	$ 10.500.000,00
7,02	Suministro y aplicación guardaescobas recto curva redondo en concreto endurecido, dosificación alta Tipo 3 (3.000 PSI, 210 kg/cm²)	ML	28,00	$ 65.000,00	$ 1.820.000,00
7,03	Corte de piso en concreto con cortadora autopropulsada incluye Suficiente de Juntas Polycarbono 300 ml Universal Cote	ML	28,00	$ 7.000,00	$ 196.000,00
7,04	Suministro e instalación de porcelanato marmle piedra pulli blanco perel rtect 0.60 x 1.90 . incluye boviella y cemento	M2	18,00	$ 150.000,00	$ 2.700.000,00
8	**PINTURA**				
8,01	Suministro y aplicación de estuco y pintura tipo1 3 manos de pintura, cerrefes o viale vaso	M2	105,00	$ 32.000,00	$ 3.360.000,00
8,02	Suministro y aplicación de estuco y pintura epoxica base solvente Sherlex 340 Sherlex de alto desempeño, 2 manos de pintura	M2	52,97	$ 85.000,00	$ 4.502.450,00
9	**CARPINTERIA**				
9,01	Suministro e instalacion puerta corrediza en aluminio calibre 20 en aluminio natural referencia 8025 vidrio 4 mm	M2	4,40	$ 550.000,00	$ 2.420.000,00
9,02	Suministro e instalacion de entrepaños acero inoxidable calibre 20 ancho 50cm	ML	25,00	$ 280.000,00	$ 6.500.000,00
9,03	Suministro e instalacion de meson en acero inoxidable, incluye faldonillos calibre 20, ancho 60 cm	ML	7,00	$ 650.000,00	$ 4.550.000,00
9,04	Suministro e instalacion de barra en acero inoxidable de 0.50 m calibre 20	ML	11,00	$ 600.000,00	$ 6.600.000,00
9,05	Suministro e instalación de ventana rectangular marco en aluminio natural referencia 8025, ancho 0.57 m x 1.50 m con 0.40 m	M2	4,00	$ 420.000,00	$ 1.680.000,00
9,06	Sillas para barra en acero inoxidable acero inoxidable	UN	12,00	$ 300.000,00	$ 3.600.000,00
9,07	Repisas sias en acero inoxidable, Rubol calibre 18	ML	15,00	$ 230.000,00	$ 3.450.000,00
10	**ILUMINACION**				
10,01	Luminaria LED borcelair aplicacion circular 2x18w	UN	10,00	$ 100.000,00	$ 1.000.000,00
10,02	Punto luz cableado nueva fuente	ML	33,00	$ 60.000,00	$ 1.980.000,00
10,03	Puntos tacto e instalacion de canal y cinta led	ML	30,00	$ 110.000,00	$ 3.300.000,00
11	**MOBILIARIO**				
11,01	Suministro e instalacion de panel renurado w pc para pared gris	UN	28,0	$ 50.000,00	$ 1.400.000,00

Ana [illegible]
Directora de obra
Bellona

PROGRAMADO
EJECUTADO: Seguimiento de ejecucion de obra al dia 9 de agosto de 2025.