Montería, 17 de septiembre de 2020.

Señores
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
Calle 27 No.2-06 Palacio de Justicia, piso 7º.
Montería.

Asunto: Solicitud de adición y creación de ítem no previsto.

En ejecución de las actividades prevista en el contrato N° SER030-2020, cuyo objeto es **CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, CORDOBA, LAS OBRAS "REMODELACIÓN, ADECUACIÓN EN SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA RAMA JUDICIAL SECCIONAL CÓRDOBA";** y teniendo en cuenta el comité técnico de obra con consecutivo 002; según el desarrollo de la reunión a solicitud de dirección administrativa se requiere una adición en las cantidades de los ítem contractuales; **ÍTEM 2.6**, "Pintura en vinilo tipo 1 sobre muros interiores" y **ÍTEM 5.1**, "Brillo y pulida para piso en baldosa de granito, con todo lo necesario para su correcta y segura ejecución".

Anexo cuadro de cantidades adicionales y memorias de cálculos.

CUADRO CANTIDADES ADICIONALES CONTRATO SER 030 DE 2020

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD ADICIONAL	TOTAL CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	**PRELIMINARES**						
1.1	DESMONTE VENTANAS, INCLUYE LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.	un	5,00		5,00	$ 58.000,00	$ 290.000,00
1.2	CORTE DE MUROS PARA VANOS DE VENTANAS INCLUYE LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.	un	16,00		16,00	$ 29.700,00	$ 475.200,00
1.3	DEMOLICIÓN MUROS, PARA AMPLIACION DE VENTANAS DE 1.0 m x1.20 m INCLUYE LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.	un	10,00		10,00	$ 51.890,00	$ 518.900,00
1.4	DEMOLICIÓN MUROS, PARA INSTALACION DE VENTANAS 0,6 x0,4 INCLUYE LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.	un	4,00		4,00	$ 42.980,00	$ 171.920,00
1.5	DEMOLICIÓN MUROS, PARA INSTALACION DE VENTANAS 0,6m x 1.2m INCLUYE LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.	un	2,00		2,00	$ 54.000,00	$ 108.000,00
1.6	CORTE DE MUROS PARA VANOS DE EXTRACTORES, INCLUYE LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.	un	17,00		17,00	$ 17.980,00	$ 305.660,00
1.7	DEMOLICION DE MUROS, PARA INSTALACION DE EXTRACTORES.	un	17,00		17,00	$ 34.999,00	$ 594.983,00
1.8	RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL SOBRANTE DE LA OBRA.	gb	1,00		1,00	$ 340.000,00	$ 340.000,00
2.0	**FILOS,ESTUCOS Y PINTURA**				-		
2.1	FILOS DE VANOS DE VANOS DE VENTANAS 1.0 m x 1.2 m, EN MORTERO 1:3	un	10,00		10,00	$ 44.000,00	$ 440.000,00
2.2	FILOS DE VANOS DE VANOS DE VENTANAS de 0.6m x 0.4m EN MORTERO 1:3	un	4,00		4,00	$ 36.900,00	$ 147.600,00
2.3	FILOS DE VANOS DE VANOS DE VENTANAS de 0.6m x 1.2 m EN MORTERO 1:3	un	2,00		2,00	$ 31.000,00	$ 62.000,00
2.4	ESTUCO MUROS INTERIORES PARA FILOS DE VANO DE VENTANAS	ml	40,00		40,00	$ 10.790,00	$ 431.600,00
2.5	PINTURA EN VINILO TIPIO 1 PARA FILOS DE MUROS	ml	40,00		40,00	$ 8.400,00	$ 336.000,00
2.6	PINTURA EN VINILO TIPIO 1 SOBRE MUROS INTERIOES	m2	400,00	**800,00**	1.200,00	$ 14.020,00	$ 16.824.000,00

3.0	**CARPINTERÍA METALICA Y POTECTORES**						
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE 1.0 MTS DE ANCHO X 1.20 MTS DE LARGO CORREDIZA 8025, 2 HOJAS CORREDIZAS, ALUMINIO COLOR NATURAL, SEGURO DE IMPACTO UNDINESE LATERAL, VIDRIO DE 4MM INCOLORO.	un	11,00		11,00	$ 463.800,00	$ 5.101.800,00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA PROYECTANTE DE 0.60 CM DE ANCHO X 1.20 MTS DE LARGO EN 1101, 1 HOJA PROYECTANTE, VIDRIO BROCE 4MM, BRAZOS DE 10", ACCESORIOS COLOR NATURAL, ALUMINIO COLOR NATURAL.	un	2,00		2,00	$ 361.400,00	$ 722.800,00
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA PROYECTANTE DE 0.60 CM DE ANCHO X 0.40 CM DE LARGO EN 1101, 1 HOJA PROYECTANTE, VIDRIO BROCE 4MM, BRAZOS DE 10", ACCESORIOS COLOR NATURAL, ALUMINIO COLOR NATURAL.	un	5,00		5,00	$ 239.200,00	$ 1.196.000,00
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTORES EN TUBO DE HIERRO REDONDO Y PLATINA SEGÚN MUESTRA, MEDIDA DE 1.0 MTS DE ANCHO X 1.20 MTS DE LARGO, PINTADO E INSTALADO.	un	11,00		11,00	$ 225.000,00	$ 2.475.000,00
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTORES EN TUBO DE HIERRO REDONDO Y PLATINA SEGÚN MUESTRA, MEDIDA DE 0.60 CM DE ANCHO X 1.20 MTS DE LARGO, PINTADO E INSTALADO.	un	2,00		2,00	$ 148.000,00	$ 296.000,00
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTORES EN TUBO DE HIERRO REDONDO Y PLATINA SEGÚN MUESTRA, MEDIDA DE 0.60 CM DE ANCHO X 0.40 CM DE LARGO, PINTADO E INSTALADO.	un	5,00		5,00	$ 86.000,00	$ 430.000,00
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN 3"*1,5", VIDRIO TE.MPLADO 8MM INCOLORO, CON ESPACIO INFERIOR DE 17,5CM PARA PASA PASA PAPEL	un	2,00		2,00	$ 845.000,00	$ 1.690.000,00
3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCOLORO, ZOCALO INFERIOR, INCLUYE 1 CEADURA SLAGE, 1 MANIJA EN ACERO, PORTACERRADURA, P4S SUPERIOR.	un	2,00		2,00	$ 1.880.000,00	$ 3.760.000,00
3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA EXTRACTORES DE 6" CONTRA INTERPERIE.	un	17,00		17,00	$ 34.000,00	$ 578.000,00
4.0	**AIRE ACONDICIONADO, EXTRACORES E INSTALACIONES ELECTRICAS.**						
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU, PARA ZONA DE LACTACIA, INCLUYE PROTECTOR DE VOLTAJE, LONGITUD DE TUBERIA DE LA UNIDAD INTERIOR A CONDENSADOR ENTRE 20M-25M; Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	un	1,00		1,00	$ 2.630.000,00	$ 2.630.000,00
4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO, SWITCHE, TOMA .TUBO MT, INCLUYE CABLE # 12 LIBRE, , CAJAS,TUBO PVC, ADAPTADORES TERMINAL, CURVAS, PEGA PVC, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, TORNILLOS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA DE 10 A 20 M A CAJA); PARA EXTRACTORES.	un	16,00		16,00	$ 153.000,00	$ 2.448.000,00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES DE 6".	un	17,00		17,00	$ 119.800,00	$ 2.036.600,00
5.0	**PISOS Y ACTIVIDADES EN GRANITO PULIDO.**				-		$ -
5.1	BRILLO Y PULIDA PARA PISO EN BALDOSA DE GRANITO, CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y SEGURA EJECUCION	m^2	270,00	**358,00**	628,00	$ 31.400,00	$ 19.719.200,00
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN GRANITO, PARA RECEPCION. ANCHO 0,6 m, INCLUYE BORDILLO.	ml	5,00		-	$ 634.800,00	$ -
6.0	**ASEO GENERAL**						
6.1	ASEO, LIMPIEZA	GB	1,00		1,00	$ 138.900,00	$ 138.900,00
7.0	**ITEM NO PREVISTO**						
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN MARMOL CREMA MARFIL, PARA RECEPCION. ANCHO 0,6 m, INCLUYE BORDILLO.	ML		5,00	5,00	$ 630.000,00	$ 3.150.000,00
						TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 67.418.163,00**
			15%			**ADMINISTRACION**	**$ 10.112.724,00**
			5%			**IMPREVISTOS**	**$ 3.370.908,00**
			5%			**UTILIDAD**	**$ 3.370.908,00**
			19%			**IVA SOBRE UTILIDAD**	**$ 640.473,00**
				IMPLETACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID 19			**$ 110.000,00**
						TOTAL	**$ 85.023.176,00**

VALOR ADICION EN LETRAS: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS.


VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 56.768.560**
VALOR ADICIONALES	**$ 28.254.616,00**
TOTAL CONTRATO +ADICIONALES	**$ 85.023.176,00**

FIRMA DEL PROPONENTE:
NOMBRE: SINCOL S.A.S.
NIT: 900,840,974-7

MEMORIAS DE CALCULOS			
PINTURA:			
SEDE LA CORDOBESA			
3 PISO			
PASILLOS	M2	428	
2PISO			
PASILLOS	M2	190	
SALA DE AUDIENCIA #4	M2	54,28	
SALA DE AUDIENCIA #8	M2	48,95	
SALA DE AUDIENCIA #5	M2	27,52	
PINTURA:			
SEDE PALACIO DE JUSTICIA 5PISO			
ALFAJIA DE VENTANAS TERRAZA	M2	24,57	
FILO REMATE DE TERRAZA	M2	27,13	
TOTAL M2 DE PINTURA			**800**
PULIDA DE PISOS:			
SEDE PALACIO DE JUSTICIA			
ZONA DE RECIBO ACCESOR 1PISO	M2	19,5	
ZONA VIGILANCIA PRIMER NIVEL	M2	49,13	
ZONAS COMUNES 2 PISO	M2	120,2	
ZONAS COMUNES 4 PISO	M2	92	
ZONAS COMUNES 6 PISO	M2	34,02	
ZONAS COMUNES 7 PISO	M2	43,62	
TOTAL M2 DE PULIDA DE PISOS			**358**

La adición solicitada sería por valor de ($28.254.616,00) **VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE;** para la adición de cantidades descrita en los ítems anteriormente mencionados.

Dejo a su consideración las anteriores cotizaciones y se le anexa cuadro de cantidades adicionales en medio magnético en Excel.



OTTO CONTRERAS OVIEDO.
REPRESENTANTE LEGAL.

Anexo registro fotográfico de los espacios para la adición de cantidades.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS







