
Continuación Documentos
Acta de inicio.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
53		MANEJO DE CAUCE DE AGUA	5 días	jue 24/04/25	mié 30/04/25	45	$ 11.829.073
54		JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	1 día	mié 23/07/25	jue 24/07/25	51	$ 1.194.720
55		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	1 día	lun 28/04/25	lun 28/04/25	49	$ 1.675.657
56		**8. CUNETAS Y SUMIDEROS**	**1 día?**	**lun 1/03/32**	**lun 1/03/32**		**$ 1.009.674.836**
57		EXCAVACION MANUAL	98 días	lun 1/03/32	mié 16/06/32	25	$ 41.231.876
58		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	12 días	mié 16/06/32	mar 29/06/32	57	$ 36.013.560
59		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	17 días	mié 16/06/32	lun 5/07/32	57	$ 27.271.637
60		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	13 días	lun 5/07/32	lun 19/07/32	59	$ 17.064.070
61		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	305 días	lun 19/07/32	sáb 18/06/33	60	$ 270.474.676
62		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	90 días	sáb 18/06/33	lun 26/09/33	61	$ 551.201.933
63		SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRE	45 días	lun 26/09/33	lun 14/11/33	62	$ 66.417.084
64		**9. RED DE MEDIA TENSION (13.2000) VOL**	**73 días**	**mar 22/04/2**	**jue 10/07/25**		**$ 166.315.732**
65		LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	73 días	mar 22/04/25	jue 10/07/25		$ 17.720.160
66		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	6 días	mar 22/04/25	lun 28/04/25		$ 30.193.506



Proyecto: PROGRAMA PAVIME
Fecha: vie 5/09/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
67		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	3 días	mar 22/04/25	jue 24/04/25		$ 5.957.484
68		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN DERIVACION COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	1 día	mar 22/04/25	mié 23/04/25		$ 5.584.152
69		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	1 día	mar 22/04/25	mié 23/04/25		$ 10.405.521
70		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	1 día	mar 22/04/25	mié 23/04/25		$ 10.399.480

Proyecto: PROGRAMA PAVIME
Fecha: vie 5/09/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

4202


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
71		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	1 día	mar 22/04/25	mié 23/04/25		$ 6.097.541
72		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	40 días	mar 22/04/25	mié 4/06/25		$ 37.572.400
73		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 12 MTS	1 día	mar 22/04/25	mié 23/04/25		$ 5.979.444
74		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	1 día	mar 22/04/25	mié 23/04/25		$ 9.282.860
75		INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	1 día	mar 22/04/25	mié 23/04/25		$ 9.783.782
76		INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	1 día	mar 22/04/25	mié 23/04/25		$ 17.339.402
77		**10. RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL**	**200 días**	**mar 22/04/2**	**jue 27/11/25**		**$ 244.791.849**
78		LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	60 días	mar 22/04/25	jue 26/06/25		$ 9.420.960

2034 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 2084

Proyecto: PROGRAMA PAVIME
Fecha: vie 5/09/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
79		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	6 días	mar 22/04/25	lun 28/04/25		$ 14.830.004
80		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	30 días	mar 22/04/25	sáb 24/05/25		$ 8.550.615
81		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	6 días	mar 22/04/25	lun 28/04/25		$ 12.698.096
82		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL	1 día	mar 22/04/25	mié 23/04/25		$ 961.506
83		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	200 días	mar 22/04/25	jue 27/11/25		$ 127.930.600
84		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS	1 día	mar 22/04/25	mié 23/04/25		$ 3.400.286
85		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	2 días	mar 22/04/25	mié 23/04/25		$ 9.345.396



d204

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
86		DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF)	7 días	mar 22/04/25	mar 29/04/25		$ 18.055.136
87		DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	61 días	mar 22/04/25	vie 27/06/25		$ 39.599.250
88		**11. SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**	**1 día**	**mar 22/04/25**	**mié 23/04/25**		**$ 28.483.029**
89		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS,	1 día	mar 22/04/25	mié 23/04/25		$ 28.483.029
90		**12. ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA**	**112 días**	**mar 22/04/25**	**vie 22/08/25**		**$ 74.881.296**
91		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG	112 días	mar 22/04/25	vie 22/08/25		$ 59.658.300
92		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL	1 día	mar 22/04/25	mié 23/04/25		$ 3.081.996
93		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO	7 días	mar 22/04/25	mar 29/04/25		$ 12.141.000

2034 2084
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Proyecto: PROGRAMA PAVIME
Fecha: vie 5/09/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		

4206

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	UNIDAD: UND
1.11 PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MAYOR H=5.1 O IGUAL 10 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
CARRO CANASTA CON BRAZO HIDRAULICO		MAQUINA	170.000,00	0,5050	85.850,00	
HERRAMIENTAS MENORES			46.267,00	5,0000	2.313,00	
MOTOSIERRA		VELOCIDAD 9600 RPM	12.500,00	1,1968	14.960,00	
VOLQUETA 7 M3			90.000,00	0,1500	13.500,00	
					Sub-Total	116.623,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
cicatrizante		KG	13.900,00	1,0200	14.178,00	
					Sub-Total	14.178,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	95.334,00	78.173,88	173.507,88	0,1500	26.026,00	
OPERADOR DE MOTOSIERRA	78.000,00	56.940,00	134.940,00	0,1500	20.241,00	
					Sub-Total	46.267,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos	177.068,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	47.808,00	
.Imprevistos				1,0000	1.771,00	
.Utilidad				5,0000	8.853,00	
					Sub-Total	58.432,00
				Valor Unitario Total :		235.500,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9207

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1.12 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UNIDAD: UND FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			19.666,00	5,0000	983,00	
					Sub-Total	983,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ABONO ORGANICO		KG	2.000,00	1,0000	2.000,00	
ARBOL NATIVO (ALTURA ENTRE 1 - 1.50M)		UND	25.000,00	1,0000	25.000,00	
HIDRORETENEDOR		KG	90.000,00	0,2000	18.000,00	
SUSTRATO DE CASCARILLA DE ARROZ CON TIERRA NEGRA		M3	13.000,00	2,0000	26.000,00	
TUTOR O GUIA EN MADERA (H=1.5M)		UND	5.000,00	1,0000	5.000,00	
					Sub-Total	76.000,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	95.334,00	78.173,88	173.507,88	0,0667	11.573,00	
JARDINERO	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,0667	8.093,00	
					Sub-Total	19.666,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		96.649,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	26.095,00	
.Imprevistos				1,0000	966,00	
.Utilidad				5,0000	4.832,00	
					Sub-Total	31.893,00
				Valor Unitario Total :		128.542,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9208

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 2.01 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	UNIDAD: M3
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 31 HP		MAQUINA	149.500,00	0,0060	903,00	
HERRAMIENTAS MENORES			25.357,00	0,0500	1.268,00	
					Sub-Total	2.171,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
DESPERDICIOS			56.608,00	1,3000	736,00	
MATERIAL SELECCIONADO DESDE LA CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	45.286,00	1,2500	56.608,00	
					Sub-Total	57.344,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	95.334,00	78.173,88	173.507,88	0,0860	14.922,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,0860	10.435,00	
					Sub-Total	25.357,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		84.872,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000%	22.915,44	
.Imprevistos				1,0000%	848,72	
.Utilidad				5,0000%	4.243,60	
					Sub-Total	28.007,76
				Valor Unitario Total :		112.880,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9209

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	UNIDAD: M3
2.02 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			4.824,00	5,0000	241,00	
MOTONIVELADORA 125 HP.			190.000,00	0,0406	7.714,00	
VEHICULO PARA TRANSPORTE DE AGUA		CAPACIDAD 6 TON.	103.500,00	0,0406	4.202,00	
VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 31 HP		MAQUINA	149.500,00	0,0406	6.070,00	
					Sub-Total	18.227,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
MATERIAL SELECCIONADO DESDE LA CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	45.286,00	0,2000	9.057,00	
PIEDRA RAJON CLASIFICADA DESDE LA CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	129.736,00	1,1000	142.710,00	
					Sub-Total	151.767,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	95.334,00	78.173,88	173.507,88	0,0278	4.824,00	
					Sub-Total	4.824,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		174.818,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	47.201,00	
.Imprevistos				1,0000	1.748,00	
.Utilidad				5,0000	8.741,00	
					Sub-Total	57.690,00
					Valor Unitario Total :	232.508,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9210

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 2.03 SUBBASE GRANULAR CLASE A	UNIDAD: M3
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			1.770,00	4,9000%	87,00	
MOTONIVELADORA 125 HP.			190.000,00	0,0400	7.600,00	
VEHICULO PARA TRANSPORTE DE AGUA		CAPACIDAD 6 TON.	103.500,00	0,0154	1.594,00	
VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 31 HP		MAQUINA	149.500,00	0,0400	5.980,00	
					Sub-Total	15.261,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AGUA		LT	106,50	17,5000	1.864,00	
DESPERDICIOS			184.238,14	2%	3.685,00	
SUBBASE GRANULAR (TIPO INVIAS) DESDE LA CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	140.287,80	1,3000	182.374,14	
					Sub-Total	187.923,14

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	95.334,00	78.173,88	173.507,88	0,0102	1.770,00	
					Sub-Total	1.770,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		204.954,14
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000%	55.337,62	
.Imprevistos				1,0000%	2.049,54	
.Utilidad				5,0000%	10.247,7	
					Sub-Total	67.634,87
				Valor Unitario Total :		272.589,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9211

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 2.04 GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	UNIDAD: M2
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			2.467,00	5,0000	123,00	
					Sub-Total	123,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
DESPERDICIOS			8.206,00	5,0000	410,00	
GEOTEXTIL NT 2000		M2	8.206,00	1,0000	8.206,00	
					Sub-Total	8.616,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	95.334,00	78.173,88	173.507,88	0,0096	1.666,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,0066	801,00	
					Sub-Total	2.467,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		11.206,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	3.026,00	
.Imprevistos				1,0000	112,00	
.Utilidad				5,0000	560,00	
					Sub-Total	3.698,00
				Valor Unitario Total :		14.904,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9212

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 3.01 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	UNIDAD: M3
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
CORTADORA DE PAVIMENTO 13.5 HP		PROFU. MAX 160 MM	27.025,00	3,1000	83.778,00	
FUMIGADORA AGRICOLA		MANUAL	2.300,00	2,0000	4.600,00	
HERRAMIENTAS MENORES			125.779,00	10,0000	12.578,00	
PISTOLA CALAFATEO		MANUAL	719,00	0,0540	39,00	
REGLA VIBRATORIA		MANUAL	17.250,00	1,5816	27.283,00	
RIELES METALICOS DE 3 MTS		MANUAL	350,00	30,0000	10.500,00	
VIBRADOR DE CONCRETO 2HP MANGUERA 3MTS			8.625,00	2,0000	17.250,00	
					Sub-Total	156.028,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ACERO DE REFUERZO PDR-60 (critico)		KG	6.516,00	3,2500	21.177,00	
ACERO LISO (critico)		KG	6.206,00	8,9000	55.233,00	
AGUA		LT	106,50	80,0000	8.520,00	
ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO) (critico)		KG	7.368,00	0,0600	442,00	
BASTON DE 1/2" PARA ENRIELAR		UND	1.284,00	5,0000	6.420,00	
CONCRETO HIDRAULICO MR 4.0 MPA		M3	534.341,84	1,0000	534.341,84	
CURADO QUIMICO		KG	33.439,00	1,6000	53.502,00	
DESPERDICIOS			705.647,84	5%	35.282,00	
ESTOPA		LB	7.437,00	0,0100	74,00	
GRASA 1/4		UND	8.500,00	0,4000	3.400,00	
POLYLON SELLALÓN GRIS 1/2 X 25 METROS		UND	20.900,00	0,2000	4.180,00	
SELLADOR POLIURETANO ELÁSTICO		UND	32.900,00	0,5580	18.358,00	
					Sub-Total	740.929,84

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	95.334,00	78.173,88	173.507,88	0,2000	34.702,00	
7 AYUDANTES	333.669,00	273.608,58	607.277,58	0,1250	75.910,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,1250	15.167,00	
					Sub-Total	125.779,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		1.022.736,84
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000%	276.138,95	
.Imprevistos				1,0000%	10.227,37	
.Utilidad				5,0000%	51.136,84	
					Sub-Total	337.503,16
				Valor Unitario Total :		1.360.240,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

4213

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 3.02 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)	UNIDAD: M3
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
CORTADORA DE PAVIMENTO 13.5 HP		PROFU. MAX 160 MM	27.025,00	3,1000	83.778,00	
FUMIGADORA AGRICOLA		MANUAL	2.300,00	2,0000	4.600,00	
HERRAMIENTAS MENORES			125.779,00	10,0000	12.578,00	
PISTOLA CALAFATEO		MANUAL	719,00	0,0540	39,00	
REGLA VIBRATORIA		MANUAL	17.250,00	1,5816	27.283,00	
RIELES METALICOS DE 3 MTS		MANUAL	350,00	30,0000	10.500,00	
VIBRADOR DE CONCRETO 2HP MANGUERA 3MTS			8.625,00	2,0000	17.250,00	
					Sub-Total	156.028,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ACERO DE REFUERZO PDR-60 (critico)		KG	6.516,00	3,2500	21.177,00	
ACERO LISO (critico)		KG	6.206,00	8,9000	55.233,00	
AGUA		LT	106,50	80,0000	8.520,00	
ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO) (critico)		KG	7.368,00	0,0600	442,00	
BASTON DE 1/2" PARA ENRIELAR		UND	1.284,00	5,0000	6.420,00	
CONCRETO HIDRAULICO MR 3.8 MPA		M3	514.696,77	1,0000	514.696,77	
CURADO QUIMICO		KG	33.439,00	1,6000	53.502,00	
DESPERDICIOS			686.002,77	5%	34.300,00	
ESTOPA		LB	7.437,00	0,0100	74,00	
GRASA 1/4		UND	8.500,00	0,4000	3.400,00	
POLYLON SELLALÓN GRIS 1/2 X 25 METROS		UND	20.900,00	0,2000	4.180,00	
SELLADOR POLIURETANO ELÁSTICO		UND	32.900,00	0,5580	18.358,00	
					Sub-Total	720.302,77

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	95.334,00	78.173,88	173.507,88	0,2000	34.702,00	
7 AYUDANTES	333.669,00	273.608,58	607.277,58	0,1250	75.910,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,1250	15.167,00	
					Sub-Total	125.779,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	1.002.109,77
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000%	270.569,64	
.Imprevistos				1,0000%	10.021,10	
.Utilidad				5,0000%	50.105,49	
					Sub-Total	330.696,22
				Valor Unitario Total :		1.332.806,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 3.03 ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UNIDAD: UND
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
FORMALETA TAPAS			10.593,00	1,0000	10.593,00	
HERRAMIENTAS MENORES			197.682,00	5,0000	9.884,00	
					Sub-Total	20.477,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ARO METÁLICO FABRICADO EN LÁMINA Y ACERO DE REFUERZO		GLB	85.600,00	1,0000	85.600,00	
CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	479.555,00	0,1330	63.781,00	
					Sub-Total	149.381,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	47.667,00	39.086,94	86.753,94	0,9500	82.416,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,9500	115.266,00	
					Sub-Total	197.682,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		367.540,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	99.236,00	
.Imprevistos				1,0000	3.675,00	
.Utilidad				5,0000	18.377,00	
					Sub-Total	121.288,00
				Valor Unitario Total :		488.828,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9215

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	UNIDAD: M
3.04 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
COMPACTADOR (SALTARIN) FUERZA 12 KN		MAQUINA	12.650,00	0,0840	1.063,00	
HERRAMIENTAS MENORES			31.138,00	5,0000	1.557,00	
					Sub-Total	2.620,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
MATERIAL SELECCIONADO DESDE LA CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	45.286,00	0,0600	2.717,00	
MORTERO 1:3 (NO INCLUYE MANO DE OBRA)		M3	501.003,00	0,0030	1.503,00	
SARDINEL PREFABRICADO 0.20m x 0.50m x 0.80m		UN	49.500,00	1,2500	61.875,00	
					Sub-Total	66.095,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
3 AYUDANTES	143.001,00	117.260,82	260.261,82	0,0816	21.237,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,0816	9.901,00	
					Sub-Total	31.138,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		99.853,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	26.960,00	
.Imprevistos				1,0000	999,00	
.Utilidad				5,0000	4.993,00	
					Sub-Total	32.952,00
				Valor Unitario Total :		132.805,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9216

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 3.05 ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	UNIDAD: KG
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			2.338,00	5,0000	117,00	
					Sub-Total	117,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ACERO DE REFUERZO PDR-60 (critico)		KG	6.516,00	1,0000	6.516,00	
ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO) (critico)		KG	7.368,00	0,0475	350,00	
DESPERDICIOS			6.866,00	5,0000	343,00	
					Sub-Total	7.209,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	47.667,00	39.086,94	86.753,94	0,0145	1.258,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,0089	1.080,00	
					Sub-Total	2.338,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		9.664,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	2.609,00	
.Imprevistos				1,0000	97,00	
.Utilidad				5,0000	483,00	
					Sub-Total	3.189,00
				Valor Unitario Total :		12.853,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9217

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1.01 DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	UNIDAD: M
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			347,00	5,0000	17,00	
MINICARGADOR CON BRAZO EXCAVADOR		MOTOR 2650 RPM	129.375,00	0,0320	4.140,00	
MINICARGADOR CON MARTILLO DEMOLEDOR		MOTOR 2650 RPM	129.375,00	0,0320	4.140,00	
					Sub-Total	8.297,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE			1,00	2.170,0000	2.170,00	
					Sub-Total	2.170,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	47.667,00	39.086,94	86.753,94	0,0040	347,00	
					Sub-Total	347,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		10.814,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	2.920,00	
.Imprevistos				1,0000	108,00	
.Utilidad				5,0000	541,00	
					Sub-Total	3.569,00
				Valor Unitario Total :		14.383,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9218

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1.02 CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	UNIDAD: M
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
CORTADORA DE PAVIMENTO 13.5 HP		PROFU. MAX 160 MM	27.025,00	0,6921	18.704,00	
HERRAMIENTAS MENORES			8.675,00	5,0000	434,00	
					Sub-Total	19.138,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AGUA		LT	106,50	1,9000	202,00	
DESPERDICIOS			202,00	5,0000	10,00	
					Sub-Total	212,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	47.667,00	39.086,94	86.753,94	0,1000	8.675,00	
					Sub-Total	8.675,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		28.025,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	7.567,00	
.Imprevistos				1,0000	280,00	
.Utilidad				5,0000	1.401,00	
					Sub-Total	9.248,00
				Valor Unitario Total :		37.273,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9219

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1.03 DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	UNIDAD: M2
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			894,00	5,0000	45,00	
MINICARGADOR CON BRAZO EXCAVADOR		MOTOR 2650 RPM	129.375,00	0,0822	10.635,00	
MINICARGADOR CON MARTILLO DEMOLEDOR		MOTOR 2650 RPM	129.375,00	0,0822	10.635,00	
					Sub-Total	21.315,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE			1,00	2.170,0000	2.170,00	
					Sub-Total	2.170,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	47.667,00	39.086,94	86.753,94	0,0103	894,00	
					Sub-Total	894,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		24.379,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	6.582,00	
.Imprevistos				1,0000	244,00	
.Utilidad				5,0000	1.219,00	
					Sub-Total	8.045,00
				Valor Unitario Total :		32.424,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

4220

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1.04 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	UNIDAD: M3
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
EQUIPO DE OXICORTE CAP. CORTE 6"			17.250,00	0,4580	7.901,00	
HERRAMIENTAS MENORES			4.390,00	5,0000	220,00	
MINICARGADOR CON BRAZO EXCAVADOR		MOTOR 2650 RPM	129.375,00	0,4580	59.254,00	
MINICARGADOR CON MARTILLO DEMOLEDOR		MOTOR 2650 RPM	129.375,00	0,4580	59.254,00	
					Sub-Total	126.629,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE			10,00	2.170,0000	21.700,00	
					Sub-Total	21.700,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	47.667,00	39.086,94	86.753,94	0,0506	4.390,00	
					Sub-Total	4.390,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		152.719,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	41.234,00	
.Imprevistos				1,0000	1.527,00	
.Utilidad				5,0000	7.636,00	
					Sub-Total	50.397,00
				Valor Unitario Total :		203.116,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

4221

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	UNIDAD: M3
1.05 EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			1.457,00	5,0000	73,00	
RETROCARGADOR 95HP		PROF. EXCAVACIO N 4.0MTS	138.000,00	0,1340	18.492,00	
					Sub-Total	18.565,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	47.667,00	39.086,94	86.753,94	0,0168	1.457,00	
					Sub-Total	1.457,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		20.022,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	5.406,00	
.Imprevistos				1,0000	200,00	
.Utilidad				5,0000	1.001,00	
					Sub-Total	6.607,00
				Valor Unitario Total :		26.629,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9222

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1.06 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	UNIDAD: M3
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			729,00	5,0000	36,00	
RETROCARGADOR PALA 95HP		PROF. EXCAVACIO N 4.4M Y H= 5.68M	138.000,00	0,0670	9.246,00	
					Sub-Total	9.282,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	47.667,00	39.086,94	86.753,94	0,0084	729,00	
					Sub-Total	729,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		10.011,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	2.703,00	
.Imprevistos				1,0000	100,00	
.Utilidad				5,0000	501,00	
					Sub-Total	3.304,00
					Valor Unitario Total :	13.315,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1.07 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	UNIDAD: M3
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			130,00	5,0000	7,00	
RETROCARGADOR PALA 95HP		PROF. EXCAVACION 4.4M Y H= 5.68M	138.000,00	0,0100	1.380,00	
					Sub-Total	1.387,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE			10,00	2.170,0000	21.700,00	
					Sub-Total	21.700,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	47.667,00	39.086,94	86.753,94	0,0015	130,00	
					Sub-Total	130,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		23.217,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	6.269,00	
.Imprevistos				1,0000	232,00	
.Utilidad				5,0000	1.161,00	
					Sub-Total	7.662,00
				Valor Unitario Total :		30.879,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9229

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1.08 REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE ESTRACCIÓN DE RAIZ)	UNIDAD: UND FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
CARRO CANASTA CON BRAZO HIDRAULICO		MAQUINA	170.000,00	0,3000	51.000,00	
HERRAMIENTAS MENORES			56.076,00	5,0000	2.804,00	
MOTOSIERRA		VELOCIDAD 9600 RPM	12.500,00	1,4545	18.181,00	
RETROCARGADOR PALA 95HP		PROF. EXCAVACIO N 4.4M Y H= 5.68M	138.000,00	0,5000	69.000,00	
					Sub-Total	140.985,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE			60,00	2.170,0000	130.200,00	
					Sub-Total	130.200,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	95.334,00	78.173,88	173.507,88	0,1818	31.544,00	
OPERADOR DE MOTOSIERRA	78.000,00	56.940,00	134.940,00	0,1818	24.532,00	
					Sub-Total	56.076,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		327.261,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	88.360,00	
.Imprevistos				1,0000	3.273,00	
.Utilidad				5,0000	16.363,00	
					Sub-Total	107.996,00
				Valor Unitario Total :		435.257,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9225

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1.09 REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UNIDAD: UND
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
CARRO CANASTA CON BRAZO HIDRAULICO		MAQUINA	170.000,00	0,5000	85.000,00	
HERRAMIENTAS MENORES			90.896,00	5,0000	4.545,00	
MOTOSIERRA		VELOCIDAD 9600 RPM	12.500,00	1,6000	20.000,00	
RETROCARGADOR PALA 95HP		PROF. EXCAVACIO N 4.4M Y H= 5.68M	138.000,00	0,6667	92.005,00	
					Sub-Total	201.550,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE			90,00	2.170,0000	195.300,00	
					Sub-Total	195.300,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
3 AYUDANTES	143.001,00	117.260,82	260.261,82	0,2300	59.860,00	
OPERADOR DE MOTOSIERRA	78.000,00	56.940,00	134.940,00	0,2300	31.036,00	
					Sub-Total	90.896,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		487.746,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	131.691,00	
.Imprevistos				1,0000	4.877,00	
.Utilidad				5,0000	24.387,00	
					Sub-Total	160.955,00
				Valor Unitario Total :		648.701,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9226

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1.10 REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UNIDAD: UND FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
CARRO CANASTA CON BRAZO HIDRAULICO		MAQUINA	170.000,00	0,8889	151.113,00	
HERRAMIENTAS MENORES			160.636,00	5,0000	8.032,00	
MOTOSIERRA		VELOCIDAD 9600 RPM	12.500,00	2,6670	33.338,00	
RETROCARGADOR PALA 95HP		PROF. EXCAVACIO N 4.4M Y H= 5.68M	138.000,00	0,8889	122.668,00	
					Sub-Total	315.151,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE			120,00	2.170,0000	260.400,00	
					Sub-Total	260.400,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
4 AYUDANTES	190.668,00	156.347,76	347.015,76	0,3333	115.660,00	
OPERADOR DE MOTOSIERRA	78.000,00	56.940,00	134.940,00	0,3333	44.976,00	
					Sub-Total	160.636,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		736.187,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	198.770,00	
.Imprevistos				1,0000	7.362,00	
.Utilidad				5,0000	36.809,00	
					Sub-Total	242.941,00
				Valor Unitario Total :		979.128,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9227

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 4.01 SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UNIDAD: UND
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
EQUIPOS DE SOLDADURA			14.375,00	1,3837	19.891,00	
HERRAMIENTAS MENORES			64.568,00	5,0000	3.228,00	
					Sub-Total	23.119,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ANGULO DE 2" X 2" X 1/4"		ML	37.412,00	3,0000	112.236,00	
ANTICORROSIVO Y ACABADO BLANCO 1 GL ESMALTEX		GL	109.000,00	0,4500	49.050,00	
BARRA DE 5/8" PARA GARANTIZAR ANCLAJE		ML	6.025,00	0,3500	2.109,00	
CONCRETO DE 17.5 MPA (2500 PSI) NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	415.720,00	0,0706	29.350,00	
PAPEL REFLECTIVO - TIPO IV		M2	97.222,22	0,7750	75.347,00	
TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16		UND	86.350,00	1,0000	86.350,00	
TORNILLOS DE 5/16" X 1" CON TUERCA		UND	3.572,00	4,0000	14.288,00	
					Sub-Total	368.730,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
3 AYUDANTES	143.001,00	117.260,82	260.261,82	0,1250	32.533,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,1250	15.167,00	
SOLDADOR	78.000,00	56.940,00	134.940,00	0,1250	16.868,00	
					Sub-Total	64.568,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	456.417,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	123.233,00	
.Imprevistos				1,0000	4.564,00	
.Utilidad				5,0000	22.821,00	
					Sub-Total	150.618,00
				Valor Unitario Total :		607.035,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 4.02 SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UNIDAD: UND
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
EQUIPOS DE SOLDADURA			14.375,00	2,3200	33.350,00	
HERRAMIENTAS MENORES			64.568,00	5,0000	3.228,00	
					Sub-Total	36.578,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ANGULO DE 2" X 2" X 1/4"		ML	37.412,00	3,5000	130.942,00	
ANTICORROSIVO Y ACABADO BLANCO 1 GL ESMALTEX		GL	109.000,00	0,4500	49.050,00	
BARRA DE 5/8" PARA GARANTIZAR ANCLAJE		ML	6.025,00	0,5000	3.013,00	
CONCRETO DE 17.5 MPA (2500 PSI) NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	415.720,00	0,0706	29.350,00	
PAPEL REFLECTIVO - VARIOS COLORES		M2	97.222,22	1,5500	150.694,00	
TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16		UND	86.350,00	2,0000	172.700,00	
TORNILLOS DE 5/16" X 1" CON TUERCA		UND	3.572,00	8,0000	28.576,00	
					Sub-Total	564.325,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
3 AYUDANTES	143.001,00	117.260,82	260.261,82	0,1250	32.533,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,1250	15.167,00	
SOLDADOR	78.000,00	56.940,00	134.940,00	0,1250	16.868,00	
					Sub-Total	64.568,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	665.471,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	179.677,00	
.Imprevistos				1,0000	6.655,00	
.Utilidad				5,0000	33.274,00	
					Sub-Total	219.606,00
				Valor Unitario Total :		885.077,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9229

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 4.03 DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	UNIDAD: M2 FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
EQUIPO DEMARCACION PAVIMENTOS 3600PSI			270.875,00	0,0500	13.544,00	
EQUIPO LIMPIADOR SOPLADOR DE ESPALDA			65.010,00	0,0500	3.251,00	
GENERADOR ELECTRICO			54.175,00	0,0500	2.709,00	
HERRAMIENTAS MENORES			15.627,00	5,0000	781,00	
					Sub-Total	20.285,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ACCESORIOS PARA DEMARCACION		GL	7.254,00	1,0000	7.254,00	
IMPRIMANTE NEGRO		GL	85.326,00	0,0500	4.266,00	
PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE CON MICROESFERAS		GL	108.079,00	0,0500	5.404,00	
					Sub-Total	16.924,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
CAMION CAP. 2 TON.			0,04	536.333,0000	20.916,99	
					Sub-Total	20.917,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	95.334,00	78.173,88	173.507,88	0,0530	9.196,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,0530	6.431,00	
					Sub-Total	15.627,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		73.753,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	19.913,00	
.Imprevistos				1,0000	738,00	
.Utilidad				5,0000	3.688,00	
					Sub-Total	24.339,00
				Valor Unitario Total :		98.092,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9230

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 4.04 DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	UNIDAD: M FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
EQUIPO DEMARCACION PAVIMENTOS 3600PSI			270.875,00	0,0050	1.354,00	
EQUIPO LIMPIADOR SOPLADOR DE ESPALDA			65.010,00	0,0050	325,00	
GENERADOR ELECTRICO			54.175,00	0,0050	271,00	
HERRAMIENTAS MENORES			1.475,00	5,0000	74,00	
					Sub-Total	2.024,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ACCESORIOS PARA DEMARCACION		GL	7.254,00	0,0200	145,00	
IMPRIMANTE NEGRO		GL	85.326,00	0,0050	427,00	
PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE CON MICROESFERAS		GL	108.079,00	0,0050	540,00	
					Sub-Total	1.112,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
CAMION CAP. 2 TON.			0,00	536.333,0000	2.145,33	
					Sub-Total	2.145,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	95.334,00	78.173,88	173.507,88	0,0050	868,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,0050	607,00	
					Sub-Total	1.475,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		6.756,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	1.824,00	
.Imprevistos				1,0000	68,00	
.Utilidad				5,0000	338,00	
					Sub-Total	2.230,00
				Valor Unitario Total :		8.986,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9231

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 4.05 REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	UNIDAD: M
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			117.936,00	5,0000	5.897,00	
TALADRO DE 1/2, PULIDORA Y LIJADORA		PARA CORTE EXTREMO	3.500,00	2,0000	7.000,00	
					Sub-Total	12.897,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
PEGANTE EPOXICO SECADO RAPIDO		GL	103.900,00	0,2000	20.780,00	
RESALTO PLASTICO		Mts	189.900,00	1,0000	189.900,00	
TORNILLO FIJADOR		UND	200,00	10,0000	2.000,00	
					Sub-Total	212.680,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	95.334,00	78.173,88	173.507,88	0,4000	69.403,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,4000	48.533,00	
					Sub-Total	117.936,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		343.513,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	92.749,00	
.Imprevistos				1,0000	3.435,00	
.Utilidad				5,0000	17.176,00	
					Sub-Total	113.360,00
				Valor Unitario Total :		456.873,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9232

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	UNIDAD: M
5.01 S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO		TIPO RANA VIBRACIONE S 4500VPM	12.650,00	0,1000	1.265,00	
HERRAMIENTAS MENORES			16.647,00	5,0000	832,00	
					Sub-Total	2.097,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AGUA		LT	106,50	2,5000	266,00	
ARENA DE RIO		M3	93.311,00	0,0200	1.866,00	
DESPERDICIOS			24.479,00	5,0000	1.224,00	
MATERIAL SELECCIONADO DESDE LA CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	45.286,00	0,0600	2.717,00	
MORTERO 1:4 NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	433.700,00	0,0100	4.337,00	
TABLETA GUIA AMARILLO TEXTURA ACANALADA 0.20m x 0.20m x 0.06m (INCLUYE TRANSPORTE Y DESCARGUE)		M2	76.466,00	0,2000	15.293,00	
					Sub-Total	25.703,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	47.667,00	39.086,94	86.753,94	0,0800	6.940,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,0800	9.707,00	
					Sub-Total	16.647,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		44.447,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	12.001,00	
.Imprevistos				1,0000	444,00	
.Utilidad				5,0000	2.222,00	
					Sub-Total	14.667,00
				Valor Unitario Total :		59.114,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9233

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 5.02 FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON AREN	UNIDAD: M FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			12.943,00	5,0000	647,00	
					Sub-Total	647,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ADOQUIN DEMARCADOR AMARILLO 0.10m x 0.20m x 0.06m (INCLUYE TRANSPORTE Y DESCARGUE)		M2	80.400,00	0,1000	8.040,00	
AGUA		LT	106,50	0,8300	88,00	
ARENA DE RIO		M3	93.311,00	0,0251	2.342,00	
DESPERDICIOS			24.565,00	5,0000	1.228,00	
MORTERO 1:4 NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	433.700,00	0,0325	14.095,00	
					Sub-Total	25.793,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	47.667,00	39.086,94	86.753,94	0,0622	5.396,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,0622	7.547,00	
					Sub-Total	12.943,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	39.383,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	10.633,00	
.Imprevistos				1,0000	394,00	
.Utilidad				5,0000	1.969,00	
					Sub-Total	12.996,00
				Valor Unitario Total :		52.379,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9234

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 5.03 CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO ENSITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA CONSTRUCCIÓN.	UNIDAD: M2 FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO		TIPO RANA VIBRACIONE S 4500VPM	12.650,00	0,1600	2.024,00	
HERRAMIENTAS MENORES			53.424,00	3,0300	1.619,00	
VIBRADOR DE CONCRETO 2HP MANGUERA 3MTS			8.625,00	0,1600	1.380,00	
					Sub-Total	5.023,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AGUA		LT	106,50	2,3800	253,00	
CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	479.555,00	0,0800	38.364,00	
MATERIAL SELECCIONADO DESDE LA CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	45.286,00	0,3000	13.586,00	
					Sub-Total	52.203,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
3 AYUDANTES	143.001,00	117.260,82	260.261,82	0,1400	36.437,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,1400	16.987,00	
					Sub-Total	53.424,00

5 Costos Indirectos

				Total	110.650,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	29.876,00	
.Imprevistos				1,0000	1.107,00	
.Utilidad				5,0000	5.533,00	
					Sub-Total	36.516,00
				Valor Unitario Total :		147.166,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9235

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 5.04 RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UNIDAD: UND
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO		TIPO RANA VIBRACIONE S 4500VPM	12.650,00	1,0000	12.650,00	
HERRAMIENTAS MENORES			167.434,00	4,9000	8.204,00	
VIBRADOR DE CONCRETO 2HP MANGUERA 3MTS			8.625,00	1,0000	8.625,00	
					Sub-Total	29.479,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ADOQUIN OCRE 0.10m x 0.20m x 0.06m (INCLUYE TRANSPORTE Y DESCARGUE)		M2	80.607,00	3,4000	274.064,00	
ARENA DE RIO		M3	93.311,00	0,2802	26.146,00	
CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	479.555,00	0,3566	171.009,00	
DESPERDICIOS			664.941,00	5,0000	33.247,00	
FORMALETA METALICA		%	100.000,00	0,1500	15.000,00	
MATERIAL SELECCIONADO DESDE LA CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	45.286,00	0,7518	34.046,00	
MORTERO 1:4 NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	433.700,00	0,0267	11.580,00	
TABLETA GUIA ALERTA COLOR GRIS TIPO TOPEROL 0,20m x 0,20m x 0,06m		M2	66.548,00	2,0000	133.096,00	
					Sub-Total	698.188,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
4 AYUDANTES	190.668,00	156.347,76	347.015,76	0,3575	124.058,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,3575	43.376,00	
					Sub-Total	167.434,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		895.101,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	241.677,00	
.Imprevistos				1,0000	8.951,00	
.Utilidad				5,0000	44.755,00	
					Sub-Total	295.383,00
				Valor Unitario Total :		1.190.484,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9236

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 5.05 RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL	UNIDAD: UND FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO		TIPO RANA VIBRACIONE S 4500VPM	12.650,00	1,5000	18.975,00	
HERRAMIENTAS MENORES			398.096,00	5,0000	19.905,00	
VIBRADOR DE CONCRETO 2HP MANGUERA 3MTS			8.625,00	1,0500	9.056,00	
					Sub-Total	47.936,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ADOQUIN DEMARCADOR AMARILLO 0.10m x 0.20m x 0.06m (INCLUYE TRANSPORTE Y DESCARGUE)		M2	80.400,00	0,3800	30.552,00	
AGUA		LT	106,50	15,0100	1.599,00	
CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	479.555,00	1,2630	605.678,00	
DESPERDICIOS			754.433,00	5,0000	37.722,00	
FORMALETA METALICA		%	100.000,00	0,2978	29.780,00	
MATERIAL SELECCIONADO DESDE LA CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	45.286,00	1,5120	68.472,00	
TABLETA TOPEROL AMARILLO 0.20m x 0.20m x 0.06m (INCLUYE TRANSPORTE Y DESCARGUE)		M2	76.466,00	0,2400	18.352,00	
					Sub-Total	792.155,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
4 AYUDANTES	190.668,00	156.347,76	347.015,76	0,8500	294.963,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,8500	103.133,00	
					Sub-Total	398.096,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		1.238.187,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	334.310,00	
.Imprevistos				1,0000	12.382,00	
.Utilidad				5,0000	61.909,00	
					Sub-Total	408.601,00
				Valor Unitario Total :		1.646.788,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9237

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 5.06 S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UNIDAD: UND FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			73.710,00	5,0000	3.686,00	
					Sub-Total	3.686,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
BOLARDO M-63 - METÁLICO		UN	117.700,00	1,0000	117.700,00	
CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	479.555,00	0,0221	10.598,00	
DESPERDICIOS			128.298,00	5,0000	6.415,00	
					Sub-Total	134.713,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	95.334,00	78.173,88	173.507,88	0,2500	43.377,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,2500	30.333,00	
					Sub-Total	73.710,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos	212.109,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	57.269,00	
.Imprevistos				1,0000	2.121,00	
.Utilidad				5,0000	10.605,00	
					Sub-Total	69.995,00
				Valor Unitario Total :		282.104,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES

REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9238

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	UNIDAD: M
6.01 S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			26.677,00	5,0000	1.334,00	
					Sub-Total	1.334,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
LIMPIADOR PVC 1/4		UND	47.120,00	0,0830	3.911,00	
MATERIAL SELECCIONADO DESDE LA CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	45.286,00	0,1100	4.981,00	
SOLDADURA PVC 1/4		UN	78.500,00	0,0170	1.335,00	
TUBO ALCANTARILLA PVC 4		M	24.894,00	1,0000	24.894,00	
					Sub-Total	35.121,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	47.667,00	39.086,94	86.753,94	0,1282	11.122,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,1282	15.555,00	
					Sub-Total	26.677,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		63.132,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	17.046,00	
.Imprevistos				1,0000	631,00	
.Utilidad				5,0000	3.157,00	
					Sub-Total	20.834,00
				Valor Unitario Total :		83.966,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9239

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	UNIDAD: UND
6.02 REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			63.338,00	5,0000	3.167,00	
					Sub-Total	3.167,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
LIMPIADOR PVC 1/4		UND	47.120,00	0,0200	942,00	
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4		UN	124.200,00	0,0040	497,00	
TAPÓN SOLDADO PRESIÓN 1/2		UN	491,00	1,0000	491,00	
TUBO PRES RDE 13.5 1/2"		ML	2.675,00	3,0000	8.025,00	
UNIVERSAL PVC 1/2		UN	2.700,00	2,0000	5.400,00	
					Sub-Total	15.355,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	47.667,00	39.086,94	86.753,94	0,2857	24.786,00	
PLOMERO	78.000,00	56.940,00	134.940,00	0,2857	38.552,00	
					Sub-Total	63.338,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		81.860,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	22.102,00	
.Imprevistos				1,0000	819,00	
.Utilidad				5,0000	4.093,00	
					Sub-Total	27.014,00
				Valor Unitario Total :		108.874,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9240

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 6.03 REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UNIDAD: UND
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			208.087,00	5,0000	10.404,00	
					Sub-Total	10.404,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
KIT DE REUBICACIÓN, INCLUYE TUBERÍAS, UNIONES, SOLDADURAS Y ELEMENTOS PARA REFACCIONES.		UND	80.000,00	1,0000	80.000,00	
					Sub-Total	80.000,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	47.667,00	39.086,94	86.753,94	1,0000	86.754,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	1,0000	121.333,00	
					Sub-Total	208.087,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		298.491,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	80.593,00	
.Imprevistos				1,0000	2.985,00	
.Utilidad				5,0000	14.925,00	
					Sub-Total	98.503,00
					Valor Unitario Total :	396.994,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9291

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 7.01 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	UNIDAD: M3
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
BULLDOZER 140 HP, 2200 RPM		LONG. HOJA 4.80m	220.000,00	0,0110	2.420,00	
HERRAMIENTAS MENORES			3.361,00	5,0000	168,00	
MOTOBOMBA 3"		ACPM	7.000,00	0,0895	627,00	
RETROEXCAVADORA DE ORUGA 155 HP		BALDE 1.5 M3	165.000,00	0,0875	14.438,00	
					Sub-Total	17.653,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	95.334,00	78.173,88	173.507,88	0,0114	1.978,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,0114	1.383,00	
					Sub-Total	3.361,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		21.014,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	5.674,00	
.Imprevistos				1,0000	210,00	
.Utilidad				5,0000	1.051,00	
					Sub-Total	6.935,00
				Valor Unitario Total :		27.949,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9292

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 7.02 GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	UNIDAD: M2
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			2.467,00	5,0000	123,00	
					Sub-Total	123,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
DESPERDICIOS			8.206,00	5,0000	410,00	
GEOTEXTIL NT 2000		M2	8.206,00	1,0000	8.206,00	
					Sub-Total	8.616,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	95.334,00	78.173,88	173.507,88	0,0096	1.666,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,0066	801,00	
					Sub-Total	2.467,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		11.206,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	3.026,00	
.Imprevistos				1,0000	112,00	
.Utilidad				5,0000	560,00	
					Sub-Total	3.698,00
				Valor Unitario Total :		14.904,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9293

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 7.03 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	UNIDAD: M3
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			130,00	5,0000	7,00	
RETROCARGADOR PALA 95HP		PROF. EXCAVACIO N 4.4M Y H= 5.68M	138.000,00	0,0100	1.380,00	
					Sub-Total	1.387,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE			10,00	2.170,0000	21.700,00	
					Sub-Total	21.700,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	47.667,00	39.086,94	86.753,94	0,0015	130,00	
					Sub-Total	130,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		23.217,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	6.269,00	
.Imprevistos				1,0000	232,00	
.Utilidad				5,0000	1.161,00	
					Sub-Total	7.662,00
				Valor Unitario Total :		30.879,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9299

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 7.04 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	UNIDAD: M3
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO		TIPO RANA VIBRACIONE S 4500VPM	12.650,00	0,0714	903,00	
HERRAMIENTAS MENORES			25.357,00	5,0000	1.268,00	
					Sub-Total	2.171,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
DESPERDICIOS			56.608,00	1,3000	736,00	
MATERIAL SELECCIONADO DESDE LA CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	45.286,00	1,2500	56.608,00	
					Sub-Total	57.344,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	95.334,00	78.173,88	173.507,88	0,0860	14.922,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,0860	10.435,00	
					Sub-Total	25.357,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		84.872,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	22.915,00	
.Imprevistos				1,0000	849,00	
.Utilidad				5,0000	4.244,00	
					Sub-Total	28.008,00
				Valor Unitario Total :		112.880,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

C1295

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	UNIDAD: M3
7.05 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			4.824,00	5,0000	241,00	
MOTONIVELADORA 125 HP.			190.000,00	0,0406	7.714,00	
VEHICULO PARA TRANSPORTE DE AGUA		CAPACIDAD 6 TON.	103.500,00	0,0406	4.202,00	
VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 31 HP		MAQUINA	149.500,00	0,0406	6.070,00	
					Sub-Total	18.227,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
MATERIAL SELECCIONADO DESDE LA CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	45.286,00	0,2000	9.057,00	
PIEDRA RAJON CLASIFICADA DESDE LA CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	129.736,00	1,1000	142.710,00	
					Sub-Total	151.767,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	95.334,00	78.173,88	173.507,88	0,0278	4.824,00	
					Sub-Total	4.824,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		174.818,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	47.201,00	
.Imprevistos				1,0000	1.748,00	
.Utilidad				5,0000	8.741,00	
					Sub-Total	57.690,00
				Valor Unitario Total :		232.508,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9296

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 7.06 CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS)	UNIDAD: M3
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
GATOS CORTOS 1.6MTS A 2.6 MTS			270,00	580,0000	156.600,00	
HERRAMIENTAS MENORES			596.926,00	5,0000	29.846,00	
TABLEROS EN MADERA DE 0.70 X 1.40			360,00	290,0000	104.400,00	
TIJERAS CORTAS 1.80 MTS			140,00	290,0000	40.600,00	
VIBRADOR DE CONCRETO 2HP MANGUERA 3MTS			8.625,00	2,0000	17.250,00	
					Sub-Total	348.696,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AGUA		LT	106,50	68,7500	7.322,00	
CONCRETO DE 28 Mpa (4000 PSI) NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	537.200,00	1,0000	537.200,00	
DESPERDICIOS			544.522,00	5,0000	27.226,00	
					Sub-Total	571.748,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
12 AYUDANTES	572.004,00	469.043,28	1.041.047,28	0,4650	484.087,00	
2 OFICIAL DE OBRA	138.666,00	103.999,50	242.665,50	0,4650	112.839,00	
					Sub-Total	596.926,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		1.517.370,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	409.690,00	
.Imprevistos				1,0000	15.174,00	
.Utilidad				5,0000	75.869,00	
					Sub-Total	500.733,00
					Valor Unitario Total :	2.018.103,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9297

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 7.07 ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	UNIDAD: KG
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			2.338,00	5,0000	117,00	
					Sub-Total	117,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ACERO DE REFUERZO PDR-60 (critico)		KG	6.516,00	1,0000	6.516,00	
ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO) (critico)		KG	7.368,00	0,0475	350,00	
DESPERDICIOS			6.866,00	5,0000	343,00	
					Sub-Total	7.209,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	47.667,00	39.086,94	86.753,94	0,0145	1.258,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,0089	1.080,00	
					Sub-Total	2.338,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		9.664,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	2.609,00	
.Imprevistos				1,0000	97,00	
.Utilidad				5,0000	483,00	
					Sub-Total	3.189,00
				Valor Unitario Total :		12.853,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9298

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 7.08 BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	UNIDAD: M
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
COMPRESOR		MANUAL	66.000,00	1,2796	84.454,00	
EQUIPOS DE SOLDADURA			14.375,00	1,2796	18.394,00	
HERRAMIENTAS MENORES			186.358,00	5,0000	9.318,00	
					Sub-Total	112.166,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
COLUMNA IPE 120, CON FLANCHE DE ANCLAJE		UND	234.000,00	1,5000	351.000,00	
DESPERDICIOS			953.220,00	5,0000	47.661,00	
ELEMENTOS METALICOS DE EMPOTRAMIENTO AL PUENTE		UND	86.500,00	1,0000	86.500,00	
PINTURA EN ESMALTE COLOR AMARILLO		GL	95.800,00	0,2000	19.160,00	
SOLDADURA 60.13 DE 1/8		KG	16.200,00	1,3000	21.060,00	
TUBO HORIZONTAL DE 2 1/2" X 2 MM		M	158.500,00	3,0000	475.500,00	
					Sub-Total	1.000.881,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	95.334,00	78.173,88	173.507,88	0,3300	57.258,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,3300	40.040,00	
PINTOR	78.000,00	56.940,00	134.940,00	0,3300	44.530,00	
SOLDADOR	78.000,00	56.940,00	134.940,00	0,3300	44.530,00	
					Sub-Total	186.358,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		1.299.405,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	350.839,00	
.Imprevistos				1,0000	12.994,00	
.Utilidad				5,0000	64.970,00	
					Sub-Total	428.803,00
				Valor Unitario Total :		1.728.208,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9299

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 7.09 MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UNIDAD: UND
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			3.712.824,00	5,0000	185.641,00	
MOTOBOMBA 3"		ACPM	7.000,00	210,0000	1.470.000,00	
					Sub-Total	1.655.641,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ARENA DE RIO		M3	93.311,00	22,0000	2.052.842,00	
DESPERDICIOS			3.357.690,00	5,0000	167.885,00	
GEOTEXTIL NT 2000		M2	8.206,00	51,2683	420.708,00	
SACOS DE FIQUE		UND	642,00	170,0000	109.140,00	
TUBO ALCANTARILLA PVC 12		M	77.500,00	10,0000	775.000,00	
					Sub-Total	3.525.575,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
4 AYUDANTES	190.668,00	156.347,76	347.015,76	10,0000	3.470.158,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	2,0000	242.666,00	
					Sub-Total	3.712.824,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		8.894.040,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	2.401.391,00	
.Imprevistos				1,0000	88.940,00	
.Utilidad				5,0000	444.702,00	
					Sub-Total	2.935.033,00
				Valor Unitario Total :		11.829.073,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9250

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 7.10 JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	UNIDAD: M
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			18.479,00	5,0000	924,00	
					Sub-Total	924,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
CINTA PVC V15		ML	35.000,00	1,0497	36.740,00	
					Sub-Total	36.740,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
3 AYUDANTES	143.001,00	117.260,82	260.261,82	0,0710	18.479,00	
					Sub-Total	18.479,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		56.143,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	15.159,00	
.Imprevistos				1,0000	561,00	
.Utilidad				5,0000	2.807,00	
					Sub-Total	18.527,00
				Valor Unitario Total :		74.670,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9251

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 7.11 CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	UNIDAD: M3
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			232.379,00	5,0000	11.619,00	
MEZCLADORA BULTO 1 1/2		TROMPO	10.925,00	2,9200	31.901,00	
VIBRADOR DE CONCRETO 2HP MANGUERA 3MTS			8.625,00	2,9200	25.185,00	
					Sub-Total	68.705,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AGUA		LT	106,50	161,7300	17.224,00	
ARENA DE RIO		M3	93.311,00	0,5500	51.321,00	
CEMENTO GRIS		KG	773,00	237,0000	183.201,00	
DESPERDICIOS			351.496,00	5,0000	17.575,00	
PIEDRA DE CANTO RODADO		M3	105.000,00	0,9500	99.750,00	
					Sub-Total	369.071,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
8 AYUDANTES	381.336,00	312.695,52	694.031,52	0,2850	197.799,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,2850	34.580,00	
					Sub-Total	232.379,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		670.155,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	180.942,00	
.Imprevistos				1,0000	6.702,00	
.Utilidad				5,0000	33.508,00	
					Sub-Total	221.152,00
				Valor Unitario Total :		891.307,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9252

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 8.01 EXCAVACION MANUAL	UNIDAD: M3
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			32.904,00	5,0000	1.645,00	
					Sub-Total	1.645,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	95.334,00	78.173,88	173.507,88	0,1116	19.363,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,1116	13.541,00	
					Sub-Total	32.904,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		34.549,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	9.328,00	
.Imprevistos				1,0000	345,00	
.Utilidad				5,0000	1.727,00	
					Sub-Total	11.400,00
				Valor Unitario Total :		45.949,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9253

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 8.02 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	UNIDAD: M3
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			130,00	5,0000	7,00	
RETROCARGADOR PALA 95HP		PROF. EXCAVACION 4.4M Y H= 5.68M	138.000,00	0,0100	1.380,00	
					Sub-Total	1.387,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE			10,00	2.170,0000	21.700,00	
					Sub-Total	21.700,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	47.667,00	39.086,94	86.753,94	0,0015	130,00	
					Sub-Total	130,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		23.217,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	6.269,00	
.Imprevistos				1,0000	232,00	
.Utilidad				5,0000	1.161,00	
					Sub-Total	7.662,00
				Valor Unitario Total :		30.879,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9259

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 8.03 GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	UNIDAD: M2
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			2.467,00	5,0000	123,00	
					Sub-Total	123,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
DESPERDICIOS			8.206,00	5,0000	410,00	
GEOTEXTIL NT 2000		M2	8.206,00	1,0000	8.206,00	
					Sub-Total	8.616,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	95.334,00	78.173,88	173.507,88	0,0096	1.666,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,0066	801,00	
					Sub-Total	2.467,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		11.206,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	3.026,00	
.Imprevistos				1,0000	112,00	
.Utilidad				5,0000	560,00	
					Sub-Total	3.698,00
				Valor Unitario Total :		14.904,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 8.04 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	UNIDAD: M3
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO		TIPO RANA VIBRACIONE S 4500VPM	12.650,00	0,0714	903,00	
HERRAMIENTAS MENORES			25.357,00	5,0000	1.268,00	
					Sub-Total	2.171,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
DESPERDICIOS			56.608,00	1,3000	736,00	
MATERIAL SELECCIONADO DESDE LA CANTERA HASTA CASCO URBANO		M3	45.286,00	1,2500	56.608,00	
					Sub-Total	57.344,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	95.334,00	78.173,88	173.507,88	0,0860	14.922,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,0860	10.435,00	
					Sub-Total	25.357,00

		Total Directos:	84.872,00

5 Costos Indirectos

Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	22.915,00	
.Imprevistos				1,0000	849,00	
.Utilidad				5,0000	4.244,00	
					Sub-Total	28.008,00

Valor Unitario Total :	112.880,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9255

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 8.05 ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	UNIDAD: KG
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			2.338,00	5,0000	117,00	
					Sub-Total	117,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ACERO DE REFUERZO PDR-60 (critico)		KG	6.516,00	1,0000	6.516,00	
ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO) (critico)		KG	7.368,00	0,0475	350,00	
DESPERDICIOS			6.866,00	5,0000	343,00	
					Sub-Total	7.209,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	47.667,00	39.086,94	86.753,94	0,0145	1.258,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,0089	1.080,00	
					Sub-Total	2.338,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		9.664,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	2.609,00	
.Imprevistos				1,0000	97,00	
.Utilidad				5,0000	483,00	
					Sub-Total	3.189,00
					Valor Unitario Total :	12.853,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9256

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	UNIDAD: M3
8.06 CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			224.649,00	5,0000	11.232,00	
					Sub-Total	11.232,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	479.555,00	1,0000	479.555,00	
DESPERDICIOS			540.575,00	5,0000	27.029,00	
PUNTILLA CON CABEZA 1		LB	2.932,00	0,5000	1.466,00	
TABLA CARACOLI		ML	8.133,00	6,0700	49.367,00	
VARETA BLANCA 2 X1 X4.5		UND	6.367,00	1,6000	10.187,00	
					Sub-Total	567.604,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
12 AYUDANTES	572.004,00	469.043,28	1.041.047,28	0,1750	182.183,00	
2 OFICIAL DE OBRA	138.666,00	103.999,50	242.665,50	0,1750	42.466,00	
					Sub-Total	224.649,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		803.485,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	216.941,00	
.Imprevistos				1,0000	8.035,00	
.Utilidad				5,0000	40.174,00	
					Sub-Total	265.150,00
				Valor Unitario Total :		1.068.635,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9257

PROPONENTE: CONSORCIO PAVIMENTACION LC	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 8.07 SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UNIDAD: UND
	FECHA: 29/04/2025

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ACERO DE REFUERZO PDR-60		KG	6.516,00	15,6500	101.975,00	
ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO)		KG	7.368,00	3,2518	23.959,00	
CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	479.555,00	0,5500	263.755,00	
FORMALETA EN MADERA		M2	24.000,00	1,5800	37.920,00	
PUNTILLA CON CABEZA 1/2		LB	3.200,00	0,9500	3.040,00	
VARETA BLANCA 2 X1 X4.5		UND	6.367,00	3,5000	22.285,00	
					Sub-Total	452.934,00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
5 AYUDANTES	238.335,00	195.434,70	433.769,70	0,8500	368.704,00	
OFICIAL DE OBRA	69.333,00	51.999,75	121.332,75	0,8500	103.133,00	
					Sub-Total	471.837,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		924.771,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27,0000	249.688,00	
.Imprevistos				1,0000	9.248,00	
.Utilidad				5,0000	46.239,00	
					Sub-Total	305.175,00
				Valor Unitario Total :		1.229.946,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9258

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ene-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL

Item	9,01		UNIDAD:	M
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 2.098,00	10,00	$ 210,00	
				SUB-TOTAL	$ 210,00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Varilla Hierro de 1/4 x 24 Cms	UND	0,03	$ 574,00	$ 14,35	
Cinta Peligro	M	0,01	$ 476,00	$ 4,76	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 20,00	$ 1,00	
				SUB-TOTAL	$ 20,11

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e)	J/ Total (f)= d(1+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
2	AYUDANTE	$ 95.334,00	82%	$ 173.507,88	41,78	$ 4.153,00
					SUB-TOTAL	$ 4.153,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 4.383,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	1.183,00
	1%	44,00
	5%	219,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 5.829,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ene-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,02		UNIDAD:	UND
SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 219.459,00	10,00	$ 21.945,90	
Grua	Hidraublica	$ 3.120.000,00	4,40	$ 709.090,91	
				SUB-TOTAL	$ 731.036,81

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Poste en Concreto de 12 Mts x 1050 Kgf	UND	1,00	2.777.600,00	2.777.600,00	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,02	2.777.600,00	55.552,00	
				SUB-TOTAL	$ 2.833.152,00

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
1	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	1,00	$ 86.754,00
1	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	1,00	$ 132.705,00
					SUB-TOTAL	$ 219.459,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 3.783.648,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	1.021.585,00
	1%	37.836,00
	5%	189.182,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 5.032.251,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES

REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9260

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ene-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,03		UNIDAD:	UND
SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 487.686,00	10,00	$ 48.768,60	
Grua	Hidraublica	$ 3.120.000,00	24,00	$ 130.000,00	
				SUB-TOTAL	$ 178.768,60

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Concreto de 3000 PSI para Cimentacion	M3	0,12	$ 479.555,00	$ 56.119,00	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 479.555,00	$ 23.977,75	
				SUB-TOTAL	$ 80.096,75

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
1	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	0,45	$ 192.787,00
1	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	0,45	$ 294.899,00
					SUB-TOTAL	$ 487.686,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 746.551,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	201.569,00
	1%	7.466,00
	5%	37.328,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 992.914,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES

REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9261

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ene-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,04		UNIDAD:	UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN DERIVACION COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 1.828.822,00	10,00	$ 182.882,20	
Grua Canasta	Hidraublica	$ 3.120.000,00	12,00	$ 260.000,00	
				SUB-TOTAL	$ 442.882,20

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Cruceta Metalica Autosoportada de 3 x 3 x 1.4 Mts	UND	2,00	$ 327.763,00	$ 655.526,00	
Collarin de (2) Dos Salidas 7 - 8 - pl. 1/4	UND	2,00	$ 40.511,00	$ 81.022,00	
Perno Maquina de 5/8 x 3	UND	4,00	$ 6.515,00	$ 26.060,00	
Esparrago de 5/8 x 14 - 4 T	UND	2,00	$ 16.443,00	$ 32.886,00	
Arandela Redonda de 5/8	UND	12,00	$ 1.030,00	$ 12.360,00	
Arandela Presion Guaza de 5/8	UND	6,00	$ 829,00	$ 4.974,00	
Eslabon en U de 5/8 con Pasador de 5/8	UND	2,00	$ 25.303,00	$ 50.606,00	
Grapa Retencion Aluminio Tipo Recto de 6 a 2/0	UND	2,00	$ 61.498,00	$ 122.996,00	
Aislador Suspension Polimerico de 15 KV	UND	2,00	$ 93.409,00	$ 186.818,00	
Espigo Cruceta Metalica de 3/4 x 3	UND	1,00	$ 16.663,00	$ 16.663,00	
Aislador Line Post de 24 KV - (ANSI 57-1)	UND	1,00	$ 144.838,00	$ 144.838,00	
Kit de Puesta a Tierra en Cinta Acero Inoxidable x 12	UND	1,00	$ 496.042,00	$ 496.042,00	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 1.922.304,00	$ 96.115,20	
				SUB-TOTAL	$ 1.926.906,20

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
1	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	0,12	$ 722.950,00
1	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	0,12	$ 1.105.872,00
					SUB-TOTAL	$ 1.828.822,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 4.198.610,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	1.133.625,00
	1%	41.986,00
	5%	209.931,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 5.584.152,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES

REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9262

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ene-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,05		UNIDAD:	UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 731.529,00	10,00	$ 73.152,90	
Grua Canasta	Hidraublica	$ 3.120.000,00	12,00	$ 260.000,00	
				SUB-TOTAL	$ 333.152,90

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Cruceta Metalica de 3 x 1/4 x 2,4 Mts	UND	1,00	$ 349.220,00	$ 349.220,00	
Diagonal Tipo Bandera de 1 1/2 x 3/16 x 2.16 Mts	UND	1,00	$ 157.629,00	$ 157.629,00	
Collarin de (2) Dos Salidas 7 - 8 - pl. 1/4	UND	1,00	$ 40.511,00	$ 40.511,00	
Perno Maquina de 5/8 x 10	UND	1,00	$ 11.068,00	$ 11.068,00	
Perno Maquina de 5/8 x 3	UND	1,00	$ 6.515,00	$ 6.515,00	
Arandela Cuadrada Plana de 2 x 2 x 5/8 Pl. 1/8	UND	1,00	$ 1.938,00	$ 1.938,00	
Arandela Redonda de 5/8	UND	2,00	$ 1.030,00	$ 2.060,00	
Arandela Presion Guaza de 5/8	UND	2,00	$ 829,00	$ 1.658,00	
Espigo Cruceta Metalica de 3/4 x 3	UND	2,00	$ 16.663,00	$ 33.326,00	
Aislador Line Post de 24 KV - (ANSI 57-1)	UND	2,00	$ 144.838,00	$ 289.676,00	
Preformado en Z para Cable 1/0	UND	2,00	$ 40.044,00	$ 80.088,00	
Kit de Puesta a Tierra en Cinta Acero Inoxidable x 12 Mts	UND	1,00	$ 496.042,00	$ 496.042,00	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 1.469.732,00	$ 73.486,60	
				SUB-TOTAL	$ 1.543.217,60

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
1	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	0,30	$ 289.180,00
1	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	0,30	$ 442.348,00
					SUB-TOTAL	$ 731.529,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 2.607.900,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	704.133,00
	1%	26.079,00
	5%	130.395,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 3.468.507,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9263

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ene-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,06		UNIDAD:	UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 997.539,00	10,00	$ 99.753,90	
Grua Canasta	Hidraublica	$ 3.120.000,00	12,00	$ 260.000,00	
				SUB-TOTAL	$ 359.753,90

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Cruceta Metalica de 3 x 1/4 x 2,4 Mts	UND	2,00	$ 349.220,00	$ 698.440,00	
Diagonal Tipo Bandera de 1 1/2 x 3/16 x 2,16 Mts	UND	2,00	$ 157.629,00	$ 315.258,00	
Collarin de (2) Dos Salidas 7 - 8 - pl. 1/4	UND	1,00	$ 40.511,00	$ 40.511,00	
Perno Maquina de 5/8 x 10	UND	1,00	$ 11.068,00	$ 11.068,00	
Perno Maquina de 5/8 x 3	UND	2,00	$ 6.515,00	$ 13.030,00	
Esparrago de 5/8 x 14 - 4 T	UND	2,00	$ 16.443,00	$ 32.886,00	
Arandela Redonda de 5/8	UND	12,00	$ 1.030,00	$ 12.360,00	
Arandela Presion Guaza de 5/8	UND	6,00	$ 829,00	$ 4.974,00	
Espigo Cruceta Metalica de 3/4 x 3	UND	4,00	$ 16.663,00	$ 66.652,00	
Aislador Line Post de 24 KV - (ANSI 57-1)	UND	4,00	$ 144.838,00	$ 579.352,00	
Preformado en Omega para Cable 1/0	UND	4,00	$ 40.044,00	$ 160.176,00	
Kit de Puesta a Tierra en Cinta Acero Inoxidable x 12 Mts	UND	1,00	$ 496.042,00	$ 496.042,00	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 2.430.750,00	$ 121.537,50	
				SUB-TOTAL	$ 2.552.286,50

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
1	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	0,22	$ 394.336,00
1	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	0,22	$ 603.203,00
					SUB-TOTAL	$ 997.539,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 3.909.579,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	1.055.586,00
	1%	39.096,00
	5%	195.479,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 5.199.740,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES

REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9269

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ene-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,07		UNIDAD:	UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 1.567.561,00	10,00	$ 156.756,10	
Grua Canasta	Hidraublica	$ 3.120.000,00	12,00	$ 260.000,00	
				SUB-TOTAL	$ 416.756,10

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Cruceta Metalica Autosoportada de 3 x 3 x 1,4 Mts	UND	2,00	$ 327.763,00	$ 655.526,00	
Perno Maquina de 5/8 x 12	UND	2,00	$ 12.523,00	$ 25.046,00	
Esparrago de 5/8 x 14 - 4 T	UND	2,00	$ 16.443,00	$ 32.886,00	
Arandela Redonda de 5/8	UND	12,00	$ 1.030,00	$ 12.360,00	
Arandela Presion Guaza de 5/8	UND	6,00	$ 829,00	$ 4.974,00	
Eslabon en U de 5/8 con Pasador de 5/8	UND	4,00	$ 25.303,00	$ 101.212,00	
Grapa Retencion Aluminio Tipo Recto de 6 a 2/0	UND	4,00	$ 61.498,00	$ 245.992,00	
Aislador Suspension Polimerico de 15 KV	UND	4,00	$ 93.409,00	$ 373.636,00	
Espigo Cruceta Metalica de 3/4 x 3	UND	2,00	$ 16.663,00	$ 33.326,00	
Aislador Line Post de 24 KV - (ANSI 57-1)	UND	2,00	$ 144.838,00	$ 289.676,00	
Preformado en Z para Cable 1/0	UND	2,00	$ 40.044,00	$ 80.088,00	
Conector Tipo Cuña AMPAC 1/0 - 1/0	UND	2,00	$ 34.165,00	$ 68.330,00	
Cartucho para Conector Tipo Cuña AMPAC	UND	2,00	$ 28.691,00	$ 57.382,00	
Kit de Puesta a Tierra en Cinta Acero Inoxidable x 12 Mts	UND	1,00	$ 496.042,00	$ 496.042,00	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 2.476.476,00	$ 123.823,80	
				SUB-TOTAL	$ 2.600.299,80

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
1	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	0,14	$ 619.671,00
1	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	0,14	$ 947.890,00
					SUB-TOTAL	$ 1.567.561,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 4.584.617,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	1.237.847,00
	1%	45.846,00
	5%	229.231,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 6.097.541,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES

REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9265

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ene-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,08		UNIDAD:	M
SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 43.892,00	10,00	$ 4.389,20	
				SUB-TOTAL	$ 4.389,20

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Cable de Aluminio ACSR No. 1/0	M	2,00	$ 10.640,00	$ 21.280,00	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 21.280,00	$ 1.064,00	
				SUB-TOTAL	$ 22.344,00

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
2	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	10,00	$ 17.351,00
2	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	10,00	$ 26.541,00
					SUB-TOTAL	$ 43.892,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 70.625,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	19.069,00
	1%	706,00
	5%	3.531,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 93.931,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES

REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9266

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ene-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,09		UNIDAD:	UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 12				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 627.024,00	10,00	$ 62.702,40	
				SUB-TOTAL	$ 62.702,40

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Pletina de 3/4 para Sujecion Retenida	UND	1,00	$ 162.194,00	$ 162.194,00	
Perno Maquina de 5/8 x 12	UND	2,00	$ 12.523,00	$ 25.046,00	
Arandela Redonda de 5/8	UND	4,00	$ 1.030,00	$ 4.120,00	
Arandela Presion Guaza de 5/8	UND	2,00	$ 829,00	$ 1.658,00	
Arandela Cuadrada Plana de 2 x 2 x 5/8 Pl. 1/8	UND	2,00	$ 1.938,00	$ 3.876,00	
Eslabon en U de 5/8 con Pasador de 5/8	UND	1,00	$ 25.303,00	$ 25.303,00	
Aislador Tensor de 4 1/4 - (ANSI 54-2)	UND	1,00	$ 19.330,00	$ 19.330,00	
Cable Acero Galvanizado para Retenida de 3/8	M	15,00	$ 7.638,00	$ 114.570,00	
Cable de Aluminio ACSR No. 1/0	M	2,00	$ 10.640,00	$ 21.280,00	
Preformado en Omega para Retenida en Cable 3/8	UND	4,00	$ 61.118,00	$ 244.472,00	
Guardacabo para Retenida de 1/2	UND	2,00	$ 4.088,00	$ 8.176,00	
Varilla Anclaje de 5/8 x 2.4 Mts	UND	1,00	$ 87.675,00	$ 87.675,00	
Arandela Cuadrada Plana de 4 x 4 x 5/8 Pl. 1/4	UND	1,00	$ 11.263,00	$ 11.263,00	
Bloque de Retenida 40 x 40	UND	1,00	$ 41.400,00	$ 41.400,00	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 770.367,00	$ 38.518,35	
				SUB-TOTAL	$ 808.881,35

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
1	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	0,35	$ 247.868,00
1	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	0,35	$ 379.156,00
					SUB-TOTAL	$ 627.024,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 1.498.608,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	404.624,00
	1%	14.986,00
	5%	74.930,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 1.993.148,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES

REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9267

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ene-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,10		UNIDAD:	UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 1.219.214,00	10,00	$ 121.921,40	
Grua	Hidraublica	$ 3.120.000,00	7,50	$ 416.000,00	
				SUB-TOTAL	$ 537.921,40

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Pletina de 3/4 para Sujecion Retenida	UND	1,00	$ 162.194,00	$ 162.194,00	
Perno Maquina de 5/8 x 12	UND	2,00	$ 12.523,00	$ 25.046,00	
Arandela Redonda de 5/8	UND	4,00	$ 1.030,00	$ 4.120,00	
Arandela Presion Guaza de 5/8	UND	2,00	$ 829,00	$ 1.658,00	
Arandela Cuadrada Plana de 2 x 2 x 5/8 Pl. 1/8	UND	2,00	$ 1.938,00	$ 3.876,00	
Eslabon en U de 5/8 con Pasador de 5/8	UND	1,00	$ 25.303,00	$ 25.303,00	
Aislador Tensor de 4 1/4 - (ANSI 54-2)	UND	3,00	$ 19.330,00	$ 57.990,00	
Cable Acero Galvanizado para Retenida de 3/8	M	44,00	$ 7.638,00	$ 336.072,00	
Cable de Aluminio ACSR No. 1/0	M	4,00	$ 10.640,00	$ 42.560,00	
Preformado en Omega para Retenida en Cable 3/8	UND	12,00	$ 61.118,00	$ 733.416,00	
Guardacabo para Retenida de 1/2	UND	6,00	$ 4.088,00	$ 24.528,00	
Varilla Anclaje de 5/8 x 2.4 Mts	UND	1,00	$ 87.675,00	$ 87.675,00	
Arandela Cuadrada Plana de 4 x 4 x 5/8 Pl. 1/4	UND	1,00	$ 11.263,00	$ 11.263,00	
Bloque de Retenida 40 x 40	UND	1,00	$ 41.400,00	$ 41.400,00	
Tuerca Ojo Alargada de 5/8	UND	4,00	$ 23.263,00	$ 93.052,00	
Poste en Concreto de 9 Mts x 750 Kgf	UND	0,00	$ 1.354.530,00	$ -	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 1.650.165,00	$ 82.508,25	
				SUB-TOTAL	$ 1.732.661,25

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
1	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	0,18	$ 481.966,00
1	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	0,18	$ 737.248,00
					SUB-TOTAL	$ 1.219.214,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 3.489.797,00

Porcentaje	Valor Total
27%	942.245,00
1%	34.898,00
5%	174.490,00

PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 4.641.430,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9268

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ene-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,11		UNIDAD:	UND
INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 1.908.335,00	10,00	$ 190.833,50	
Grua Canasta	Hidraublica	$ 3.120.000,00	2,00	$ 1.560.000,00	
				SUB-TOTAL	$ 1.750.833,50

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Fusible de (1 a 20) Amp. Para 13.2 KV	UND	2,00	$ 9.021,00	$ 18.042,00	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 18.043,00	$ 902,15	
				SUB-TOTAL	$ 18.944,15

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
2	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	0,23	$ 754.382,00
2	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	0,23	$ 1.153.953,00
					SUB-TOTAL	$ 1.908.335,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 3.678.113,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	993.091,00
	1%	36.781,00
	5%	183.906,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 4.891.891,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES

REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9269

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ene-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,12		UNIDAD:	UND
INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 3,376,285,00	10,00	$ 337.628,50	
Grua Canasta	Hidraublica	$ 3,120,000,00	1,12	$ 2,785,714,29	
				SUB-TOTAL	$ 3.123.342,79

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Fusible de (1 a 20) Amp. Para 13.2 KV	UND	2,00	$ 9.021,00	$ 18.042,00	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 18.043,00	$ 902,15	
				SUB-TOTAL	$ 18.944,15

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
2	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	0,13	$ 1.334.676,00
2	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	0,13	$ 2.041.609,00
					SUB-TOTAL	$ 3.376.285,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 6.518.572,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	1.760.014,00
	1%	65.186,00
	5%	325.929,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 8.669.701,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9270

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ene-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,13		UNIDAD:	M
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 2.098,00	10,00	$ 209,80	
				SUB-TOTAL	$ 209,80

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Varilla Hierro de 1/4 x 24 Cms	UND	0,03	$ 638,00	$ 15,95	
Cinta Peligro	M	0,01	$ 528,00	$ 5,28	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 21,00	$ 1,05	
				SUB-TOTAL	$ 22,28

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
1	TOPOGRAFO	$ 85.067,00	60%	$ 51.176,00	51,00	$ 1.003,00
1	CADENERO	$ 42.533,00	78%	$ 55.828,00	51,00	$ 1.095,00
					SUB-TOTAL	$ 2.098,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 2.330,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	629,00
	1%	23,00
	5%	117,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 3.099,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES

REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9271

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ene-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,14		UNIDAD:	UND
SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 487.686,00	10,00	$ 48.768,60	
Grua	Hidraublica	$ 3.120.000,00	12,00	$ 260.000,00	
				SUB-TOTAL	$ 308.768,60

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Poste en Concreto de 9 Mts x 1050 Kgf	UND	0,00	$ 2.580.000,00	$ -	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,00	$ 1.568.000,00	$ -	
				SUB-TOTAL	$ -

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
1	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	0,45	$ 192.787,00
1	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	0,45	$ 294.899,00
					SUB-TOTAL	$ 487.686,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 796.455,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	215.043,00
	1%	7.965,00
	5%	39.823,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 1.059.286,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9272

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
abr-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,15		UNIDAD:	UND
SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 199.508,00	10,00	$ 19.950,80	
Grua para Poste	Hidraublica	$ 3.120.000,00	24,00	$ 130.000,00	
				SUB-TOTAL	$ 149.950,80

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Concreto de 3000 PSI para Cimentacion	M3	0,12	$ 479.555,00	$ 55.165,45	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 479.555,00	$ 23.977,75	
				SUB-TOTAL	$ 79.143,20

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
1	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	1,10	$ 78.867,00
1	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	1,10	$ 120.641,00
					SUB-TOTAL	$ 199.508,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 428.602,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	115.723,00
	1%	4.286,00
	5%	21.430,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 570.041,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES

REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9273

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
abr-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,16		UNIDAD:	UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 438.917,00	10,00	$ 43.891,70	
Grua Canasta	Hidraublica	$ 3.120.000,00	48,00	$ 65.000,00	
				SUB-TOTAL	$ 108.891,70

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Perchа Tipo Pesado de (1) Puesto	UND	1,00	$ 19.471,00	$ 19.471,00	
Aislador Carrete 3 - (ANSI 53-2)	UND	1,00	$ 7.438,00	$ 7.438,00	
Perno Maquina de 5/8 x 8	UND	1,00	$ 10.156,00	$ 10.156,00	
Arandela Cuadrada Plana de 2 x 2 x 5/8 Pl. 1/8	UND	2,00	$ 1.938,00	$ 3.876,00	
Arandela Presion Guaza de 5/8	UND	1,00	$ 829,00	$ 829,00	
Alambre de Cobre Aislado THHN No.10	M	1,00	$ 4.807,00	$ 4.807,00	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 46.577,00	$ 2.328,85	
				SUB-TOTAL	$ 48.905,85

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
1	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	0,50	$ 173.508,00
1	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	0,50	$ 265.409,00
					SUB-TOTAL	$ 438.917,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 596.715,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	161.113,00
	1%	5.967,00
	5%	29.836,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 793.631,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES

REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9279

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
abr-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,17		UNIDAD:	UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 522,520,00	10,00	$ 52.252,00	
Grua Canasta	Hidraublica	$ 3.120.000,00	48,00	$ 65.000,00	
				SUB-TOTAL	$ 117.252,00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Percha Tipo Pesado de (1) Puesto	UND	2,00	$ 19.471,00	$ 38.942,00	
Aislador Carrete 3 - (ANSI 53-2)	UND	2,00	$ 7.438,00	$ 14.876,00	
Perno Maquina de 5/8 x 10	UND	1,00	$ 11.068,00	$ 11.068,00	
Arandela Cuadrada Plana de 2 x 2 x 5/8 Pl. 1/8	UND	2,00	$ 1.938,00	$ 3.876,00	
Arandela Presion Guaza de 5/8	UND	1,00	$ 829,00	$ 829,00	
Alambre de Cobre Aislado THHN No.10	M	2,00	$ 4.807,00	$ 9.614,00	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 79.207,00	$ 3.960,35	
				SUB-TOTAL	$ 83.165,35

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
1	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	0,42	$ 206.557,00
1	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	0,42	$ 315.963,00
					SUB-TOTAL	$ 522.520,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 722.937,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	195.193,00
	1%	7.229,00
	5%	36.147,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 961.506,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES

REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9275

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
abr-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,18		UNIDAD:	M
SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 31.351,00	10,00	$ 3.135,10	
				SUB-TOTAL	$ 3.135,10

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Cable Triplex 2 x No. 1/0 + 1 x No. 1/0 en Aluminio	M	1,00	$ 32.590,00	$ 32.590,00	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 32.590,00	$ 1.629,50	
				SUB-TOTAL	$ 34.219,50

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
1	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	7,00	$ 12.393,00
1	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	7,00	$ 18.958,00
					SUB-TOTAL	$ 31.351,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 68.706,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	18.551,00
	1%	687,00
	5%	3.435,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 91.379,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES

REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

4276

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
abr-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,19		UNIDAD:	UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 487.686,00	10,00	$ 48.768,60	
				SUB-TOTAL	$ 48.768,60

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Pletina de 3/4 para Sujecion Retenida	UND	1,00	$ 162.194,00	$ 162.194,00	
Perno Maquina de 5/8 x 10	UND	2,00	$ 11.068,00	$ 22.136,00	
Arandela Redonda de 5/8	UND	4,00	$ 1.030,00	$ 4.120,00	
Arandela Presion Guaza de 5/8	UND	2,00	$ 829,00	$ 1.658,00	
Arandela Cuadrada Plana de 2 x 2 x 5/8 Pl. 1/8	UND	2,00	$ 1.938,00	$ 3.876,00	
Eslabon en U de 5/8 con Pasador de 5/8	UND	1,00	$ 25.303,00	$ 25.303,00	
Aislador Tensor de 4 1/4 - (ANSI 54-2)	UND	1,00	$ 19.330,00	$ 19.330,00	
Cable Acero Galvanizado para Retenida de 3/8	M	12,00	$ 7.638,00	$ 91.656,00	
Cable de Aluminio ACSR No. 1/0	M	2,00	$ 10.640,00	$ 21.280,00	
Preformado en Omega para Retenida en Cable 3/8	UND	4,00	$ 61.118,00	$ 244.472,00	
Guardacabo para Retenida de 1/2	UND	2,00	$ 4.088,00	$ 8.176,00	
Varilla Anclaje de 5/8 x 1,8 Mts	UND	1,00	$ 69.530,00	$ 69.530,00	
Arandela Cuadrada Plana de 4 x 4 x 5/8 Pl. 1/4	UND	1,00	$ 11.263,00	$ 11.263,00	
Bloque de Retenida 30 x 30	UND	1,00	$ 21.528,00	$ 21.528,00	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 706.525,00	$ 35.326,25	
				SUB-TOTAL	$ 741.848,25

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
1	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	0,45	$ 192.787,00
1	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	0,45	$ 294.899,00
					SUB-TOTAL	$ 487.686,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 1.278.303,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	345.142,00
	1%	12.783,00
	5%	63.915,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 1.700.143,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES

REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
abr-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL

Item	9,20		UNIDAD:	UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 378.377,00	10,00	$ 37.837,70	
				SUB-TOTAL	$ 37.837,70

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Caja de Abonados para (4) Usuarios - 200 Amp	UND	1,00	$ 760.513,00	$ 760.513,00	
Perno Maquina de 5/8 x 8	UND	1,00	$ 10.156,00	$ 10.156,00	
Arandela Cuadrada Plana de 2 x 2 x 5/8 Pl. 1/8	UND	2,00	$ 1.938,00	$ 3.876,00	
Arandela Presion Guaza de 5/8	UND	1,00	$ 829,00	$ 829,00	
Cinta Bandit de 3/4	M	2,00	$ 8.410,00	$ 16.820,00	
Hebilla para Cinta Bandit de 3/4	UND	2,00	$ 2.479,00	$ 4.958,00	
Cable Acometida Trebol 3 x No. 2+ 1 No. 4 en Cobre	M	3,00	$ 123.835,00	$ 371.505,00	
Conector de Perforacion Principal 4 a 4/0 - Derivacion 4 a 4/0	UND	3,00	$ 32.779,00	$ 98.337,00	
Alambre de Cobre Aislado THHN No.10	M	2,00	$ 4.807,00	$ 9.614,00	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 1.276.609,00	$ 63.830,45	
				SUB-TOTAL	$ 1.340.438,45

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
1	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	0,58	$ 149.576,00
1	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	0,58	$ 228.801,00
					SUB-TOTAL	$ 378.377,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 1.756.653,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	474.296,00
	1%	17.567,00
	5%	87.833,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 2.336.349,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES

REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9278

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
abr-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,21		UNIDAD:	UND
DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF- 750 KGF-510 KGF).				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 487.686,00	10,00	$ 48.768,60	
Grua	Hidraublica	$ 3.120.000,00	10,00	$ 312.000,00	
				SUB-TOTAL	$ 360.768,60

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
1	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	0,45	$ 192.787,00
1	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	0,45	$ 294.899,00
					SUB-TOTAL	$ 487.686,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 848.455,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	229.083,00
	1%	8.485,00
	5%	42.423,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 1.128.446,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9279

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
abr-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,22		UNIDAD:	M
DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 14.631,00	10,00	$ 1.463,10	
				SUB-TOTAL	$ 1.463,10

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
2	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	30,00	$ 5.784,00
2	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.257,00	74%	$ 132.704,58	30,00	$ 8.847,00
					SUB-TOTAL	$ 14.631,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 16.094,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	4.345,00
	1%	161,00
	5%	805,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 21.405,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9280

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
abr-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,23		UNIDAD:	UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 2.551.771,00	10,00	$ 255.177,10	
Grua para Poste	Hidraublica	$ 3.120.000,00	4,40	$ 709.090,91	
				SUB-TOTAL	$ 964.268,01

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Cruceta Metalica Autosoportada de 3 x 3 x 1.4 Mts	UND	1,00	$ 252.125,00	$ 252.125,00	
Collarin de (2) Dos Salidas 7 - 8 - pl. 1/4	UND	2,00	$ 40.511,00	$ 81.022,00	
Perno Maquina de 5/8 x 3	UND	2,00	$ 6.515,00	$ 13.030,00	
Arandela Cuadrada Plana de 2 x 2 x 5/8 Pl. 1/8	UND	2,00	$ 1.938,00	$ 3.876,00	
Arandela Presion Guaza de 5/8	UND	2,00	$ 829,00	$ 1.658,00	
Arandela Redonda de 5/8	UND	2,00	$ 1.030,00	$ 2.060,00	
Cortacircuito para 15 KV - 100A/10KA/110KVBIL	UND	2,00	$ 407.974,00	$ 815.948,00	
Fusible de (1 a 20) Amp. Para 13.2 KV	UND	2,00	$ 9.021,00	$ 18.042,00	
Pararrayo Polimerico 12 KV - 10 KA	UND	2,00	$ 286.905,00	$ 573.810,00	
Herraje para Cortacircuito y Pararrayo	UND	4,00	$ 29.942,00	$ 119.768,00	
Perno Maquina de 1/2 x 1 1/2	UND	8,00	$ 2.155,00	$ 17.240,00	
Arandela Redonda de 1/2	UND	16,00	$ 1.019,00	$ 16.304,00	
Arandela Presion Guaza de 1/2	UND	8,00	$ 465,00	$ 3.720,00	
Collarin para Transformador de 8 - 9 pl. 1/4	UND	2,00	$ 71.416,00	$ 142.832,00	
Transformador Bifasico 25 KVA - 13,2 KV	UND	0,00	$ 6.461.197,00	$ -	
Estribo Vertical de 1/0 - 2/0	UND	2,00	$ 46.925,00	$ 93.850,00	
Cartucho para Conector Tipo Cuña AMPAC	UND	2,00	$ 28.691,00	$ 57.382,00	
Conector Transersal de (2-2/0) a (2-1/0)	UND	2,00	$ 61.682,00	$ 123.364,00	
Cable de Cobre Desnudo No. 2	M	24,00	$ 28.815,00	$ 691.560,00	
Soldadura Exotermica de 115 Grs	UND	1,00	$ 45.323,00	$ 45.323,00	
Varilla Cobre Macizo de 5/8 x 2,4 Mts	UND	1,00	$ 377.148,00	$ 377.148,00	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 3.450.064,00	$ 172.503,20	
				SUB-TOTAL	$ 3.622.565,20

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
2	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	0,12	$ 1.445.899,00
1	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	0,12	$ 1.105.872,00
					SUB-TOTAL	$ 2.551.771,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 7.138.604,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	1.927.423,00
	1%	71.386,00
	5%	356.930,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 9.494.343,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES

REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

9281

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
abr-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,24		UNIDAD:	M
SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 27.432,00	10,00	$ 2.743,20	
				SUB-TOTAL	$ 2.743,20

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Cable Neutro Concentrico 1 x No. 6 + No. 6 en Aluminio	M	1,00	$ 18.728,00	$ 18.728,00	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 18.728,00	$ 936,40	
				SUB-TOTAL	$ 19.664,40

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
1	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	8,00	$ 10.844,00
1	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	8,00	$ 16.588,00
					SUB-TOTAL	$ 27.432,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 49.840,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	13.457,00
	1%	498,00
	5%	2.492,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 66.287,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES

REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

4282

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
abr-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,25		UNIDAD:	UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 548.646,00	10,00	$ 54.864,60	
				SUB-TOTAL	$ 54.864,60

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Cinta Bandit de 3/4	M	1,00	$ 7.313,00	$ 7.313,00	
Hebilla para Cinta Bandit de 3/4	UND	1,00	$ 2.156,00	$ 2.156,00	
Tensor para Acometida de x 21 Mm	UND	1,00	$ 12.712,00	$ 12.712,00	
Ojo de Aluminio	UND	2,00	$ 12.712,00	$ 25.424,00	
Tornillo Driwall de 8 x 1	UND	3,00	$ 154,00	$ 462,00	
Chazo Plastico de 1/4	UND	3,00	$ 154,00	$ 462,00	
Chazo Expansivo de 3/8 x 3	UND	1,00	$ 3.388,00	$ 3.388,00	
Caja para Medidor - Tipo 1 y 2	UND	1,00	$ 108.959,00	$ 108.959,00	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 160.874,00	$ 8.043,70	
				SUB-TOTAL	$ 168.919,70

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
1	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	0,40	$ 216.885,00
1	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	0,40	$ 331.761,00
					SUB-TOTAL	$ 548.646,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 772.430,00

Porcentaje	Valor Total
27%	208.556,00
1%	7.724,00
5%	38.622,00

PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 1.027.332,00

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES

REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
FORMULARIO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
abr-25

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO OFICIAL				
Item	9,26		UNIDAD:	UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.				

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIM.	V. PARCIAL	
Herramientas Menores	Manual	$ 438.917,00	10,00	$ 43.891,70	
				SUB-TOTAL	$ 43.891,70

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	
Arandela Cuadrada Plana de 2 x 2 x 5/8 Pl. 1/8	UND	1,00	$ 1.686,00	$ 1.686,00	
Arandela Presion Guaza de 5/8	UND	1,00	$ 721,00	$ 721,00	
Arandela Redonda de 5/8	UND	2,00	$ 895,00	$ 1.790,00	
Perno Maquina de 5/8 x 8	UND	1,00	$ 8.831,00	$ 8.831,00	
Cable Encauchetado 3 x No. 12	M	4,00	$ 12.100,00	$ 48.400,00	
Conector de Perforacion Principal 4 a 4/0 - Derivacion 12 a 1/0	UND	2,00	$ 29.173,00	$ 58.346,00	
Elementos de Consumo y Desperdicio	%	0,05	$ 119.775,00	$ 5.988,75	
				SUB-TOTAL	$ 125.762,75

III. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	Jornal (d)	Prestaciones (e) 59%	J/ Total (f)= (d+e)	Rendimiento (g)	VT./TOTAL (f / g)
1	AYUDANTE	$ 47.667,00	82%	$ 86.753,94	0,50	$ 173.508,00
1	OFICIAL ELECTRICISTA	$ 76.267,00	74%	$ 132.704,58	0,50	$ 265.409,00
					SUB-TOTAL	$ 438.917,00

IV. TRANSPORTE

DESCRIPCION	CANT.	TARIFA/DIA	RENDIM.	V. PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ -

V. COSTOS INDIRECTOS	$ 608.571,00	
	Porcentaje	Valor Total
	27%	164.314,00
	1%	6.086,00
	5%	30.429,00
PRECIO UNITARIO TOTAL DEL ITEM	$ 809.400,00	

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
REP. LEGAL CONSORCIO PAVIMENTACION LC

MODIFICATORIO No. 1

Alcaldía de
MONTERÍA

9289

MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-002-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATISTA	**CONSORCIO PAVIMENTACION LC** NIT. 901.937.393-1 R.L. **CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES** C.C. 1.071.350.914 de San Carlos Integrado por LOPECA S.A.S. con un porcentaje de participación de 20% y CUANTICO INGENIERIA S.A.S con un porcentaje de participación del 80%.
OBJETO	"PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".
VALOR INICIAL	**DOCE MIL CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($12.043.118.763,00)**
PLAZO INICIAL	**OCHO (8) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Entre los suscritos a saber **EL MUNICIPIO DE MONTERIA**, representado en este acto por el señor DANIEL EDUARDO PATRÓN PÉREZ, persona mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número No 10.772.542 de Montería, actuando en calidad de ALCALDE MUNICIPAL (E), de conformidad con lo dispuesto en el encargo conferido mediante Decreto No. 0183 de fecha 6 de mayo de 2025, expedido por el Alcalde del Municipio, quien para los efectos del presente acto obra en nombre y representación del **MUNICIPIO DE MONTERIA**, quien en adelante para todos los efectos legales y contractuales del presente acto se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra, el **CONSORCIO PAVIMENTACION LC** identificado con NIT. 901.937.393-1, e integrado por LOPECA S.A.S. con un porcentaje de participación de 20% y CUANTICO INGENIERIA S.A.S con un porcentaje de participación del 80%, representado Legalmente por la señora **CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES,** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.071.350.914 de San Carlos, quien declara que ni ella, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley que le impidan celebrar válidamente este negocio jurídico y para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA** hemos convenido celebrar el presente Modificatorio No. 1 al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-002-2025, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

PRIMERA: Que en fecha 16 de abril de 2025, se suscribió mediante la plataforma SECOP II, el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-002-2025, entre el **MUNICIPIO DE MONTERIA** y el **CONSORCIO PAVIMENTACION LC** identificado con NIT. 901.937.393-1, representado Legalmente por la señora **CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES,** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.071.350.914 de San Carlos, cuyo objeto es: "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA", por valor de **DOCE MIL CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($12.043.118.763,00)** y un plazo de OCHO (08) MESES, contados a partir de la fecha del acta de inicio.

SEGUNDA: Que el contrato de la referencia inició en fecha 7 de mayo de 2025, de conformidad con lo consignado en el acta suscrita por la señora **CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES,** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.071.350.914 de San Carlos, representante legal del **CONSORCIO PAVIMENTACION LC,** en calidad de contratista de obra, por el señor **JORGE ANDRES NARVAEZ BARÓN,** identificado con cédula de ciudadanía No. **1.067.963.489** representante legal del **CONSORCIO INTERCOMUNAS**, identificada con NIT: 901.938.939-5, en calidad de firma interventora y la señora **IRIS SPATH CAMAÑO**, Secretaria de infraestructura municipal, como seguidamente se puede evidenciar:

4285

MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-002-2025

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE INICIO DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-001	03	13/02/2025

ACTA DE INICIO DE OBRA

CONTRATO No.	LP-SIM-002-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTACIÓN LC
OBJETO DEL CONTRATO	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR	DOCE MIL CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($12.043.118.763,00)
PLAZO DE EJECUCION	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	07 DE MAYO 2025
FECHA FINAL	07 DE ENERO DE 2026
FECHA DE ADJUDICACIÓN	07 DE ABRIL DE 2025
No. CDP	25000728 DEL 17 DE FEBRERO DE 2025
No. CRP	25001304 DEL 30 DE ABRIL DE 2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERCOMUNAS
INTERVENTORÍA No.	CMA-SIM-002-2025

En la ciudad de Montería a los siete (07) días del mes de mayo del año 2025 los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO PAVIMENTACION LC**, representado legalmente por CARMEN SOFIA VALVERDE identificado con cédula de ciudadanía 1.071.360.914, el interventor **CONSORCIO INTERCOMUNAS**, representado legalmente por JORGE ANDRES NARVAEZ BARON, identificado con cédula de ciudadanía 1.067.963.489, la Secretaria de Infraestructura en calidad de supervisor **IRIS SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado VICTOR **MANUEL HERNANDEZ** procedan a la verificación de los requisitos mínimos para el Inicio de la obra, de conformidad con los estudios previos y pliegos de condiciones:

1.Acta de socialización — Se anexa

2.Hojas de vida y Afiliación del personal requerido, salario, porcentaje dedicación e IBC de afiliación. — Si (X) No___

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE INICIO DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-001	03	13/02/2025

No.	Nombre y Apellido	Cédula	Cargo y/o oficio	Salario Propuesta	Dedicación %	Salario afiliación	Salud	Pensión	ARL
14	CESAR DAVID CORRALES DIAZ	1.030.579.182	Inspector de obras	$ 1.800.000	100%	$ 1.800.000	Sanitas	Porvenir	Sura
15	ALVARO DIAZ MENDOZA	1.067.959.809	Inspector de obras	$ 1.800.000	100%	$ 1.800.000	Salud Total	Porvenir	Sura
16	PAPA RICARDO VILLADIEGO RINCON	30.764.550	Almacenista	$ 1.800.000	100%	$ 1.800.000	Mutual Ser	Colfondos	Sura
17	YESICA JULETH MARTINEZ	1.003.430.034	Personal de servicios de cafetería	$ 1.800.000	100%	$ 1.800.000	Coomeva	Porvenir	Sura
18	ROBERTO RAFAEL GARCIA MANJARRES	92.513.774	Personal de servicios de vigilancia	$ 1.800.000	100%	$ 1.800.000	Salud Total	Protección	Sura
19	JOSE VERGARA PERNETT	78.766.840	Conductor	$ 1.800.000	100%	$ 1.800.000	Mutual Ser	Porvenir	Sura
20	ERICK CASTRO MORALES	1.047.436.845	Contador	$ 3.500.000	40%	$ 1.400.000	Salud Total	Porvenir	Sura

Soporte: Se anexan certificados de afiliación y hojas de vida aprobadas por interventoría, los cuales CUMPLEN con los requisitos mínimos exigidos en el anexo técnico del proceso.

3.Relación del equipo mínimo obligatorio exigido en el anexo técnico del proceso, para el cual el contratista de obra certifica la disponibilidad de maquinaria y equipos que se relacionan a continuación. — Si (X) No___ No Aplica___

No.	Maquinaria/Equipo	Cantidad	Arriendo/Propia
1	Compactora de pavimento 12 a hp	1	Propia
2	Retrocargador pala 95hp	1	Arriendo
1	Rodillo vibratorio	1	Propia
2	Motoniveladora 125 hp	1	Arriendo
3	Vibrocompactador, potencia 31 hp	1	Arriendo
4	Vibrador de concreto 2hp manguera 3mts	1	Propia
5	Mezclagidor con marilla dormedor	1	Arriendo
6	Mezcladora con brazo recolector	1	Arriendo
7	Rodillo metálicos de 3 ans	1	Arriendo
8	Vehículo para transporte de agua	1	Arriendo

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE INICIO DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-001	03	13/02/2025

No.	Nombre y Apellido	Cédula	Cargo y/o oficio	Salario Propuesta	Dedicación %	Salario afiliación	Salud	Pensión	ARL
1	MARIA MONICA HERNANDEZ BECERRA	1.102.867.659	Director de Obra	$ 6.500.000	100%	$ 6.500.000	Sura	Protección	Sura
2	CLAUDIA IBAÑEZ MEZA	1.102.828.623	Residente de Obra	$ 2.100.000	100%	$ 2.100.000	Sura	Porvenir	Sura
3	LUIS FERNANDO ANAYA SANCHEZ	10.768.941	Residente de Obra	$ 2.100.000	100%	$ 2.100.000	Sanitas	Colfondos	Sura
4	SINDY LEONOR PUELLO LOPEZ	1.051.669.280	Ingeniero civil con estudios de postgrado en el Área de Estructuras	$ 4.740.000	30%	$ 1.422.500	Sura	Protección	Sura
5	MARCELA QUIROZ CHAVERRA	1.100.628.216	Ingeniero civil con estudios de postgrado en el Área de Vías	$ 4.740.000	30%	$ 1.422.500	Mutual Ser	Porvenir	Sura
6	KAREN ARRAUTT SALDEDO	1.052.995.400	Ingeniero civil con estudios de postgrado en el Área de Hidraulica	$ 4.740.000	30%	$ 1.422.500	Mutual Ser	Colpensiones	Sura
7	JORGE ELIECER MORALES PADILLA	1.067.963.979	Ingeniero civil con estudios de postgrado en el Área de Geotecnia	$ 4.740.000	30%	$ 1.422.500	Salud Total	Porvenir	Sura
8	JAIR JOSE MANJARRES PALACIO	1.065.590.060	Ingeniero Forestal	$ 3.850.000	40%	$ 1.422.500	Salud Total	Porvenir	Sura
9	ANA MILENA TAPIAS AGAMEZ	50.933.322	Trabajadora(a) Social	$ 3.100.0000	100%	$ 3.100.000	Mutual Ser	Porvenir	Sura
10	BEATRIZ PADILLA MEZA	23.172.952	Profesional SST-SST	$ 3.100.000	100%	$ 3.100.000	Salud Total	Protección	Sura
11	LUIS TOMAS LOZANO MESTRA	1.067.904.316	Topografo	$ 2.800.000	100%	$ 2.800.000	Sura	Porvenir	Sura
12	GISNER CANO GONZALEZ	1.067.898.283	Cadenero	$ 1.600.000	100%	$ 1.600.000	Salud Total	Porvenir	Sura
13	ANA MILENA JIMENEZ ESQUIVEL	50.929.509	Cadenero	$ 1.600.000	100%	$ 1.600.000	Salud Total	Protección	Sura

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE INICIO DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-001	03	13/02/2025

No.	Maquinaria/Equipo	Cantidad	Arriendo/Propia
9	Mezcladora bulto 1 ½	1	Propia
10	Retrocargador 95hp	1	Arriendo
11	Fumigadora agricola	1	Propia
12	Compactador manual vibratorio tipo rana vibraciones ≤ 4500vpm	1	Propia
13	Equipo limpiador soplador de espalda	1	Propia
14	Carro canasta con brazo hidráulico	1	Arriendo
15	Generador electrico	1	Propia
16	Compactador vibratorio tipo rana 12 KN	1	Propia
17	Equipos de soldadura	1	Arriendo
18	Equipo de oxicorte cap. Corte 6"	1	Arriendo
19	Motosierra	1	Propia
20	Taladro de ½	1	Propia
21	Pulidora	1	Propia
22	Cizalla	1	Propia
23	Pistola rotulador	1	Propia
24	Volqueta 7 m3	1	Arriendo
25	Formaleta tapas	1	Arriendo
26	Equipo demarcación pavimentos 3800psi	1	Arriendo
27	Buldozer 140 hp. 2200 rpm long. Hoja 4.60m	1	Arriendo
28	Motobomba 3"	1	Propia
29	Retroexcavadora de oruga 150 hp	1	Arriendo
30	Cortadoras 1.40mts a 2.5 mts	1	Arriendo
31	Tableros en madera de 0.70 x 1.40	1	Arriendo
32	Tijeras cortas 1.80 mts	1	Arriendo
33	Compresor	1	Arriendo

4.Póliza del contrato y recibo de pago — RCE No.CG-1015328 de 25/04/2025 CU No.CG-1063885 de 25/04/2025

5.Aprobación de Póliza del contrato — Se realiza aprobación de la poliza a través del portal SECOP II el día 28/04/2025

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado

9286

MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-002-2025

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE INICIO DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-001	03	13/02/2025

6. Verificación de pago de liquidación de Estampillas segun lo establecido en Acuerdo No. 034-2024



7.PGIO- AIU	Si (X) No___ No aplica___
8.Plan de calidad	Si (X) No___ No Aplica___
9.Plan de ambiental	Si (X) No___ No Aplica___
10.Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Si (X) No___ No Aplica___
11.Plan de manejo de transito PMT	Si (X) No___ No Aplica___
12.Licencia de construccion aprobada por curaduria.	Si___ No___ No Aplica (X)
13.Otros Permisos o licencias que apliquen ¿Cuáles? _____	Si___ No___ No Aplica (X)
14.Documento de Constitucion de la fiducia	Si___ No___ No Aplica (X)
15.Cronograma de la obra debidamente aprobado por interventoría	Si (X) No___ No Aplica___ Se anexa
16.Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (si se incluye esta modalidad)	Si (X) No___ No Aplica___

La versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE INICIO DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-001	03	13/02/2025

17.Demás requisitos a que haya lugar y que puedan exigirse en el pliego de condiciones.	Si (X) No___ No Aplica___
Plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018	Si (X) No___ No Aplica___

Para efecto de las notificaciones legales y demás información relacionada con el presente contrato se establecen por parte del contratista de obra y del contratista de interventoría los canales de comunicación escrito e informático que se relacionan a continuación, y que por tanto deben permanecer activos durante el periodo comprendido para a la ejecución de este proyecto:
Dirección de Correspondencia del contratista de obra: Calle 59 # 12-45, Montería
Dirección de Correspondencia del contratista de interventoría: calle 60 # 20A - 16 Montería

Nombre y Apellidos	Cargo	No. de celular	Correo electrónico
CARMEN SOFIA VALVERDE	REPRESENTANTE LEGAL – CONTRATISTA DE OBRA	3017544174	consorciopavimentacion.rl@gmail.com
JORGE ANDRES NARVAEZ BARON	REPRESENTANTE LEGAL – CONTRATISTA INTERVENTOR	3005603049	consorciointercomunas@gmail.com
VICTOR HERNANDEZ	APOYO A LA SUPERVISION	3015551585	infra.hernandez24@gmail.com
IRIS SPATH CAMAÑO	SEC. INFRAESTRUCTURA	3168311666	s.infraestructura@monteria.gov.co

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato, se da inicio al mismo a partir de la fecha de suscripción de esta acta.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron:

Carmen Sofia Valverde
CONSORCIO PAVIMENTACION LC
R.L. CARMEN SOFIA VALVERDE
Contratista de obra

Jorge N. B.
CONSORCIO INTERCOMUNAS
R.L. JORGE ANDRES NARVAEZ BARON
Contratista de Interventoría

VICTOR MANUEL HERNANDEZ
Apoyo a la Supervisión

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Elaboró: María Luisa Cañavera - Contratista SIM
Revisó: Andres Berrio - Contratista SIM

La versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado

TERCERA: Que en fecha 7 de mayo de 2025 se recibió en el despacho del alcalde, la solicitud de modificación de la cláusula - plazo de ejecución de conformidad con lo previsto en el oficio No. C.I SIM 381-2025, anexo a continuación:

9287

MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-002-2025

Alcaldía de
MONTERÍA

Montería, 07 de mayo de 2025 C.I SIM-381-2025

Dr.
DANIEL EDUARDO PATRÓN PÉREZ
Alcalde (E)
Municipio de Montería
E.S.D

Referencia: Contrato No. LP-SIM-002-2025. "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

Asunto: Modificación al plazo de ejecución del Contrato No. LP-SIM-002-2025

Cordial saludo.

En consideración a que, el municipio de Montería y el Consorcio Pavimentación LC, representado legalmente por la señora Carmen Sofía Valverde Torres, en fecha 16 de abril de 2025, aceptaron en la plataforma Secop II, el contrato de obra referenciado, con un plazo de ejecución inicial de OCHO (08) MESES, y dado que a la fecha en la cual fue adjudicado y legalizado el contrato, en la actualidad ese plazo de ejecución superaría la vigencia fiscal 2025.

De ahí que, en virtud del principio de anualidad presupuestal definido en el artículo 14 del Decreto 111 de 1996, que en su tenor literal establece:

"El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción". (L. 38/89, art. 10). ".

Nos permitimos solicitar la modificación de la Cláusula cuarta correspondiente al Plazo del contrato No. LP-SIM-002-2025, la cual consagra:

"CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de OCHO (8) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones".

Así las cosas, con el propósito de adquirir el plazo del contrato a la vigencia fiscal, se hace necesario reducir la ejecución a SIETE (07) MESES VEINTE (20) DÍAS, para lo cual el contratista ajustará el cronograma de actividades a ejecutar al nuevo plazo establecido, y aumentará la capacidad organizacional mediante incrementos en las dedicaciones y número de trabajadores, sin que ello signifique solicitud de recursos adicionales al contrato y manteniendo el valor inicialmente pactado; en relación con el contrato de la referencia suscrito en la plataforma SECOP II por las partes.

Quedamos prestos a atender cualquier aclaración u observación frente a lo descrito en el presente documento.

Atentamente,

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Víctor Manuel Hernández – Contratista SIM
Revisó: María Luisa Calaveral – Contratista SIM
Revisó: Angélica Oviedo – Contratista SIM

CUARTA: Que, en la misma fecha, se le informó al contratista que se realizaría un modificatorio al contrato de obra pública No. LP-SIM-002-2025, específicamente la Cláusula 4. Plazo, la cual quedaría prevista a SIETE (7) MESES Y VEINTE (20) DÍAS, en el siguiente sentido:

9288

MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-002-2025

Alcaldía de
MONTERÍA

Montería, 07 de mayo de 2025. C.E SIM-760-2025

Señores
CONSORCIO PAVIMENTACIÓN LC
Atn.: CARMEN SOFIA VALVERDE
Representante legal
consorciopavimentacionlc@gmail.com
L.C.

Referencia: Contrato No. LP-SIM-002-2025: "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

Asunto: Modificación al plazo de ejecución del Contrato No. LP-SIM-002-2025.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta, lo pactado en la clausula cuarta del contrato de obra No. LP-SIM-002-2025 cuyo objeto es: "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA", nos permitimos solicitar el ajuste bilateral al plazo pactado en dicha Cláusula, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El Contrato de la referencia, fue aceptado por las partes, el dia 16 abril de 2025, en la plataforma Secop II.

2. Que, la Cláusula Cuarta del contrato de obra, establece que el plazo de ejecución es de OCHO MESES (08) MESES y empezará a contarse desde la suscripción del acta de inicio.

3. Que, el articulo 14 del Decreto 111 de 1996, establece en su tenor literal lo siguiente: *"ARTÍCULO14: ANUALIDAD: El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción". (L. 38/89, art. 10).".*

4. Que, el plazo de ejecución inicial del contrato excederia la vigencia fiscal 2025.

Que, en atención a lo indicado, se hace necesario modificar la Cláusula Cuarta del contrato No. *LP-SIM-002-2025* para ajustarlo a un plazo de SIETE (07) MESES VEINTE (20) DÍAS.

Agradecemos su pronta respuesta.

Atentamente;

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Victor Manuel Hernandez – Contratista SIM
Revisó: Maria Luisa Cañaveral – Contratista SIM
Revisó: Angelica Oviedo – Contratista SIM

QUINTA: Que el contratista manifestó mediante oficio estar de acuerdo con la modificación de la Cláusula 4. Plazo del contrato de obra pública No. LP-SIM.002-2025, tal como se muestra a continuación:

9289

MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-002-2025

Consorcio pavimentacion lc **CONSORCIO PAVIMENTACION LC**

OFICIO-CPLC-007

Montería, 7 de mayo de 2025

Señores
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
IRIS SPATH CAMAÑO
Montería

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP – SIM - 002 - 2025, que tiene como objeto: "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

ASUNTO: MODIFICACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Cordial Saludo,

Como contratistas ejecutores del proyecto mencionado en la referencia y en atención al oficio C.E. SIM-760-2025 remitido por ustedes el dia 7 de mayo de 2025 mediante el cual solicitan el ajuste bilateral al plazo pactado en la Cláusula Cuarta del mencionado contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El Contrato se celebró, por las partes, el dia 16 de abril de 2025.

2. Que, como lo establece la Cláusula Cuarta, el plazo de ejecucion es de ocho (08) meses y empezará a contarse desde la suscripción del acta de inicio.

3. Que, el articulo 14 del Decreto 111 de 1996, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 14: ANUALIDAD: El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción". (L. 38/89, art. 10).".

4. Que, el plazo de ejecución inicial del contrato excederia la vigencia fiscal 2025.

Manifiesto estar de acuerdo y coadyuvar la propuesta de modificación de la Cláusula Cuarta del contrato LP-SIM-002-2025 para ajustarlo a un plazo de sietes (07) meses y veinte (20) días.

Atentamente,

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
Rep. legal Consorcio Pavimentacion LC
C.C. 1.071.350.914 de San Carlos

CC. ING VICTOR MANUEL HERNANDEZ - APOYO A LA SUPERVISION

Cl 59 #12-45 MONTERIA – CORDOBA
Celular: 6047838295
Correo: consorciopavimentacionlc@gmail.com

SEXTA: Que, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución contractual actualmente es de OCHO (08) MESES, lo cual da lugar a superar la vigencia fiscal 2025, se hace necesario ajustar dicho plazo a esta vigencia con el propósito de respetar el principio de anualidad presupuestal.

SEPTIMA: Que, el artículo 14 del Decreto 111 de 1996, sobre el principio de anualidad establece lo siguiente:

ARTICULO 14. ANUALIDAD. *El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10).*

OCTAVA: Que, en aras de ajustar el plazo de ejecucion del contrato de la referencia a la vigencia fiscal 2025 se modificará la cláusula cuarta con el propósito de establecer un plazo de ejecución de SIETE (07) MESES Y VEINTE (20) DÍAS.

Que, por lo anteriormente expuesto, las partes:

Alcaldía de
MONTERÍA

MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-002-2025

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLAUSULA 4. PLAZO, del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-002-2025, suscrito entre el **MUNICIPIO DE MONTERIA** y el **CONSORCIO PAVIMENTACION LC** identificado con NIT. 901.937.393-1, representado Legalmente por la señora **CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES,** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.071.350.914 de San Carlos, cuyo objeto es: "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA", la cual quedará del siguiente tenor:

"(...) ***CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO***

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de ***SIETE (7) MESES Y VEINTE (20) DIAS****, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. (...)"*

CLAUSULA SEGUNDA: Las demás cláusulas y parágrafos del Contrato primigenio, que no sean afectadas por el presente Modificatorio, continúan vigente.

Para efectos de todo lo anteriormente manifestado, las partes intervinientes en este acto aceptarán en la plataforma SECOP II el modificatorio No. 1 del Contrato de Obra No. LP-SIM-002-2025, cuyo objeto es "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

Proyectó Técnicamente: Maria Luisa Cañaveral – Contratista SIM
Proyectó jurídicamente: ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES S.A.S. – Asesores externos
Vo.Bo.: Katia Cabrales – Jefe Oficina de Contratación.
Aprobó: Iris Spath Camaño – Secretaria de infraestructura

ACLARATORIO DE ACTA DE INICIO

4291

Alcaldía de
MONTERÍA

NOTA ACLARATORIA AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-SIM-002-2025, CUYO OBJETO ES "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

Entre el contratista de obra CONSORCIO PAVIMENTACION LC, el interventor CONSORCIO INTERCOMUNAS, la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Montería IRIS SPATH CAMAÑO y el profesional apoyo a la supervisión designado por parte de la Secretaria de Infraestructura MAYRELY REYNA, se suscribe la presente nota aclaratoria, en razón a las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que, en fecha 16 de abril de 2025, el MUNICIPIO DE MONTERÍA y EL CONSORCIO PAVIMENTACION LC, a través de sus representantes, reconocieron en la plataforma SECOP II el contrato de obra No. LP-SIM-002-2025, cuyo objeto es la *"PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"*, por valor de DOCE MIL CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($12.043.118.763,00) y un plazo inicial de OCHO (08) MESES, contados a partir de la fecha del acta de inicio.

SEGUNDA: Que, en fecha 07 de mayo de 2025, entre el contratista de obra CONSORCIO PAVIMENTACION LC, el interventor CONSORCIO INTERCOMUNAS, la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Montería IRIS SPATH CAMAÑO y el profesional apoyo a la supervisión designado por parte de la Secretaria de Infraestructura VICTOR MANUEL HERNANDEZ, se suscribió acta de inicio al contrato de obra No. LP-SIM-002-2025, como se muestra en la siguiente imagen:

> En la ciudad de Montería a los siete (07) días del mes de mayo del año 2025 los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO PAVIMENTACION LC**, representado legalmente por CARMEN SOFIA VALVERDE identificado con cédula de ciudadanía 1.071.350.914, el interventor **CONSORCIO INTERCOMUNAS**, representado legalmente por JORGE ANDRES NARVAEZ BARÓN, identificado con cédula de ciudadanía 1.067.963.489, la Secretaria de Infraestructura en calidad de supervisor **IRIS SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado **VICTOR MANUEL HERNANDEZ** proceden a la verificación de los requisitos mínimos para el Inicio de la obra, de conformidad con los estudios previos y pliegos de condiciones:


Captura de imagen del acta de inicio del contrato de obra No. LP-SIM-002-2025

TERCERA: Que, consecuente con lo anterior, en fecha 07 de mayo de 2025, en la plataforma SECOP II se dio inicio al contrato de obra en mención, como se muestra en la imagen que seguidamente se inserta:

4292

Alcaldía de
MONTERÍA

NOTA ACLARATORIA AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-SIM-002-2025, CUYO OBJETO ES "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".



Captura de imagen de SECOP II.

CUARTA: Que, debido a un error involuntario de cargue, al momento de iniciar en SECOP II del contrato de obra No. LP-SIM-002-2025, se cargó un documento con errores de transcripción en el cuadro encabezado del acta de inicio, respecto establecer como fecha de inicio el 06 DE MAYO DE 2025, como se muestra en la imagen que seguidamente se inserta:

PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	06 DE MAYO 2025
FECHA FINAL	06 DE ENERO DE 2026

Captura de imagen del acta de inicio del contrato de obra No. LP-SIM-002-2025 (errónea)

Alcaldía de
MONTERÍA

NOTA ACLARATORIA AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-SIM-002-2025, CUYO OBJETO ES "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

QUINTA: Que, en fecha 07 de mayo de 2025, entre el MUNICIPIO DE MONTERÍA y EL CONSORCIO PAVIMENTACION LC se reconoció en la plataforma transaccional SECOP II, el documento denominado "MODIFICATORIO No. 1 Al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-002-2025", a través del cual, en la CLÁUSULA PRIMERA se acordó:

> *"(…)* ***CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO***
>
> *El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de* ***SIETE (7) MESES Y VEINTE (20) DIAS****, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. (…)"*

SEXTA: Que, en el documento del modificatorio antes descrito, se dejó consignada el acta de inicio del contrato de obra No. LP-SIM-002-2025 que, obedece a la realidad respecto a la fecha de inicio, así:

> **SEGUNDA:** Que el contrato de la referencia inició en fecha 7 de mayo de 2025, de conformidad con lo consignado en el acta suscrita por la señora **CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.071.350.914 de San Carlos, representante legal del **CONSORCIO PAVIMENTACION LC**, en calidad de contratista de obra, por el señor **JORGE ANDRES NARVAEZ BARÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.067.963.489** representante legal del **CONSORCIO INTERCOMUNAS**, identificada con NIT: 901.938.939-5, en calidad de firma interventora y la señora **IRIS SPATH CAMAÑO**, Secretaria de Infraestructura municipal, como seguidamente se puede evidenciar.

(…)

ACTA DE INICIO DE OBRA

CONTRATO No.	LP-SIM-002-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTACIÓN LC
OBJETO DEL CONTRATO	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR	DOCE MIL CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($12.043.118.763,00)
PLAZO DE EJECUCION	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	07 DE MAYO 2025
FECHA FINAL	07 DE ENERO DE 2026
FECHA DE ADJUDICACIÓN	07 DE ABRIL DE 2025
No. CDP	25000728 DEL 17 DE FEBRERO DE 2025
No. CRP	25001304 DEL 30 DE ABRIL DE 2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERCOMUNAS
INTERVENTORÍA No.	CMA-SIM-002-2025

En la ciudad de Montería a los siete (07) días del mes de mayo del año 2025 los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO PAVIMENTACION LC**, representado legalmente por CARMEN SOFIA VALVERDE identificado con cédula de ciudadanía 1.071.350.914 el interventor **CONSORCIO INTERCOMUNAS**, representado legalmente por JORGE ANDRES NARVAEZ BARÓN, identificado con cedula de ciudadanía 1.067.963.489, la Secretaria de Infraestructura en calidad de supervisor **IRIS SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado **VICTOR MANUEL HERNANDEZ** proceden a la verificación de los requisitos mínimos para el inicio de la obra, de conformidad con los estudios previos y pliegos de condiciones:

Captura de imagen del modificatorio del contrato de obra No. LP-SIM-002-2025.

Alcaldía de
MONTERÍA

NOTA ACLARATORIA AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-SIM-002-2025, CUYO OBJETO ES "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

SÉPTIMA: Que, lo consignado en el cuadro encabezado del acta de inicio cargada en SECOP II y descrito en el considerando cuarto, claramente no obedece a la realidad de conformidad el inicio en SECOP II y la fecha del acta cargada, razón por la cual se hace necesario aclarar la fecha de inicio y cargar el documento que corresponde a la realidad.

SEXTA: Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su Artículo 45, referido a la corrección de errores formales, establece:

> *"En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda".*

En virtud de lo anterior,

ACLARAN:

PRIMERO: La fecha de inicio del contrato de obra No. LP-SIM-002-2025, cuyo objeto es la *"PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"*, es el 07 DE MAYO DE 2025.

PARÁGRAFO PRIMERO: Se carga en la plataforma SECOP II, junto con el presente documento EL ACTA DE INICIO CORREGIDA del contrato de obra No. LP-SIM-002-2025, que fue insertada en el documento denominado "MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-002-2025".

Se firma por los que en ella intervinieron,

Carmen Sofia Valverde
CONSORCIO PAVIMENTACION LC
CARMEN VALVERDE TORRES
CONTRATISTA DE OBRA

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO
IRIS SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERÍA

Jorge N B
CONSORCIO INTERCOMUNAS
JORGE ANDRES NARVAEZ BARÓN
INTERVENTOR

Mayrely Reyna
MAYRELY REYNA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Proyectó: Angie Simancas – Contratista SIM
Apoyo técnico: Milena Manosalva - Contratista SIM
Revisó: Maria Luisa Cañaveral – Contratista SIM

PÓLIZA Y APROBACIÓN
ACTA DE INICIO

4295

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por Daniel Eduardo Fabian Perez 02-07-2025 16:38

Id de la garantía CO1.WRT.17379749

Referencia de la garantía 1015328 - 1063885

Estado Aprobada

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- [x] Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- [x] Contrato de seguro
- [ ] Patrimonio autónomo
- [ ] Garantía bancaria

Entidad aseguradora COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

Póliza 1015328 - 1063885

Tomador CONSORCIO PAVIMENTACION LC

Beneficiario MUNICIPIO DE MONTERIA

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	1.204.311.876,3 COP	27/06/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	1.204.311.876,3 COP	27/12/2028 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	1.204.311.876,3 COP	27/12/2030 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual	711.750.000 COP	27/12/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

9296

seguros mundial®

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.06.13 16:28:33 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Up0jZwKQfCUsM4/JXVab1g==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CG-1063885	**No. ANEXO**	2	**No. CERTIFICADO**	40226224	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	13/06/2025	**SUC. EXPEDIDORA**	CARTAGENA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/04/2025	24:00 Horas Del	27/12/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTACION LC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.937.393-1
DIRECCIÓN	CL 59 # 12 - 45	**TELÉFONO**	7838295
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 3 16	**TELÉFONO**	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 3 16	**TELÉFONO**	7910720

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA VIGENCIA DE INICIO SEGUN ACTA DE INICO 07 DE MAYO DEL 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP-SIM-002-2025 , CUYO OBJETO ES

PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 07/05/2025	24:00 Horas Del 27/06/2026	1.204.311.876,30	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 07/05/2025	24:00 Horas Del 27/12/2028	1.204.311.876,30	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 27/12/2025	24:00 Horas Del 27/12/2030	1.204.311.876,30	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.612.935.628,90	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GENARO ALFREDO SUAREZ SANCHEZ	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/05/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Carmen Sofía Valerde
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y RISGA - ASIF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CG-1063885	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	40226224	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	CARTAGENA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/04/2025	24:00 Horas Del	27/12/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1-LOPECA S A. S - NIT: 891001419 (PART. 20,0 %)
INTEGRANTE 2-CUANTICO INGENIERIA SAS- NIT: 901505921 (PART. 80,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO PAVIMENTACION LC)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - APF

9298

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CG-1063885** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO PAVIMENTACION LC** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE MONTERIA / MUNICIPIO DE MONTERIA ,** expedida por la Compañía en **13/06/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CARTAGENA a los **13** días del mes **JUNIO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

9299

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	40226224

Fecha de Facturación	13/06/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	CG-1063885
Periodo Facturado	16/04/2025 — 27/12/2030

Fecha Límite de Pago	13/07/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO PAVIMENTACION LC
CL 59 # 12 – 45	901937393
Intermediario	GENARO ALFREDO SUAREZ SANCHEZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

ESPACIO PARA EL TIMBRE

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **13/07/2025** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	40226224

Fecha de Facturación	13/06/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	CG-1063885
Periodo Facturado	16/04/2025 — 27/12/2030

Fecha Límite de Pago	13/07/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO PAVIMENTACION LC
CL 59 # 12 – 45	901937393
Intermediario	GENARO ALFREDO SUAREZ SANCHEZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000040226224(3900)000000000000(96)20250713

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990040226224(3900)000000000000(96)20250713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

9300

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

9301

seguros mundial®

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.06.13 16:30:07 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: DfiukQcu+aKxlfLmOxRLFA==

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CG-1015328	**No. ANEXO**	1	**No. CERTIFICADO**	40226225	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	13/06/2025	**SUC. EXPEDIDORA**	CARTAGENA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/04/2025	24:00 Horas Del	27/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTACION LC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.937.393-1
DIRECCIÓN	CL 59 # 12 - 45	**TELÉFONO**	7838295
ASEGURADO	CONSORCIO PAVIMENTACION LC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.937.393-1
DIRECCIÓN	CL 59 # 12 - 45	**TELÉFONO**	7838295
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.LP-SIM-002-2025 , CUYO OBJETO ES

PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1-LOPECA S A. S - NIT: 891001419 (PART. 20,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	711.750.000,00	711.750.000,00	711.750.000,00	0,00
PATRONAL	711.750.000,00	711.750.000,00	711.750.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	711.750.000,00	711.750.000,00	711.750.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	711.750.000,00	711.750.000,00	711.750.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 711.750.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GENARO ALFREDO SUAREZ SANCHEZ	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/05/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Carmen Sofía Valerde
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CG-1015328	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	40226225	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	CARTAGENA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/04/2025	24:00 Horas Del	27/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 2 -CUANTICO INGENIERIA SAS- NIT: 901505921 (PART. 80,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO PAVIMENTACION LC)

SE ACLARA QUE SE LE DA COBERTURA A LOS SUGUIENTES SUBAMPAROS
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA
GASTOS MÉDICOS
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES

ASEGURADO ES: MUNICIPIO DE MONTERÍA, NIT 8000967341 Y -CONSORCIO PAVIMENTACION LC 901937393-1
BENEFICIARIO ES: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE MONTERÍA, NIT 8000967341

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTACION LC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE MONTERIA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTACION LC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE MONTERIA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

9303

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	40226225

Fecha de Facturación	13/06/2025	**Fecha Límite de Pago**	13/07/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		**Prima** (incluye gastos de expedición)	00,00
Póliza No.	CG–1015328	**IVA**	00,00
Periodo Facturado	16/04/2025 – 27/12/2025	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO PAVIMENTACION LC
CL 59 # 12 – 45	901937393
Intermediario	GENARO ALFREDO SUAREZ SANCHEZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

ESPACIO PARA EL TIMBRE

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta debidamente para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **13/07/2025** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra pagina web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continue el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	40226225

Fecha de Facturación	13/06/2025	**Fecha Límite de Pago**	13/07/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		**Prima** (incluye gastos de expedición)	00,00
Póliza No.	CG–1015328	**IVA**	00,00
Periodo Facturado	16/04/2025 – 27/12/2025	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO PAVIMENTACION LC
CL 59 # 12 – 45	901937393
Intermediario	GENARO ALFREDO SUAREZ SANCHEZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000402262253900)000000000000(96)20250713

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990040226225(3900)000000000000(96)20250713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

9309

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre