PRESUPUESTO DIAGNÓSTICO CASONA DE LA DANZA

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD POR EJECUTAR	VR COSTO DIRECTO	AIU	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						33,897%		
				CASONA DE LA DANZA							
				LAVADO DE TANQUES							
	502	1 piso	Hall acceso	SEDE: CASONA DE LA DANZA - TANQUES 1 AL 8 - SERVICIO 1 SERVICIO 1: DIAGNÓSTICO, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN Capacidad: 2000 LITROS Material: PVC Ubicación: SUPERFICIAL Tipo: Almacenamiento Agua Potable	UN	8,00	8	$ 187.195,00	63.453,49	$ 250.648	$ 2.005.188
	503	1 piso	Exterior	SEDE: CASONA DE LA DANZA - TANQUES 1 AL 8 - SERVICIO 2 SERVICIO 2: INSPECCIÓN, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN (PERIODICIDAD MÁXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1) Capacidad: 2000 LITROS Material: PVC Ubicación: SUPERFICIAL Tipo: Almacenamiento Agua Potable	UN	8,00	8	$ 187.195,00	63.453,49	$ 250.648	$ 2.005.188
	572			Suministro e instalacion de membrana pvc para tanque (incluye preparacion de superficie, tratamiento de fisuras max 0,20mm de espesor, Impermeabilizacion con morteros acrilico permeable techos)	m2		10,59	$ 246.720,00	83.630,68	$ 330.351	$ 3.498.414
	Subtotal										**$ 7.508.790**
				PRELIMINARES							
	254			LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2		275,03	4.877,00	1.653,16	$ 6.530	$ 1.796.011
	438			DEMOLIC.MURO LADRILLO + RECUPER.+ RETIRO	m2		91,25	186.938,00	63.366,37	$ 250.304	$ 22.840.274
	273			RETIRO SOBRANTES DE TIERRA (Cargue con Vale)	m3		31,14	85.353,00	28.932,11	$ 114.285	$ 3.558.565
	Subtotal									$ 0	**$ 28.194.850**
				OBRA CIVIL							
	270			Desmonte y retiro de adoquin	m2		95,03	$ 19.848	6.727,88	$ 26.576	$ 2.525.596
	316			Muro Bloque Estructural+Concreto de 3.000psi GF	m2		91,25	$ 96.746	32.793,99	$ 129.540	$ 11.820.524
	320			AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-2 medio geot.T-1700			95,03	$ 218.651	74.116,13	$ 292.767	$ 27.822.656
	284			Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6mm@15) **	m2		95,03	$ 118.927	40.312,69	$ 159.240	$ 15.133.089
	Subtotal										**$ 57.301.865**
				PINTURA							
	300	1 piso	Escalera ppal.	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**	m2	0	10	$ 150.668,00	51.071,93	$ 201.740	$ 2.017.399
	Subtotal										**$ 2.017.399**
				ITEMS NO PREVISTOS							
	NP-25	1 piso	Hall acceso y rampa vehicular	Mejoramiento de madera (pasamanos) , incluye lijado, pintura y sellado	ml	0	8,44	$ 33.041,00	$ 11.199,908	$ 44.241	$ 373.393
	NP-29			PELADO, LIJADO, PINTADO SUPERFICIES EN MADERA NATURAL, SUMINISTRO E INSTALACION	m2	0	88	$ 89.375,00	30.295,44	$ 119.670	$ 10.530.999
	NP-59			RECUPERACION DE PISO DE MADERA. INCLUYE LIJADO Y BARNIZADO Y SELLADO	m2	0	180	$ 93.438,00	31.672,68	$ 125.111	$ 22.519.922
	NP-66	1 piso	Hall acceso	Mantenimiento de ventaneria (Silicona y sellado)	m2	0	124,65	$ 15.976,00	$ 5.415,385	$ 21.391	$ 2.666.420
	NP-67			Limpieza de canal metálica	ml	0	27,4	$ 17.353,00	5882,14641	$ 23.235	$ 636.643
	NP-68			COLUMNAS DE CONCRETO 210 KG/CM2	M3		2,70	$ 1.334.000	452.185,98	$ 1.786.186	$ 4.822.702
	NP-69			ACERO DE REFUERZO DE 4200 KG/CM2	KG		459,00	$ 10.950	3.711,72	$ 14.662	$ 6.729.730
	Subtotal				KG						**$ 48.279.810**
										SUBTOTAL OBRAS	**$ 143.302.713**
				VALOR TOTAL (INC. AIU =33,897%)							**$ 143.302.713**



ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA R/L SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.