PRESUPUESTO DIAGNÓSTICO CINEMATECA DISTRITAL

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD POR EJECUTAR	VR COSTO DIRECTO	AIU 33,897%	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		CINEMATECA DISTRITAL							
		MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES							
	498	SEDE: CINEMATECA DE BOGOTÁ - TANQUE 1 - SERVICIO 1 SERVICIO 1: DIAGNÓSTICO, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN Capacidad: 112,2 M3 Material:CONCRETO Ubicación: SUBTERRÁNEO Tipo: Almacenamiento Agua Potable	UN	1,00	1,00	$ 1.434.083	486.111,11	1.920.194,00	$ 1.920.194
	499	SEDE: CINEMATECA DE BOGOTÁ - TANQUE 1 - SERVICIO 2 SERVICIO 2: INSPECCIÓN, LAVADO INTEGRAL, DESINFECCIÓN Y CERTIFICACIÓN (PERIODICIDAD MÁXIMA 6 MESES POSTERIOR AL SERVICIO 1) Capacidad: 112,2 M3 Material:CONCRETO Ubicación: SUBTERRÁNEO Tipo: Almacenamiento Agua Potable	UN	1,00	1,00	$ 1.434.083	486.111,11	1.920.194,00	$ 1.920.194
	550	SEDE: CINEMATECA - TANQUE RCI - SERVICIO 1: DIAGNÓSTICO, LAVADO INTEGRAL (incluye herramientas, equipos y personal) Capacidad: 80 M3 Material: CONCRETO Ubicación: SUBTERRÁNEO Tipo: Almacenamiento Agua Potable	UN	1,00	1,00	$ 988.474	335.063,03	1.323.537,00	$ 1.323.537
Subtotal									**$ 5.163.925**
		PRELIMINARES							
	254	Localizacion y replanteo	m2		1840,83	$ 4.877	1.653,16	6.530,00	$ 12.020.620
	557	Desmonte de tuberia descolgada de 4"	ml	0,00	39,5	$ 14.491	4.912,01	19.403,00	$ 766.419
	270	Desmonte y retiro adoquin	m2	0,00	18	$ 19.848	6.727,88	26.576,00	$ 478.368
	468	Desmonte de Vidrios en Fachada incluye trabajo en alturas	m2	0,00	144,58	$ 32.377	10.974,83	43.352,00	$ 6.267.906
	273	RETIRO SOBRANTES DE TIERRA (Cargue con Vale)	m3	0,00	41,00	$ 85.353	28.932,11	114.285,00	$ 4.685.685
Subtotal									**$ 24.218.998**
		OBRAS CIVILES							
	422	Adoquin arcilla español e= 6 cm sobre arena - Suministro e Instalación	m2	0,00	18	$ 135.145	45.810,10	180.955,00	$ 3.257.190
	42	ACABADO ESMALTADO SOBRE PLACA DE CONCRETO ESTRUCTURAL	m2	0,00	9	$ 28.298	9.592,17	37.890,00	$ 341.010
	324	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML	0,00	8,3	$ 116.285	39.417,13	155.702,00	$ 1.292.327
Subtotal									**$ 4.890.527**
		ACABADOS							
	429	CIELO RASO DRYWALL PLACAYESO 1/2" h=3,80 - Suministro e Instalación	m2	0,00	286,91	$ 161.975	54.904,67	216.880,00	$ 62.225.041
	425	ASEO GENERAL	UN		455,36	$ 14.611	4.952,69	19.564,00	$ 8.908.663
Subtotal									**$ 71.133.704**
		VIDRIOS Y CARPINTERIA METALICA							
	393	Suministro e instalación Ventana de VidrioTemplado10mm con marco en acero inoxidable calibre 18	M2	0,00	127,58	$ 1.488.597	504.589,73	1.993.187,00	$ 254.294.204
	395	Suministro e instalación Puerta VidrioTemplado 10mm incluye manija de Aluminio+cerradura +bisagra	un	0,00	17,00	$ 907.668	307.672,22	1.215.340,00	$ 20.660.780
Subtotal									**$ 274.954.984**
		INSTALACIONES HIDRAULICASY SANITARIAS							
	382	Bajante PVC-ALL 6" (inc. uniones, sumin y pint**	ml	0,00	21,73	$ 111.884	37.925,32	149.809,00	$ 3.255.350
Subtotal									**$ 3.255.350**
		INSTALACIONE ELECTRICAS							
	406	SALIDA ILUMINACIÓN+TUBO EMT+CableHFFR+CAJA	UN		32,00	$ 180.839	61.299,00	242.138,00	$ 7.748.416
	404	Luminaria LED sobreponerOdescolgar 28 W 2265 lm	UN		32,00	$ 406.117	137.661,48	543.778,00	$ 17.400.896
Subtotal									**$ 25.149.312,00**
		ITEMS NO PREVISTOS							
	NP-1	Desmonte de estructura de drywall y cielo raso en drywall	m2	0,00	186,91	$ 39.100	13.253,73	$ 52.354	$ 9.785.435
	NP-2	Desmonte de estructura de drywall	m2	0,00	110,00	$ 24.610	8.342,05	$ 32.952	$ 3.624.726
	NP-3	Desmonte de luminarias	un	0,00	22	$ 40.250	13.643,54	$ 53.894	$ 1.185.658
	NP-4	Trasiego de materas	un	0,00	52	$ 23.000	7.796,31	$ 30.796	$ 1.601.408
	NP-5	Desmonte de guardaescobas metalico en baños	ml	0,00	64	$ 20.528	6.958,38	$ 27.486	$ 1.759.128
	NP-6	Desmonte manto placa cubierta (sin cargue y retiro)	m2	0,00	268,45	$ 23.917	8.107,15	$ 32.024	$ 8.596.882
	NP-7	Suministro e instalacion de Madera sintética DECK WPC para exteriores	m2	0,00	96,91	$ 639.797	216.871,99	$ 856.669	$ 83.019.792
	NP-8	Suministro e instalacion de guardaescoba PVC	ml	0,00	64,00	$ 35.005	11.865,64	$ 46.871	$ 2.999.721
	NP-9	Suministro e instalación de marquesina en vidrio laminado 3+3 con estructura en aluminio	m2	0,00	18,00	$ 630.435	213.698,55	$ 844.134	$ 15.194.404
	NP-10	Instalacion de luminarias	un	0,00	54,00	$ 43.698	14.812,31	$ 58.510	$ 3.159.557
	NP-11	Suministro e instalación de red PVC descolgada 4"	ml	0,00	39,50	$ 89.547	30.353,75	$ 119.901	$ 4.736.079
	NP-12	Sondeo de sifones de piso	un	0,00	3,00	$ 44.843	15.200,43	$ 60.043	$ 180.130
	NP-13	Suministro e instalación de Grifería para Lavamanos Institucional de Empotrar Push Pico Expuesto	un	0,00	8,00	$ 733.715	248.707,37	$ 982.422	$ 7.859.379

PRESUPUESTO DIAGNÓSTICO CINEMATECA DISTRITAL

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD POR EJECUTAR	VR COSTO DIRECTO	AIU 33,897%	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	NP-70	Pulida, liimpieza y alistamiento superfie metalica para aplicacion de impermeabilizacion con poliurea	m2	0,00	1430,00	$ 28.323	9.600,65	$ 37.924	$ 54.230.816
	NP-14	Impermeabilizacion de cubiertas y placas en concreto, aplicación de poliurea para superficie sin uso 1,5mm, suministro e instalación	m2	0,00	1813,83	$ 296.006	100.337,15	$ 396.343	$ 718.899.103
	NP-15	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	m3	0,00	41,00	$ 19.224	6.516,36	$ 25.740	1.055.354,73
	NP-16	Mortero modific polimero reparac espesor 3mm	m2	0,00	26,35	$ 42.534	14.417,75	$ 56.952	$ 1.500.679
	NP-17	Pintura epóxica (Precio ICCU Soacha 18,26)	m2		26,35	$ 25.832	8.756,27	$ 34.588	$ 911.401
	NP-18	PUNTO SANITARIO PVC (4")	UN		8,00	$ 165.660	56.153,77	$ 221.814	$ 1.774.510
	NP-19	SERVICIO DE VACTOR PARA PARA TAPONAMIENTO DE TUBER (PRECIO IDRD 15927)	HR		3,00	$ 400.042	135.602,24	$ 535.644	$ 1.606.933
Subtotal									**$ 923.681.095**

TOTAL OBRAS $ 1.332.447.894

VALOR TOTAL (INC. AIU =33,897%)	**$ 1.332.447.894**



ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA R/L SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.