	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA: 02/09/2025	HORA: 08:00
CONTRATO N°	045-00-A-COFAC-CEGOT-2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	13/08/2025	
OBJETO DEL CONTRATO	Mantenimiento preventivo de equipos contramedidas electrónicas de acuerdo con ficha técnica	
VALOR DEL CONTRATO	21.974.202,00	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Instalaciones del contratista y Comando Aéreo de Transporte Militar	
CONTRATISTA	Sr. Jefferson Steeven Bernal Castillo SS7 Comunicaciones SAS	
INTERVENTOR	No aplica	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	ST. Álvarez Tabares Juan José	
FORMA DE PAGO	Abono en cuenta	
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de octubre de 2025	
GARANTIA CONTRACTUAL	Póliza de Seguros No: NB -100399603	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No aplica	

El día 02 de septiembre de 2025, en la ciudad de Bogotá DC, se reunieron el Señor Jefferson Steeven Bernal Castillo de SS7 Comunicaciones SAS en su condición de contratista y el Señor ST. Álvarez Tabares Juan José en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es Mantenimiento preventivo de equipos contramedidas electrónicas de acuerdo con ficha técnica, de acuerdo con las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Jefferson Steeven Bernal Castillo SS7 Comunicaciones SAS	Gerente Comercial	1.015.431.735

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Analizador de Espectro OSCOR GREEN:

- Verificación y calibración de los parámetros de búsqueda e identificación.
- Verificación de los conectores.
- Verificación de la pantalla digital.
- Verificación y calibración del módulo de detección de infrarrojo de señales entre 700110 nm.
- Verificación y calibración de las capacidades de detección de elementos de transmisión en el rango de 10 kHz a 24Ghz.
- Verificación y comprobación de los demoduladores de FM, AM, y demás demodulaciones.
- Verificación y comprobación del módulo de receptor de video NTSC, PAL y SECAM.
- Verificación y comprobación del módulo de localización de elementos de transmisión.
- Verificación de las antenas direccionales omnidireccionales.

• Verificación del módulo multipropósito.
• Verificación del estado de batería.
• Configuración de módulos de detección.
• Actualización firmware.
• Ajuste de tornillería de carcaza Comprobación del funcionamiento del equipo.
• Pruebas de arranque y funcionamiento.
• Limpieza de equipo.

Receptor de Detección de Campo Cercano ANDRE:

• Verificación y comprobación del transmisor en el rango de frecuencia.
• Verificación y comprobación de la potencia, ganancia, frecuencia, estado de la batería y control de brillo de la pantalla.
• Verificación del control de potencia.
• Verificación del módulo de búsqueda para la identificación de dispositivos.
• Verificación del estado de las baterías.
• Actualización firmware.
• Limpieza del equipo.
• Ajuste de tornillería de carcaza.
• Pruebas de arranque y funcionamiento.

OBSERVACIONES

• La entrega de los equipos se realizará por unidades entre 1 y 2 equipos a la par.
• Se realizará la primera entrega de los equipos el día lunes, 15 de septiembre de 2025 a partir de las 08:00 horas.
• El plazo de entrega por parte de la empresa se establecerá de acuerdo con el tiempo estimado para el mantenimiento por equipo (entre 1 a 2 días por unidad).

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Sr. Jefferson Steeven Bernal Castillo
SS7 Comunicaciones SAS
CONTRATISTA

ST. Álvarez Tabares Juan José
SUPERVISOR