DEPARTAMENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE ARAUCA Municipio de Arauca NIT. 800.102.504-0 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	PROYECTO: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA ACTIVIDAD 10.2: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE VALOR DE LA ACTIVIDAD: $ 500.000.000,00

PRESUPUESTO DETALLADO ACTIVIDAD

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	OBRA CIVIL				
1	**PRELIMINARES**				$ 32.238.564,20
1,01	DEMOLICION DE PISO EN CERAMICA Y/O TABLETA DE GRES INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m2	149,04	$ 31.249,00	$ 4.657.350,96
1,02	DEMOLICION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO E=0.10 M.	m2	108,80	$ 34.574,00	$ 3.761.651,20
1,03	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA	m2	6,85	$ 13.151,00	$ 90.084,35
1,04	DEMOLICION MECANICA DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO INCLUYE RECOLECCION	m3	2,92	$ 144.223,00	$ 421.131,16
1,05	DESMONTE DE VENTANA - PUERTA EXISTENTE	m2	50,54	$ 24.778,00	$ 1.252.280,12
1,06	DESMONTE DE MARCO METALICO PUERTA	m	70,83	$ 24.530,00	$ 1.737.459,90
1,07	DESMONTAJE Y REINSTALACION DE CIELORRASO EN PVC	m2	215,01	$ 43.191,00	$ 9.286.496,91
1,08	LIMPIEZA MANUAL DE VIGA CANAL	m	31,69	$ 19.104,00	$ 605.405,76
1,09	IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL DESARROLLO 1.00 M.	m	31,69	$ 87.076,00	$ 2.759.438,44
1,10	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA CON SIKAFLEX 1A PLUS O SIMILAR	m2	250,38	$ 6.377,00	$ 1.596.673,26
1,11	CORTE COMPLETO DE MURO EN BLOQUE N° 5 PAÑETADO E=0.15 M.	m	51,76	$ 11.427,00	$ 591.461,52
1,12	DEMOLICION MANUAL DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5 E=0.15 M.	m2	45,86	$ 18.583,00	$ 852.216,38
1,13	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS MANUALMENTE	m3	43,55	$ 37.832,00	$ 1.647.583,60
1,14	REMATE ENTRE MAMPOSTERIA Y CUBIERTA	m	124,93	$ 23.848,00	$ 2.979.330,64
2	**PISOS**				$ 73.439.066,26
2,01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	m3	34,27	$ 55.062,00	$ 1.886.974,74
2,02	SUB BASE GRANULAR EXTENDIDA Y COMPACTADA CON VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA-INCLUYE TOPOGRAFIA	m3	16,32	$ 525.931,00	$ 8.583.193,92
2,03	PLACA EN CONCRETO DE 2500 PSI E=0.10 M. CON MALLA ELECTROSOLDADA	m2	108,80	$ 169.500,00	$ 18.441.600,00
2,04	MORTERO DE NIVELACION E=0.04 M	m2	138,15	$ 46.872,00	$ 6.475.366,80
2,05	ENCHAPE DE PISO EN PORCELANATO NOVU DE 0.80*1.60 M.	m2	132,92	$ 250.991,00	$ 33.361.723,72
2,06	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO NOVU DE 0.80*1.60 M H=0.10 M.	m	109,98	$ 42.646,00	$ 4.690.207,08
3	**MAMPOSTERIA**				$ 13.893.724,99
3,1	MURO EN BLOQUE Nº 5 - E=0.10 M.-INCLUYE CONSTRUCCION	m2	11,08	$ 75.199,00	$ 833.204,92
3,2	DINTEL EN CONCRETO PREFABRICADO DE 0.12*0.12 M.-INCLUYE INSTALACION	m	5,19	$ 75.694,00	$ 392.851,86
3,3	COLUMNETA C/CTO REF.3000 PSI 0.12*0.12 M	m	13,04	$ 68.508,00	$ 893.344,32
3,4	PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 M.-INCLUYE APLICAION	m2	22,15	$ 35.779,00	$ 792.504,85
3,5	DIVISION DOBLE PARED EN ETERBOARD 8MM. ESTRUCTURA GALVANIZADA-INCLUYE INSTALACION	m2	44,16	$ 213.483,00	$ 9.427.409,28
3,6	CIELORRASO EN DRY WALL-INCLUYE INSTALACION	m2	17,44	$ 89.129,00	$ 1.554.409,76
4	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 42.933.474,81
4,01	RASPADO DE GRANIPLAST Y/O ESTUCO H=0-10.00 M.	m2	215,34	$ 18.688,00	$ 4.024.273,92
4,02	ESTUCO Y PINTURA A 3 MANOS PARA EXTERIORES-INCLUYE APLICACION	m2	215,34	$ 36.055,00	$ 7.764.083,70
4,03	RASPADO DE PINTURA SOBRE MURO	m2	634,50	$ 8.140,00	$ 5.164.830,00
4,04	ESTUCO Y PINTURA A 3 MANOS-INCLUYE APLICACION	m2	814,71	$ 31.889,00	$ 25.980.287,19
5	**CARPINTERIA**				$ 72.881.248,27
5,01	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 2.00*0.90 M. INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	UND	3,00	$ 2.960.611,00	$ 8.881.833,00
5,02	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM. INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	m2	11,35	$ 662.954,00	$ 7.524.527,90
5,03	PUERTA EN VIDRIO SEKURIT TEMPLADO 10 MM DE 2.36*2.61 M. CON ACCESORIOS Y CERRADURA-INCLUYE	UND	1,00	$ 9.629.502,00	$ 9.629.502,00
5,04	VENTANA EN ALUMINIO NAVE CORREDIZA MODULOS FIJOS INCLUYE VIDRIO COLOR BRONCE E INSTALACION	m2	9,99	$ 1.282.033,00	$ 12.807.509,67
5,05	PUERTA Y MARCO EN MADERA INCLUYE INSTALACION	m2	6,70	$ 237.711,00	$ 1.592.663,70
5,06	PUERTA EN VIDRIO SEKURIT TEMPLADO 10 MM DE 1.84*2.05 M. CON ACCESORIOS Y CERRADURA-INCLUYE	UND	1,00	$ 8.381.198,00	$ 8.381.198,00
5,07	PUERTA EN VIDRIO SEKURIT TEMPLADO 10 MM DE 1.95*2.20 M. CON ACCESORIOS Y CERRADURA-INCLUYE	UND	1,00	$ 8.652.023,00	$ 8.652.023,00

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUCA

Municipio de Arauca

NIT. 800.102.504-0

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPIAL

PROYECTO:
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA

ACTIVIDAD 10.2:
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE

VALOR DE LA ACTIVIDAD: $ 500.000.000,00

PRESUPUESTO DETALLADO ACTIVIDAD

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5,08	PUERTA CORREDIZA EN VIDRIO SEKURIT TEMPLADO 10 MM DE 1.05*2.10 M. CON ACCESORIOS Y CERRADURA-INCLUYE	UND	2,00	$ 3.625.937,00	$ 7.251.874,00
5,09	PUERTA CORREDIZA EN VIDRIO SEKURIT TEMPLADO 10 MM DE 1.15*2.15 M. CON ACCESORIOS Y CERRADURA-INCLUYE	UND	1,00	$ 3.779.463,00	$ 3.779.463,00
5,10	PUERTA CORREDIZA EN VIDRIO SEKURIT TEMPLADO 10 MM DE 1.60*2.20 M. CON ACCESORIOS Y CERRADURA-INCLUYE	UND	1,00	$ 4.380.654,00	$ 4.380.654,00
6	**BAÑOS**				**$ 18.027.378,22**
6,01	DESMONTE DE SANITARIO-LAVAMANOS	und	4,00	$ 34.194,00	$ 136.776,00
6,02	DEMOLICION DE ENCHAPE	m2	11,17	$ 18.523,00	$ 206.901,91
6,03	DEMOLICION DE PAÑETE	m2	22,90	$ 24.778,00	$ 567.416,20
6,04	MORTERO DE NIVELACION E=0.04 M	m2	10,41	$ 46.872,00	$ 487.937,52
6,05	PISO EN CERAMICA 20.5x20.5 M.-INCLUYE INSTALACION	m2	10,70	$ 65.165,00	$ 697.265,50
6,06	PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 M.-INCLUYE APLICAION	m2	32,06	$ 35.779,00	$ 1.147.074,74
6,07	ENCHAPE PARA MUROS EN CERAMICA-INCLUYE INSTALACION	m2	45,59	$ 78.965,00	$ 3.600.014,35
6,08	LAVAMANOS BLANCO DE 1 LLAVE-INCLUYE GRIFERIA E INSTALACION	und	4,00	$ 201.609,00	$ 806.436,00
6,09	SANITARIO BLANCO COMPLETO -INCLUYE INSTALACION	und	3,00	$ 718.478,00	$ 2.155.434,00
6,10	DUCHA SENCILLA-INCLUYE REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PULG. E INSTALACION	und	1,00	$ 192.523,00	$ 192.523,00
6,11	KIT SANITARIO DISCAPACITADOS-INCLUYE INSTALACION	und	1,00	$ 2.374.448,00	$ 2.374.448,00
6,12	PUNTO HIDRAULICO EN TUBERIA PVC RDE 13.5 315 PSI 1/2 PULG.	und	11,00	$ 52.529,00	$ 577.819,00
6,13	RED DE DISTRIBUCION EN TUBERIA PVC RDE 13.5 315 PSI 1/2 PULG.	m	33,00	$ 22.630,00	$ 746.790,00
6,14	REGISTRO DE 1/2pulg.INCLUYE INSTALACION	und	4,00	$ 77.187,00	$ 308.748,00
6,15	PUNTO SANITARIO EN PVC DE 4 PULG.INCLUYE SIFON Y YEE SANIT. 2 PULG. E INSTALACIÓN	und	4,00	$ 397.941,00	$ 1.591.764,00
6,16	TUBERIA PVC-SANITARIA 4 PULG.-INCLUYE INSTALACION	m	30,00	$ 81.001,00	$ 2.430.030,00
7	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 64.685.683,82**
7,01	REGATA SOBRE MURO	m	26,00	$ 4.342,00	$ 112.892,00
7,02	SALIDA PUNTO ELECTRICO MONOFASICO DE ALUMBRADO-INCLUYE M.O.	und	40,00	$ 278.275,00	$ 11.131.000,00
7,03	SALIDA PUNTO ELECTRICO-TOMACORRIENTE 110 V. -INCLUYE M.O.	und	23,00	$ 174.335,00	$ 4.009.705,00
7,04	PUNTO ELECTRICO DE TOMA 110 RED REGULADA EN CANALETA-INCLUYE M.O.	und	23,00	$ 330.014,00	$ 7.590.322,00
7,05	SALIDA PUNTO ELECTRICO CON TOMA GFCI 110 V.	und	5,00	$ 392.667,00	$ 1.963.335,00
7,06	SALIDA PUNTO ELECTRICO TOMACORR. 220V.	und	5,00	$ 815.749,00	$ 4.078.745,00
7,07	CANALETA METAL. 8*4 LAM.ACER-CAL.24-INCLUYE INSTALACION	m	22,78	$ 157.069,00	$ 3.578.031,82
7,08	INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO-INCLUYE INSTALACION	und	10,00	$ 23.800,00	$ 238.000,00
7,09	INTERRUPTOR TRIPLE CON LUZ PILOTO -INCLUYE INSTALACION	und	1,00	$ 110.847,00	$ 110.847,00
7,10	SALIDA DE DATOS CABLE UTP CAT.6 COL. F.J	und	22,00	$ 529.263,00	$ 11.643.786,00
7,11	CABLE UTP ENCAUCHETADO CAT. 6 USO EXT. 4 PARES-INSTALADO	m	110,00	$ 8.762,00	$ 963.820,00
7,12	LUMINARIA DE 40W CUADRADA	und	40,00	$ 359.582,00	$ 14.383.280,00
7,13	MARCO BASE PARA PANEL LED DE 60*60 EN ALUMINIO-INCLUYE INSTALACION	und	40,00	$ 122.048,00	$ 4.881.920,00
8	**SELLO DE HUECO DE PLACA DE ENTREPISO**				**$ 3.959.829,06**
8,01	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA CON LAMINA METALDEK E=0.15 M.	m2	5,82	$ 680.383,00	$ 3.959.829,06
	SUBTOTAL				**$ 322.058.969,63**
	IMPLEMENTACIÓN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL				**$ 2.440.556,37**
	SUBTOTAL COMPONENTE OBRA CIVIL				**$ 324.499.526,00**
	SUMINISTRO				
9	**MOBILIARIO**				
	1ER PISO				
	EXTRANJERIA				
9,01	ESCRITORIO EN L	UND	5,00	$ 2.880.000,00	$ 14.400.000,00

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUCA

Municipio de Arauca
NIT. 800.102.504-0

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

PROYECTO:
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA

ACTIVIDAD 10.2:

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE

VALOR DE LA ACTIVIDAD: $ 500.000.000,00

PRESUPUESTO DETALLADO ACTIVIDAD

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9,02	MODULOS DE ATENCIÓN	UND	3,00	$ 2.880.000,00	$ 8.640.000,00
9,03	SILLA EJECUTIVA	UND	8,00	$ 1.699.650,00	$ 13.597.200,00
9,04	SILLA INTERLOCUTORA	UND	10,00	$ 1.020.600,00	$ 10.206.000,00
9,05	MODULO TANDEM 4 PUESTOS	UND	2,00	$ 1.439.840,00	$ 2.879.680,00
9,06	MODULO TANDEM 3 PUESTOS	UND	2,00	$ 1.199.840,00	$ 2.399.680,00
9,07	SILLA CAFETERIA	UND	2,00	$ 1.020.600,00	$ 2.041.200,00
9,08	MUEBLE CAFETERIA	UND	1,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00
	TRANSITORIO				
9,09	CAMAROTE	UND	4,00	$ 1.920.000,00	$ 7.680.000,00
9,10	SILLA CAFETERIA	UND	4,00	$ 1.020.600,00	$ 4.082.400,00
9,11	MUEBLE COMEDOR: 2.64 m X 0,45	UND	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
9,12	MODULO TANDEM 3 PUESTOS	UND	1,00	$ 1.199.840,00	$ 1.199.840,00
	2DO PISO				
	OFICINA JEFE DE AREA				
9,13	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12.000 BTU	UND	1,00	$ 3.504.908,00	$ 3.504.908,00
9,14	ESCRITORIO EN L	UND	1,00	$ 2.880.000,00	$ 2.880.000,00
9,15	SILLA EJECUTIVA	UND	1,00	$ 1.699.650,00	$ 1.699.650,00
9,16	SILLA INTERLOCUTORA	UND	2,00	$ 1.020.600,00	$ 2.041.200,00
	OFICINA GENERAL				
9,20	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000 BTU	UND	2,00	$ 5.295.840,00	$ 10.591.680,00
9,17	SILLA EJECUTIVA	UND	9,00	$ 1.699.650,00	$ 15.296.850,00
9,18	ESCRITORIO 1.50 - 1.45 MTS , ALTO 0.75 MTS, ANCHO 0.60 MTS	UND	9,00	$ 2.080.350,00	$ 18.723.150,00
9,19	SILLA INTERLOCUTORA	UND	9,00	$ 1.020.600,00	$ 9.185.400,00
	3ER PISO				
	SALA DE JUNTAS				
9,20	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000 BTU	UND	1,00	$ 5.295.840,00	$ 5.295.840,00
9,21	PANTALLA 75" 4K NANOCELL	UND	1,00	$ 6.398.400,00	$ 6.398.400,00
9,22	MESA DE JUNTAS CAPACIDAD 12 PERSONAS CON CONEXIONES ELECTRICAS	UND	1,00	$ 5.500.000,00	$ 5.500.000,00
9,23	SILLA SALA DE JUNTAS	UND	12,00	$ 1.155.263,00	$ 13.863.156,00
	SALA DE BIENESTAR				
9,24	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000 BTU	UND	1,00	$ 5.295.840,00	$ 5.295.840,00
9,25	PANTALLA 75" 4K NANOCELL	UND	1,00	$ 6.398.400,00	$ 6.398.400,00
	SUBTOTAL SUMINISTRO				**$ 175.500.474,00**
	TOTAL				**$ 500.000.000,00**

CESAR AUGUSTO VALDERRAMA
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

LISSETH TATIANA PAEZ RINCÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proyectó: Hugo Mauricio Diaz Parales
Profesional Universitario Secretaria de Infraestructura Municipal