

WENDY CAROLINA LOZANO CHICA

NIT: 1.106.714.527 - 1 Régimen Simplificado

IBAGUE TOLIMA 01 DE SEPTIEMBRE 2025

SEÑOR(A):

CLAUDIA SOLEDAD ZAPATA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MORENO Y ESCANDÓN
MARIQUITA TOLIMA

Cordial saludo.

Mediante la presente me permito enviar cotización a todo costo para obra nueva de un aula de clases en la institución. Quedo atenta a cualquier novedad.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--|------------------|----------|----------------|--------------|
| 1 | Suministro e instalación de bloque farol liso a la vista. | M2 | 68,65 | \$ 60.200 | \$ 4.132.730 |
| 2 | Suministro e instalación de viga de amarre de 20x20, en concreto de 2.800 PSI incluye hierro. | ML | 28,5 | \$ 128.400 | \$ 3.659.400 |
| 3 | Suministro e instalación de columnas de 20x20 en concreto de 3.000 PSI incluye hierro. | ML | 20,7 | \$ 140.200 | \$ 2.902.140 |
| 4 | Suministro e instalación de correas metálicas calibre 18. | ML | 89,6 | \$ 23.000 | \$ 2.060.800 |
| 5 | Suministro e instalación de tubo cuadrado estructural de 4"x4" calibre 16. | ML | 15,9 | \$ 40.000 | \$ 636.000 |
| 6 | Mano de obra para instalación de cubierta en teja arquitectónica. | M2 | 86,37 | \$ 22.000 | \$ 1.900.140 |
| 7 | Suministro e instalación de red eléctrica nueva, incluye caja de tacos y cable número 12 en alambre con tubería. | ML | 21 | \$ 33.000 | \$ 693.000 |
| 8 | Suministro e instalación de puntos eléctricos nuevos en cable número 14 en alambre con tubería. | UNIDAD | 4 | \$ 140.000 | \$ 560.000 |
| 9 | Suministro e instalación de escalera metálica en Angulo tipo U con pasamanos de 2,60 X 1,00. | GLOBAL | 1 | \$ 8.250.000 | \$ 8.250.000 |
| 10 | Suministro e instalación de baranda metálica en tubo cuadrado de 1" 1/4". | ML | 7 | \$ 350.000 | \$ 2.450.000 |
| 11 | Mano de obra para reubicación de 4 tanques de 1.000 litros, incluye mantenimiento de tubería. | GLOBAL | 1 | \$ 620.000 | \$ 620.000 |

Aldea El Danubio Casa 38 Ambalema Tolima

Teléfonos: 318 247 33 71 - 310 336 14 52 karolchica03@gmail.com

WENDY CAROLINA LOZANO CHICA

NIT: 1.106.714.527 - 1 Regimén Simplificado

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| | SUB TOTAL | \$ 27.864.210 |
| | ADMINISTRACIÓN 15% A | \$ 4.179.632 |
| | IMPREVISTOS 2% I | \$ 557.284 |
| | UTILIDAD 5% U | \$ 1.393.211 |
| | TOTAL | \$ 33.994.336 |

Cordialmente;



WENDY CAROLINA LOZANO CHICA
TECNOLOGA EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN