METRO BOGOTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSORCIO DEMOLICIONES MV
NIt 901.970.757-6

FECHA	DD	MM	AA
	8	9	2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
14	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 m., ENTRE POSTES)	ML	610,41

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (% mano de obra)	glb	$ 12.033,00	0,35	$ 4.163,00
			SUBTOTAL $	$ 4.163,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MADERA ROLLIZA INMUNIZADA DE 8 CM DE DIAMETRO Y 2M DE ALTURA	ML	2,00	$ 16.000,00	$ 32.000,00
ALAMBRE DE PUAS X 350 MTS. CAL. 12	ML	8,06	$ 900,00	$ 7.254,00
PUNTILLA GRAPA EN U 1 1/4 x 9"	KG	0,04	$ 9.000,00	$ 315,00
			SUBTOTAL $	39.569,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACI	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial (1)	$ 83.207,43	1,45	$ 120.650,78	0,040	$ 4.825,00
Ayudante (2)	$ 124.288,48	1,45	$ 180.218,30	0,040	$ 7.208,00
				SUBTOTAL $	12.033,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	55.765,00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACION	27,82%	15.514
IMPREVISTOS	0,50%	279
UTILIDAD	7,00%	3.904
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS $	19.696
	PRECIO UNITARIO TOTAL (INCLUIDO AIU) $	75.461

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO DEMOLICIONES MV
CONTRATISTA

MARLON FABIAN LOPEZDURAN
Representante Legal
ENLACE CONSULTOR S.A.S.
INTERVENTOR