METRO BOGOTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSORCIO DEMOLICIONES MV
NIt 901.970.757-6

FECHA	DD	MM	AA
	8	9	2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
16	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	84,21

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (% mano de obra)	glb	$ 9.011,00	0,22	$ 1.968,08
Retrocargador. Incluye operario y combustible	Hr	$ 128.877,04	0,05	$ 6.444,00
			SUBTOTAL $	$ 8.412,08

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1,2000	28,00	33,60	$ 1.005,71	$ 33.792,00
				SUBTOTAL $	33.792,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (2)	$ 124.288,48	1,45	$ 180.218,30	0,05	$ 9.011,00
				SUBTOTAL $	9.011,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	51.215,08

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACION	27,82%	14.248,00
IMPREVISTOS	0,50%	256,00
UTILIDAD	7,00%	3.585,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS $	18.089,00
	PRECIO UNITARIO TOTAL (INCLUIDO AIU) $	69.304,00

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO DEMOLICIONES MV
CONTRATISTA

MARLON FABIAN LOPEZ DURAN
Representante Legal
ENLACE CONSULTOR S.A.S.
INTERVENTOR