METRO BOGOTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSORCIO DEMOLICIONES MV
NIt 901.970.757-6

FECHA	DD	MM	AA
	8	9	2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
21	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	7.984,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (% mano de obra)	glb	$ 37,05	0,35	$ 12,97
			SUBTOTAL $	$ 12,97

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Matamaleza	Lt	0,0051	$ 64.900,00	$ 330,99
			SUBTOTAL $	330,99

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (1)	$ 62.144,24	1,45	$ 90.109,15	0,0004	$ 37,05
				SUBTOTAL $	37,05
				TOTAL COSTO DIRECTO $	381,00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACION	27,82%	106,00
IMPREVISTOS	0,50%	2,00
UTILIDAD	7,00%	27,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS $	135,00
	PRECIO UNITARIO TOTAL (INCLUIDO AIU) $	516,00

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO DEMOLICIONES MV
CONTRATISTA

MARLON FABIAN LOPEZ DURAN
Representante Legal
ENLACE CONSULTOR S.A.S.
INTERVENTOR