ESTRUCTECNIA S.A.S.
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION & ASESORÍA DE OBRAS CIVILES

Manizales 03 de junio de 2025

SEÑORES
RAMA JUDICIAL

SUPERVISOR
ARQUITECTO RONNEY BARTOLO

Nos permitimos presentar a ustedes la siguiente cotización para los ítems no previstos que se han presentado durante la ejecución del proyecto, con sus respectivos A.P.U

NP-01	CORTE MECANIZADO PARA PISOS	ML	1	$ 9.393
NP-02	DESTRONCADA DE PISO	M2	1	$ 33.950

NP-01	CORTE MECANIZADO PARA PISOS	Actividad	ML	REN			$ 9.393
	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	0,020	$ 30.782	$ 615,64	
	CORTADORA DE CONCRETO PARA PAVIMENTO	Equipos	ML	1,000	$ 6.938	$ 6.938,00	
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,270	$ 3.484	$ 940,68	
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,005	$ 180.217	$ 898,68	

NP-03	DESTRONCADA DE PISO	Actividad	M2	REN			$ 33.950
	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	1,000	$ 30.782	$ 30.782	
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0,030	$ 1.824	$ 55	
	DESTRONCADORA DE PISOS 10HP	Equipos	DIA	0,050	$ 60.624	$ 3.031	
	AGUA LITRO	Insumos	LT	2,500	$ 33	$ 83	

Atentamente,

JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO
C.C. 4.414.815 de Chinchiná
Representante Legal
ESTRUCTECNIA SAS
NIT 900.604.040-2