GOBIERNO DE CALDAS

ANALISIS DEL SECTOR

MODALIDAD DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA

ANÁLISIS DEL SECTOR.

El presente análisis del sector se realizará de conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por consiguiente, la entidad procede a efectuar el análisis necesario para conocer el sector relacionado con el objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo para los convenios interadministrativos.

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

FECHA REALIZACIÓN DE ESTUDIO	Marzo de 2025
SECRETARIA	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
PROFESIONAL QUE PRESENTA EL ESTUDIO	Fernando Esteban Zapata Ossa Técnico Operativo Grado 2 Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS EN LA LÍNEA DE SACRIFICIO - FAENA, Y AREAS EXTERNA DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES SANITARIOS EXIGIDOS POR EL INVIMA"
VALOR DEL CONVENIO	**VALOR TOTAL:** **NOVECIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CT ($ 913.260.148).** **APORTE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**: Aportará los recursos del área interna e interventoría así: **QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CT ($522.399.855),** los cuales están distribuidos de la siguiente manera: ➢ **AREAS INTERNAS** de la PBA por valor de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO**

	MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CT ($484.161.783), para las intervenciones de las áreas internas de la PBA de acuerdo a los estudios y diseños y presupuesto aportados por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Caldas. ➢ **INTERVENTORIA: TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS MCT ($38.238.072)** como aporte al valor total para la contratación de la interventoría del proyecto de acuerdo al proceso de selección que adelante el municipio para la contratación de las intervenciones a realizarse en la planta de beneficio animal derivado del convenio que está previsto suscribirse. **APORTE MUNICIPIO DE PALESTINA:** Aportará los recursos del área externa e interventoría así: **TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CT($ 385.752.048)** los cuales están distribuidos de la siguiente manera: ➢ **AREAS EXTERNA** de la PBA por de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CT ($ 358.062.409)** para las áreas externas de la PBA de acuerdo a los estudios y diseños y presupuesto aportados por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Caldas. ➢ **INTERVENTORIA:VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CT ($27.689.639)**
PROCESO DE CONTRATACIÓN	"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO".

ANÁLISIS DEL SECTOR. PERSPECTIVA LEGAL, COMERCIAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y TÉCNICA. ALTERNATIVAS PARA SATISFACER LA NECESIDAD

Normativa aplicable al contrato. Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y las normas civiles y comerciales pertinentes

De conformidad con los postulados que inspiran el Estado social de derecho, el Departamento de Caldas y los Municipios, como articuladores de políticas públicas e instrumentos de gestión para el desarrollo armónico y sostenible de la población, y en aplicación del artículo 209 de la constitución Política, según el cual "las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el cumplimiento de los fines del Estado", a cuyo amparo fue expedida la Ley 489 de 1998 como el fundamento último de la modalidad de contratación que pide establecer el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional".

En dicho marco jurídico, el artículo 6 de la citada Ley establece que "en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los organismos y entidades titulares", que en armonía con el artículo 95 ibídem según el cual las entidades públicas podrán asociarse para cooperar con "el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo (...)" mediante la celebración de convenios interadministrativos, el Departamento y el municipio se hallan facultados para la suscripción de convenios para el cumplimiento de sus cometidos y propósitos institucionales.

Según sentencia T-442 de 2014 "El convenio interadministrativo constituye un consenso de voluntades entre entidades públicas y es generador de obligaciones entre las partes que lo suscriben" y de igual manera hacen parte de la actividad contractual del Estado, mediante la cual se obligan, de manera subjetiva, las entidades que lo suscriben, con fines comunes y de interés público".

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural está orientada por ordenanza 734 de 2014 (política pública de desarrollo rural) y la ordenanza 848 de 2019 (plan integral de desarrollo rural con enfoque territorial – Pidaret)" El Plan de Desarrollo 2024-2027 proferido mediante la Ordenanza No. 974 de 2024, alberga ***Línea Estratégica***: "*Sostenibilidad para la movilidad y para el desarrollo competitivo"*, **Proyecto**: *Adecuación de las Plantas de* ***Beneficio Animal para Autoconsumo del Departamento de Caldas"*, y Meta de producto;** *Apoyar la adecuación de las Plantas de Beneficio Animal para autoconsumo*, **Producto**: *Plantas de beneficio animal adecuadas*; como expresión de cumplimiento de los fines del Estado dadas las siguientes consideraciones constitucionales y legales.

En ese sentido y con el fin de disminuir los índices de sacrificio ilegal y clandestino de sacrifico de bovinos y porcinos y en aras de garantizar la inocuidad y salubridad pública, resulta oportuno y conveniente aunar esfuerzos con el municipio de Palestina con el fin de lograr la habilitación la habilitación y apertura de la planta de beneficio animal del municipio.

Decreto 1500 de 2007 Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación

Decreto 157 del 21 de julio de 2016 el Departamento de Caldas actualizó el Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal de Caldas.

Resolución 2021043230 de 2021 , por la cual se establece el procedimiento para la obtención de la autorización sanitaria y registro, ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), por parte de las plantas de beneficio animal, desposte, desprese y acondicionadores de carne y productos cárnicos comestibles

Resolución 2019049081 de 2019 por la cual se establecen los lineamientos para la emisión del concepto sanitario en plantas de beneficio, desposte y desprese por parte del Invima, y para el expendio, distribución, almacenamiento y transporte de carne y/o productos cárnicos comestibles por parte de los Entes Territoriales de Salud y se dictan otras disposiciones

Resolución 240 de 2013 Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas de beneficio animal de las especies bovina, bufalina y porcina, planta de desposte y almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o exportación de carne y productos cárnicos comestibles

PERSPECTIVA COMERCIAL, ORGANIZACIONAL Y TÉCNICA:

La Gobernación de Caldas es una entidad pública cuya misión está encaminada a planificar, promover y ejecutar políticas y programas que aseguren un desarrollo sostenible dentro del territorio Caldense, atendiendo los criterios de coordinación, complementariedad y subsidiaridad con los municipios y de intermediación con la nación, así como en la coordinación y prestación de los servicios que determinen la constitución y la ley. En base a ese principio de promoción del desarrollo sostenible la Gobernación de Caldas, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural constantemente trabaja en la consolidacion del desarrollo institucional del sector agropecuario y agroindustrial, articulando las diferentes instituciones y gremios del sector tanto público como privado, con el fin de orientar la producción primaria a procesos de generación de valor agregado y como estrategia de reactivación económica teniendo como precedente las diferentes fortalezas de las seis subregiones del departamento de Caldas y sus políticas públicas para el Desarrollo del Sector agropecuario y agroindustrial del Departamento de Caldas: "UNA ALTERNATIVA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA 2014 - 2035", ordenanza 0734 de 2014.

La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural previa elaboración del proyecto de intervencion de la planta de beneficio animal, realizó el respectivo estudio y análisis del mercado con las respectivas cotizaciones que se anexan al proceso donde se detallan los precios del mercado de los equipos y elementos requeridos para desarrollar el Convenio de referencia.

En ese sentido se desarrolla el estudio de mercado basados en tres cotizaciones provenientes de las siguientes empresas:

1. **SERVIACERO SAS**
2. **JC PROYECTOS LOGISTICOS S.A.S**
3. **FERRECONSTRUCTOR M&E MANIZALES S.A.S**

A partir de las cuales se ajustaron los precios de todo el equipo a precios del 2025 que se deben suministrar en la planta de beneficio animal de Palestina para la respectiva viabilizacion y posterior elaboración del presupuesto requerido arrojando los siguientes costos.

EQUIPOS PLANTAS DE BENFICIO ANIMAL GOBERNACIÓN DE CALDAS							
PROVEEDORES							
				COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PROMEDIO
ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PROMEDIO UNITARIO

				SERVIACERO SAS	JC PROYECTOS LOGISTICOS S.A.S	FERRECONSTRUCTOR M&E MANIZALES S.A.S	
M-01	**PLATAFORMA DE EVISCERACIÓN . Dimensiones: según espacio en sitio**	COLUMNAS TIPO Y EN ACERO ESTRUCTURAL 100X100 MM. GALVANIZADO EN CALIENTE. BASE, PASAMANOS Y ESCALERA EN TUBERÍA CUADRADA Y REDONDA DE 1.5" DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 1", 1½" Y 2" CALIBRE 14 Y 16. PISO EN LÁMINA DE ALFAJOR DE ALUMINIO. INCLUYE SHUT FABRICADO EN LAMINA CAL.14 AISI 304 INCLUYE LAVAMANOS Y ESTERILIZADOR	1	$ 12.030.288	$ 7.301.587,00	$ 7.666.667	$ 8.999.514
M-02 - M-18	**LAVAMANOS Y ESTERILIZADOR**	LAVAMANOS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 , GRIFERÍA DE ALTO TRÁFICO O TRÁFICO MEDIO (SEGÚN REQUERIMIENTOS). VÁLVULA Y ABASTO CROMADOS, CONEXIONES CON MANGUERAS FLEXO METÁLICAS PLÁTICAS Y DESAGÜES EN PVC, SISTEMA TERMOELÉCTRICO, EN CASO DE SER DE ACCIONAMIENTO DE PEDAL ESTA DEBERÁ TENER COMPARTIMENTO LATERAL PARA FACILITAR OPERACIONES DE ASEO Y MANTENIMIENTO, EL TANQUE DE ESTERILIZACIÓN DE CUCHILLOS ESTA PROVISTO DE UNA REJILLA EN POLIETILENO PARA SOPORTAR LOS CUCHILLOS, LA ESTERILIZACIÓN SE REALIZA ELEVANDO LA TEMPERATURA DEL AGUA, POR MEDIO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA. CONTIENE SISTEMA DE REGISTRO DE TEMPERATURA. INCLUYE CONEXIÓN HIDRAULICA Y ANCLAJE	4	$ 3.767.089	$ 4.444.444,00	$ 4.666.667	$ 4.292.733

M-03	**ESPARRANCADOR ELÉCTRICO PARA APERTURA DE ANIMAL DURANTE EL CORTE CON SIERRA DE CANAL**	EQUIPO FABRICADO EN ACERO ASTM A-36 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, ESTRUCTURA FABRICADA EN LAMINA , BARRAS REDONDAS SISTEMA ELECTROMECÁNICO, ACABADO GALVÁNICO EN CALIENTE	1	$ 7.393.102	$ 6.349.206,00	$	6.666.667	$ 6.802.992
M-04	**PLATAFORMA DE DESLIZAMIENTO VERTICAL DIMENSIONES 1,20M X 0,80M INCLUYE LVAMANOS Y ESTERILIZADOR**	EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, BARANDAS EN TUBO REDONDO 1"1/2 CAL 16 AISI 304, SOPORTES VERTICAL EN TUBERÍA RED 4" SCH 10 AISI 304,FLANCHE A SUJECIÓN DE PISO EN LAMINA 1Ú2 AISI 304,SISTEMA DE FIJACIÓN MECÁNICA PARA BARANDA Y ESCALERA, SISTEMA PUEDE SER (NEUMÁTICO A 100PSI,ELECTRICO O ELECTRONEUMÁTICA) GUARDA PIES EN LAMINA EMPACK	6	$ 19.406.892	$ 15.873.016,00	$	16.666.667	$ 17.315.525
M-05	**SISTEMA BAJA GANCHO (COCLEA)**	FABRICADO EN BRAZO ACCIONADO HIDRAULICAMENTE. CAPACIDAD 500 KG	2	$ 4.064.700	$ 714.286,00	$	750.000	$ 1.842.995
M-06	**TOBOGÁN EN "L"PARA VÍSCERAS BLANCAS Y/O ROJAS**	TOBOGÁN PARA VÍSCERAS CONSTRUIDO EN LÁMINA ACERO INOX CAL.14. INCLUYE INSTALACIÓN	1	$ 1.784.592	$ 4.761.905,00	$	5.000.000	$ 3.848.832
M-06	**TOBOGÁN RECTO PARA VÍSCERAS BLANCAS Y/O ROJAS**	TOBOGÁN PARA VÍSCERAS CONSTRUIDO EN LÁMINA ACERO INOX CAL.14. INCLUYE INSTALACIÓN	1	$ 1.712.070	$ 4.761.905,00	$	5.000.000	$ 3.824.658
M-07	**LAVAMANOS DE EMPOTRAR**	LINEA MILANO COLOR BLANCO DE CORONA REF O14111001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN)..	3	$ 553.350	$ 460.317,00	$	483.333	$ 499.000
M-08	**REJILLA DE PISO RECTANGULAR, DIMENSIONES 1,0*0,20M**	FABRICADO EN PLATINA DE ACERO AISI 304 DE 3/16" Y 1/8", MARCO EN ÁNGULO DE ACERO AISI 304 DE 1½" X 3/16" PARA FUNDIR EN PLACA DE CONCRETO.	18	$ 1.334.764	$ 150.794,00	$	158.333	$ 547.964
M-08	**REJILLA DE PISO CUADRADA, DIMENSIONES 0,20*0,20M**	FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	17	$ 278.705	$ 190.476,00	$	200.000	$ 223.060

M-09	**CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA LAVADOR DE PANZAS DIMENSIONES: L: 2,10M A: 1,20 M, H: 0,50 M. LARGO DEL DUCTO: 5,0 M**	FABRICADA EN CUERPO LAMINA CAL 20 ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CON SUS RESPECTIVOS DOBLECES, INCLUYE DUCTO EN SECCIÓN REDONDA DE 200 MM DE RADIO EN LAMINA CAL 22 AISI 430 CON CODO SEMICODO CON RADIO LARGO. ADICIONAL LLEVARÁ 3 FILTROS, MONTAJE MOTOR SIEMENS CENTRÍFUGO DE 16; 3 HP PARA EXTRAER 40 M3/MIN, EXTRACTOR CENTRÍFUGO TIPO ALETAS PLANAS, CANAL RECOLECTORA Y BANDEJA COLECTORA DE GRASA LAMINA CAL 22 ACERO INOXIDABLE TIPO 304.	6	$ 10.857.288	$ 13.015.873,00	$ 13.666.667	$ 12.513.276
M-09	**CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA ESCALDADOR/DEPILADOR DIMENSIONES: L: 3,0M A: 1,20 M, H: 0,60 M. LARGO DEL DUCTO: 2 M**	FABRICADA EN CUERPO LAMINA CAL 20 ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CON SUS RESPECTIVOS DOBLECES, INCLUYE DUCTO EN SECCIÓN REDONDA DE 200 MM DE RADIO EN LAMINA CAL 22 AISI 430 CON CODO SEMICODO CON RADIO LARGO. ADICIONAL LLEVARÁ 3 FILTROS, MONTAJE MOTOR SIEMENS CENTRÍFUGO DE 16; 3 HP PARA EXTRAER 40 M3/MIN, EXTRACTOR CENTRÍFUGO TIPO ALETAS PLANAS, CANAL RECOLECTORA Y BANDEJA COLECTORA DE GRASA LAMINA CAL 22 ACERO INOXIDABLE TIPO 304.	7	$ 12.030.288	$ 16.190.476,00	$ 21.666.667	$ 16.629.144
M-10	**PLATAFORMA DE EVISCERACIÓN DE DOS NIVELES .DIMENSIONES : SEGÚN PRESUPUESTO**	FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, PARALES EN TUBERÍA RED 6" SCH10 AISI 304, FLANCHE DE SUJECIÓN A PISO EN LAMINA 1/2 AISI 304, PLATAFORMA Y ESCALONES EN LAMINA DE ALFAJOR 1/8" AISI 304, MARCO DE ESCALERA CAL 16 AISI 304, BARANDAS EN TUBO DE 1 1/2 CAL 16 AISI 304, INCLUYE LAVAMANOS Y ESTERILIZADOR LA ESCALERA DA ACCESO A LA PLATAFORMA DE MAYOR ALTURA	3	$ 12.030.288	$ 20.634.921,00	$ 21.666.667	$ 18.110.625

M-11	**CARRO TIPO CUTTER PARA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS. CONSTRUIDOS EN LÁMINA ACERO INOX CAL. 14**	EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD , CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 , REFUERZOS EN TUBERÍA CON RUEDAS EN NYLON. DIMENSIONES GENERALES: 600 MM ANCHO X 700 MM LATERAL X 850 MM ALTO	9	$ 4.516.050	$ 6.190.476,00	$ 6.500.000	$ 5.735.509
M-12	**LAVABOTAS**	EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 , REFUERZOS , CEPILLO PARA LIMPIAR BOTAS , SISTEMA PUSH DE AGUA. DIMENSIONES GENERALES: 400MM ANCHO X 300 MM LATERAL X 850 MM ALTO	4	$ 3.460.350	$ 5.714.286,00	$ 6.000.000	$ 5.058.212
M-13	**ESTERILIZADOR SIERRA DE ESTERNÓN**	EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304,SISTEMA DE VAPOR PARA ESTERILIZACIÓN, CUERPO FABRICADO EN LAMINA CAL 14 AISI 304, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO 1"1/2 CAL 16 AISI 304, FLAUTA EN TUBO RED ½ SCH10 AISI 304, NIVELADORES EN LAMINA ¼ AISI 304 CON ESPARRAGO AISI 304. DIMENSIONES GENERALES: 370MM ANCHO X 1100 MM ALTO X 670 MM LATERAL.	5	$ 6.040.950	$ 6.349.206,00	$ 6.666.667	$ 6.352.274
M-14	**PLATAFORMA FIJA DIMENSIONES: .DIMENSIONES: L: 2,0 A: 0,70 M H:1,20M**	EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, PLATAFORMA FABRICADA EN LAMINA DE ALFAJOR JUNTO CON LOS ESCALONES DE LA ESCALERA , BARANDAS EN TUBO REDONDO, SOPORTE VERTICAL EN TUBERÍA Y FLANCHE A SUJECIÓN DE PISO, SISTEMA DE FIJACIÓN MECÁNICA PARA BARANDA Y ESCALERA.	3	$ 5.391.720	$ 7.142.857,00	$ 7.500.000	$ 6.678.192

M-15	**MESON PARA RECIBO Y REPASO DE PORCINOS. Dimensiones L: 2,20 M, A: 0,9,0 H: 0,90 M**	MESA FABRICADA EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI304 CALIBRE 14, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRO 2" CALIBRE 16 AISI 304, CUERPO FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 14 AISI 304, DESAGÜE TUBO RED 1" SCH 40 AISI 304, INCLUYE BANDEJA DE RECOLECCIÓN Y RODACHINAS DE 3" Y SISTEMA DE NIVELACIÓN.	2	$ 5.109.588	$ 7.936.508,00	$ 8.333.333	$ 7.126.476
M-16	**RECIPIENTE PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE DIMENSIONES: L: 0,90M A: 0,70 M, H: 0,90 M**	EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD , CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 , REFUERZOS EN TUBERÍA CON RUEDAS EN NYLON.	2	$ 4.516.050	$ 5.079.365,00	$ 5.333.333	$ 4.976.249
M-17	**ESTERILIZADOR SIERRA DE CANAL**	EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304,SISTEMA DE VAPOR PARA ESTERILIZACIÓN, CUERPO FABRICADO EN LAMINA CAL 14 AISI 304, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO 1"1/2 CAL 16 AISI 304, FLAUTA EN TUBO RED ½ SCH10 AISI 304, NIVELADORES EN LAMINA ¼ AISI 304 CON ESPARRAGO AISI 304.DIMENSIONES GENERALES: 380MM ANCHO X 940 MM ALTO. X 930 MM LATERAL.	3	$ 6.553.500	$ 9.206.349,00	$ 9.666.667	$ 8.475.505
M-18	**ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS**	EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 EL TANQUE DE ESTERILIZACIÓN DE CUCHILLOS ESTA PROVISTO DE UNA REJILLA EN POLIETILENO PARA SOPORTAR LOS CUCHILLOS, LA ESTERILIZACIÓN SE REALIZA ELEVANDO LA TEMPERATURA DEL AGUA, POR MEDIO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA, CONTIENE SISTEMA DE REGISTRO DE TEMPERATURA.	2	$ 1.006.230	$ 3.492.063,00	$ 3.666.667	$ 2.721.653
M-19	**SANITARIO**	SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL BAJO CONSUMO POR DESCARGA, COLOR BLANCO CORONA REF 340021001 O SIMILAR, INCLUYE MUEBLE Y ACCESORIOS	3	$ 284.900	$ 247.900,00		$ 266.400

		GENERALES DE INSTALACIÓN.					
M-20	**RIEL DE SIMILARES O IGUALES CARÁCTERÍSTICAS AL EXISTENTE**	RIEL CONSTRUIDO EN TUBERÍA CUADRADA 100*100 , BAJANTES EN PLATINA DE 3/8 Y PLATINA DE CORRDERA DE 1/2*2". INCLUYE ANCLAJES, SOLDADURA Y ZINCADOS EN CALIENTE	27	$ 1.848.275	$ 1.587.302,00	$ 1.666.667,00	$ 1.700.748
M-21	**INSENSIBILIZADOR ELÉCTRICO DE PORCINOS**	1,INTERRUPTOR DE CONTROL DE 6 VOLTIOS PARA UNA MÁXIMA PROTECCIÓN DEL OPERARIO 2,CONTROL DE VATAJE Y DE VOLTAJE (320-345-370V-BAJO VOLTAJE Y 400-430-460V-ALTO VOLTAJE) PARA EVITAR HEMORRAGIAS. 3,VARILLA DE APLICACIÓN CON REDUCIDO PESO (1.5 KILOS) DE FÁCIL AGARRE Y MANIOBRABILIDAD (LONGITUD VARILLA: 90 CMS. APROX.) 4,APLICADOR ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA UN EFECTIVO CONTACTO 5,VARILLA DE APLICACIÓN CON DISEÑO REFORZADO PARA INCREMENTAR SU DURACIÓN. 6,CONTROL DE TIEMPO DE APLICACIÓN DE 0-10 SEGUNDOS	1	$ 9.435.000,00	$ 10.634.921,00	$ 11.166.667,00	$ 10.412.196
M-22	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MESA PARA RECEPCIÓN, VACIADO Y LAVADO DE VÍSCERAS ROJAS DIMENSIONES:DIMENSIONES: L: 1,45 M; A: 0,75 M, H: 0,90 M**	EQUIPO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 14, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRO 2" CALIBRE 16 AISI 304, CUERPO FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 14 AISI 304, DESAGÜE TUBO RED 1" SCH 40 AISI 304. INCLUYE POCETA PARA DESOCUPADO DE PANZAS Y NIVELADORES EN PATAS	2	$ 4.545.120	$ 5.555.555,00	$ 5.833.333,00	$ 5.311.336
M-23	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MESÓN PARA ÁREA DE VÍSCERAS BLANCAS DIMENSIONES: L: 1,45 M; A: 0,75 M, H: 0,90 M**	EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 , ESTRUCTURA EN TUBERÍA , REJILLA. INCLUYE	1	$ 5.227.500	$ 7.142.857,00	$ 7.500.000,00	$ 6.623.452

		NIVELADORES EN PATAS.					
M-24	**SOPORTE PARA INSPECCIÓN DE CABEZAS CONSTRUIDA EN EJE ACERO INOX DE 1/2.**	FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 16 CONSTRUIDO EN EJE DE ACERO INOXIDABLE 1/2	4		$ 4.444.444,00	$ 4.666.667,00	$ 4.555.556
M-25	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA GUILLOTINA PARA BOX DE INSENSIBILIZACIÓN DE BOVINOS.**	PUERTA FABRICADA EN LAMINA DEE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TUBERÍA ESTRUCTURAS DE 2*1, LÁMINA HR DE 1/4. INCLUYE PICAPORTE, EJE Y CHUMACERAS	3	$ 15.153.120	$ 7.142.857,00	$ 7.500.000,00	$ 9.931.992
M-26	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA DUCHA CON ACRILICO**	EQUIPO FABRICADO EN ACRÍLICO CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO (PASADOR Y TOALLERO)	4	$ 773.772	$ 3.015.873,00	$ 3.166.667,00	$ 2.318.771
M-27	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GRIFERIA DUCHA SENCILLA**	EQUIPO FABRICADO EN METAL CON ACABADO CROMADO (INCLUYE REGISTRO DUCHA, TAPÓN PRUEBA HIDRÁULICA, BRAZO REGADERA METÁLICO CON ACABADO CROMADO, MANIJAS METÁLICA CON ACABADO CROMADO, REGADERA METÁLICA CON ACABADO CROMADO, ESCUDO E INSTRUCTIVO)	4	$ 61.900	$ 79.900,00		$ 70.900
M-28	**GANCHOS EN S CON 4 CURVAS**	FABRICADO EN PLATINA DE 3/8*2, RODAJA DE 3" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, BUJE DE BRONCE Y CURVAS EN EJE DE 1/2 ACERO INOX AISI 304.	20	$ 505.716	$ 952.381,00	$ 1.000.000,00	$ 819.366
M-29	**LAVAPETOS**	EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL 16. INCLUYE CANAL CONECTOR DE AGUA EN PARTE INFERIOR, VÁLVULA DE PASO MANUAL CON CONEXIÓN DE AGUA DE 1/2 Y MAGUERA CON PISTOLA DE ACCIONAMIENTO.	8	$ 3.666.520	$ 3.174.603,00	$ 3.333.333,00	$ 3.391.485
M-30	**PUERTA CUARTO FRIO ABATIBLE**	FABRICADA EN PANEL CON UN ESPESOR DE 3", 11/2" PULGADAS DE ESPESOR, INYECTADA EN POLIURETANO CON DENSIDAD DE TREINTA Y CUATRO KILOGRAMOS METRO CÚBICO (34 KG. / MT	3	$ 6.104.700	$ 5.555.556,00	$ 5.833.333,00	$ 5.831.196
	PUERTA CUARTO FRIO CORREDIZA		1	$ 7.097.160	$ 6.349.206,00	$ 6.666.667	$ 6.704.344

		3), ECOLÓGICO, ACABADO EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA IMPORTADA COLOR BLANCO.					
M-31	**CUARTO FRIO DIMENSIONES: L: 1,80M A: 1,50 M, H: 4,0 M**	FABRICADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD TIPO SÁNDWICH CON ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA EN COLOR BLANCO Y BOCELARÍA EN PVC, CON UN ESPESOR DE 3", 11/2" PULGADAS DE ESPESOR, INYECTADOS EN POLIURETANO CON DENSIDAD DE TREINTA Y CUATRO KILOGRAMOS METRO CÚBICO (34 KG. / MT 3), SUJECIÓN Y AJUSTE ENTRE PANELES POR MEDIO DE REMACHE DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENTES A LA CORROSIÓN. INCLUYE PUERTA CORREDIZA Y TODAS LAS UNIDADES PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO COMO LO SON: EVAPORADOR, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CONDENSADOR, GAS REFRIGERANTE, TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA EN MARCHA	1	$ 42.330.000	$ 55.555.556,00	$ 58.333.333,00	$ 52.072.963
M-32	**GRILLETE PARA IZADO**	CONSTRUIDO CON GANCHO EN PLATINA DE 3/8 X 2 EN ACERO INXODABLE CON ROLDANA EN ACERO INOXIDABLE DE 4" Y CADENA GALVANIZADA DE 3/8.	2	$ 688.500	$ 714.286,00	$ 750.000,00	$ 717.595
M-33	**GANCHOS PARA INSPECCIÓN DE VÍSCERAS ROJAS Y VÍSCERAS BLANCAS.**	FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 14 INCLUYE TUBERIA DE SOPORTO Y FIJACIÓN A LA PARED	50	$ 253.133	$ 380.952,00	$ 400.000	$ 344.695
M-34	**GANCHOS PARA PROCESO CON RODAJA EN ACERO INOXIDABLE.**	POLEAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE BUJE DE BRONCE CON RUEDA DE 3"	30	$ 433.500	$ 428.571,00	$ 450.000	$ 437.357

M-35	**LLAVE TERMINAL**	CUERPO METÁLICO,MEDIDAS: 8,7 CMS DE LARGO,SISTEMA DE CIERRE: CONVENCIONAL 2 1/2 DE GIROS,INCLUYE REDUCTOR DE CAUDAL UBICADO EN LA ENTRADA PARA OPTIMIZAR EL AHORRO DE AGUA HASTA EN UN 70%,INCLUYE DIFUSOR PARA EVITAR SALPICADURAS EN LA SALIDA DEL AGUA, ACABADO A RESISTENTE A LA CORROSIÓN	2	$ 46.716	$ 33.900,00		$ 40.308
M-36	**CAMBIAVIAS**	EQUIPO FABRICADO EN ACERO ASTM A-36 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, FABRICADO EN PLATINERIA Y SOPORTERIA EN ACABADO POR INMERSIÓN GALVÁNICA EN CALIENTE .	3	$ 1.079.160	$ 1.278.571,00	$ 1.352.500,00	$ 1.236.744
M-37	**MOTOR DE IZADO**	MOTOR DE 1000KG, INCLUYE BOTONERA DE MANDO, TABLERO DE CONTROL Y CADENA	3	$ 6.477.000	$ 3.986.254,00	$ 4.166.667,00	$ 4.876.640
M-38	**GANCHO ESPERNANCADOR**	FABRICADO EN: PLATINA ½" X 2" ACERO INOXIDABLE TIPO 304. RODAMIENTO RÍGIDO DE BOLA EJE DE DIÁMETRO DE 4" ACERO INOXIDABLE TIPO 304 MECANIZADOS. GANCHO ESPERNANCADOR DE 5/8" INOX 304.	30	$ 443.700	$ 190.476,00	$ 200.000,00	$ 278.059
M-39	**COMPRESOR DE 5HP TRIFÁSICO PARA CUARTO FRIO**	COMPRESOR 5 HP TRIFÁSICO R404 220V PARA CUARTO FRIO INCLUYE FILTRO 1/2 164 EMERSON ROSCADO, REFRIGERANTE Y PUESTA EN MARCHA	1	$ 10.047.000	$ 12.222.222,00	$ 12.833.333,00	$ 11.700.852
M-40	**POLEA CON GANCHO EXTENSOR**	FABRICADO EN: PLATINA ½" X 2" ACERO INOXIDABLE TIPO 304. RODAMIENTO RÍGIDO DE BOLA EJE DE DIÁMETRO DE 4" ACERO INOXIDABLE TIPO 304 MECANIZADOS. GANCHO EXTENSOR DE ½"' INOX 304	25	$ 535.500	$ 317.460,00	$ 333.333,00	$ 395.431
M-41	**MEZCLADOR PARA LAVAPANZAS**	MEZCLADOR DE AGUA VAPOR CON MANGUERAS Y TERMOMETRO	1	$ 892.908	$ 507.937,00	$ 533.333,00	$ 644.726

M-42	**LOCKER**	CONSTRUIDO EN ALUMINIO CON ESPACIO PARA 9 PUESTOS LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 24, LOCKER CON MÓDULOS DE DIFERENTES NÚMEROS DE CASILLAS DE UN CUERPO Y VARIOS COMPARTIMIENTOS VERTICALES CON PUERTAS Y SEGUROS PARA CANDADO. ZAPATERA Y MANIJAS PLÁSTICAS EN POLIPROPILENO, LAS PUERTAS DEL LOCKER POSEEN CELOSÍAS QUE PERMITEN LA CIRCULACIÓN DE AIRE, SUPERFICIE TERMINADA COMPLETAMENTE LISA, SISTEMA DE SEGURIDAD SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE USO, EL LOCKER ESTÁ APOYADO SOBRE SISTEMA RÍGIDO, BISAGRAS DESARMABLES ÚNICAMENTE CON LA PUERTA ABIERTA.	6	$ 1.377.000	$ 3.968.254,00	$ 4.166.667,00	$ 3.170.640
M-43	**INTERRUPTOR DE PEDAL DE ACCIÓN MOMENTANEO**	INTERRUPTOR DE PEDAL DE 15 AMPERIOS VOLTAJE 110/220V AC	1	$ 671.160	$ 238.095,00	$ 250.000,00	$ 386.418
M-44	**REJILLA TRADICIONAL REDONDA**	MATERIAL PLÁSTICO DE 3 PULG X 1.5 PULG PLÁSTICO BL TUBERÍA 2 PULGADAS	1	$ 4.900	$ 7.800,00		$ 6.350
M-45	**VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO**	VENTANA CORREDIZA EN ALUMÍNIO DE 60 X 40 CM – INCLUYE VIDRIO DE 4 MM	47	$ 921.861	$ 603.175,00	$ 633.333,00	$ 719.456
M-46	**SILLA PLASTICA DOBLE**	RESISTENTE Y ANTIDESLIZANTE CON BRAZOS INCLUYE TACÓN ANTIDESLIZANTE	10	$ 177.874	$ 71.429,00	$ 75.000,00	$ 108.101
M-47	**SELLO PARA MUELLE**	SELLO EN ESPUMA REFORZADA Y LONA PARA MUELLE DE CARGA	9	$ 4.064.445	$ 2.539.683,00	$ 2.666.667,00	$ 3.090.265
M-48	**CORTINA DE AIRE PARA MUELLE**	CORTINA DE 36" A 220V	9	$ 1.887.000	$ 2.380.952,00	$ 2.500.000,00	$ 2.255.984
M-49	**PUERTA CORREDERA PARA MUELLE DIMENSIONES 2X2,30M**	PUERTA DE 70MM EN LAMINA PRE PINTADA 90-02 CON PROTECCIÓN EN ALFAJOR A UN METRO DE ALTURA INCLUYE HERRAJES ITALIANOS Y MARCO EN ALUMINIO	9	$ 3.009.000	$ 2.857.143,00	$ 3.000.000,00	$ 2.955.381

M-50	**COCINA INTEGRAL**	COCINA CONSTRUIDA EN LÁMINAS DE MADERA AGLOMERADA DE 15MM, CON RECUBRIMIENTO DECORATIVO EN SUPERFICIES Y BORDES PARA MAYOR PROTECCIÓN INCLUYE UN MUEBLE INFERIOR CON MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON POCETA A LA IZQUIERDA. TAMBIÉN VIENE CON EL MUEBLE SUPERIOR CON PUERTAS ABATIBLES QUE TE PERMITE ALMACENAR LOS ELEMENTOS DE FORMA MÁS FÁCIL. LOS MUEBLES CUENTAN CON COMPARTIMIENTOS ORGANIZADORES PARA ALIMENTOS, UTENSILIOS DE COCINA O ELEMENTOS DECORATIVOS. MEDIDAS MUEBLE SUPERIOR: 49 X 100 X 32,05 CM MEDIDAS MUEBLE INFERIOR: 89,25 X 100 X 52 CM	1	$ 3.519.000	$ 3.174.603,00	$ 3.333.333,00	$ 3.342.312
M-51	**GRIFERIA PARA LAVAPLATOS**	GRIFERIA SENCILLA FABRICA EN PLASTICO COLOR CROMADO, ALTO DE 8CM ANCHO 20CM,CON GRIFO CAÑO ABATIBLE	1	$ 40.900	$ 44.900,00		$ 42.900
M-52	**BAJO PUERTA**	FABRICADO CON PERFIL EN PVC BLANCO	6	$ 111.435	$ 238.095,00	$ 250.000,00	$ 199.843
M-53	**MAQUINA ESCALDADORA DE PATAS**	CÁMARA DE LAVADO: SISTEMA DE TÓMBOLA HORIZONTAL REPUJADA Y ASPAS DE LAVADO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304. CUBIERTA: CUBIERTAS GIRATORIAS Y FIJAS EN LÁMINA INOXIDABLE TIPO 304. CHASIS DE LA MÁQUINA: FABRICADO EN ÁNGULO INOXIDABLE TIPO 304 SISTEMA DE POTENCIA: MOTO-REDUCTOR TRIFÁSICO QUE TRANSMITE EL MOVIMIENTO POR MEDIO DE CADENA/PIÑÓN A EJE MOTRIZ DE LAVADO, EL EJE MOTRIZ, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304. GUARDAS DE PROTECCIÓN: FABRICACIÓN DE GUARDAS EN ACERO	1		$ 6.349.206,00	$ 6.666.667,00	$ 6.507.937

		INOXIDABLE TIPO 304, PARA EL SISTEMA DE POTENCIA. MEZCLADOR AGUA-VAPOR: SISTEMA DE MEZCLA AGUA VAPOR Ø ¾" CON VÁLVULAS DE APERTURA Y CIERRE. TABLERO DE CONTROL: SISTEMA DE CONTROL START/STOP Y SISTEMA TEMPORIZADO DE LAVADO.					
M-54	**DESAGUE PUSH PARA PISO**	FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO CROMO	1	$ 250.512	$ 110.900,00	$ 98.600,00	$ 153.337
M-55	**BOX DE PORCINOS DIMENSIONES GENERALES: 770mm ancho X 2580mm lateral X 3100 mm alto**	EQUIPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	2	$ 16.299.600	$ 7.142.857,00	$ 7.500.000,00	$ 10.314.152
M-56	**REFLECTOR LED**	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE REFLECTOR LED LUZ BLANCA EN MATERIAL DE ALUMINIO Y VIDRIO	5	$ 281.316	$ 365.079,00	$ 383.333,00	$ 343.243
M-57	**DESOLLADORA**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DESOLLADORA DE RODILLO, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. RODILLO EN LAMINA DE 1/8 ACERO INOX, EJE DE 1 1/2 INOX, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBERIA CUADRADA DE 4" ACERO INOX. MOTORREDUCTOR DE 5H, INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y BOTONERA DE MANDO.	1	$ 29.310.338	$ 6.031.746,00	$ 6.333.333,00	$ 13.891.806

				COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PROMEDIO
ITEM	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PROMEDIO UNITARIO**
				SERVIACERO SAS	**Fusión Ingeniería SAS**		
M-58	Mantenimiento y/o traslado	TRASLADO, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL ESCALDADOR,	1	$ 6.627.450	$ 6.497.500,00		$ 6.562.475

		INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS,					
M-59	Mantenimiento y/o traslado	TRASLADO, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BOX PORCINOS, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS,	1	$ 2.404.650	$ 2.357.500,00		$ 2.381.075
M-60	Mantenimiento y/o traslado	TRASLADO Y CONEXIÓN DEL ESTERCOLERO	1	$ 23.811.900	$ 2.334.500,00		$ 13.073.200
M-61	Mantenimiento y/o traslado	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CALDERA	1	$ 5.952.975	$ 5.836.250,00		$ 5.894.613
M-62	Mantenimiento y/o traslado	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CUARTO FRIOS	1	$ 4.985.837	$ 4.888.075,00		$ 4.936.956
M-63	Mantenimiento y/o traslado	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO LAVAPANZAS	1	$ 5.249.175	$ 5.146.250,00		$ 5.197.713
M-64	Mantenimiento y/o traslado	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR	1	$ 10.703.625	$ 10.493.750,00		$ 10.598.688

Análisis del mercado: Los precios indicados con vigencia 2025 se encuentran enmarcados y presupuestados dentro presupuesto de intervención que pretende financiar la Gobernación de Caldas.

Basados en lo anterior, el equipo técnico de la Secretaria de Planeación y Secretaria de Agricultura Desarrollo Rural, realizaron el componente técnico asociado a la Planta de Beneficio Animal del municipio de Palestina y el presupuesto de inversión requerido, cuyos entregables obedecen a los siguientes documentos que se pondrán a disposición del municipio tales como:

- Presupuesto y análisis de precios unitarios
- Plano de localización
- Plano arquitectónico
- Plano hidráulico
- Plano Sanitario
- Plano eléctrico
- Plano de flujos de personal
- Plano de flujos de productos
- Especificaciones técnicas de equipos y de apu´s
- Análisis de mercado
- Cotizaciones al 2025.
- Memorial de responsabilidad

En consecuencia, de lo anteriormente expuesto se concluye que resulta necesario y conveniente proporcionar al municipio los insumos técnicos, administrativos, financieros, humanos para llevar a la PBA al cumplimiento de los estándares sanitarios.

PERSPECTIVA FINANCIERA

La Gobernación de Caldas realizará la transferencia del aporte en un único pago previa suscripción del acta de inicio y el cumplimiento de todos los requisitos de perfeccionamiento del convenio con el Municipio de Palestina cuando adelante el trámite de incorporación del recurso al presupuesto de la vigencia 2025 y a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción del convenio, como entidad ejecutora, quien a su vez deberá adelantar el proceso de contratación respectivo para la ejecución de las actividades presupuestadas y que serán entregadas al municipio.

Dado en Manizales, Caldas, el 13 de marzo de 2025.

FERNANDO ESTEBAN ZAPATA OSSA
Técnico Operativo Grado 2
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
Gobernación de Caldas

Proyectó: Adriana Maria Garcia Garcia
Abogada Especializada-Contratista
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
Gobernación de Caldas