2025

SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA ELECTRICA

JR MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y REDES S.A.S

LEVANTAMIENTO – GEOPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y PROYECTADAS CONTRATO No CO1.PCCNTR.7854103 MUNICIPIO DE PISBA

GERENCIA

CODIGO. 142- IFTEC - JR-215 - 2025

JR MANTENIMIENTO ELECTRICO Y REDES SAS

INFORME LEVANTAMIENTO – GEOPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y PROYECTADAS

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7854103

VEREDA DE VILLA DE LEYVA
MUNICIPIO DE PISBA - BOYACÁ

2025

CONFIDENCIAL

INFORME LEVANTAMIENTO – GEOPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y PROYECTADAS. CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7854103

Se realizará la ubicación de la estructuras existentes y proyectadas sobre el circuito de media tensión La Avanzada No 14895 administrado por la Empresa De Energía De Boyacá S.A E.S.P.

El levantamiento contiene cada una de las estructuras existentes y la ubicación proyectada de las estructuras que serán parte del desarrollo del proyecto para la implementación del sistema de electrificación rural de la vereda Villa de Leyva municipio de Pisba.

A continuación, se adjunta tabla con la geoposición de cada una de las estructuras.

NUMERO DE ESTRUCTURA PUNTO #	LATITUD	LONGITUD	ALTURA [m.s.n.m]	CÓDIGO ESTRUCTURA	ESTRUCTURA PROPIEDAD EXISTENTE
P0	5.68429°	-72.43591°	1414	R-2300	EXISTENTE - EBSA
P1	5.692040°	-72.438470°	1352	RH-2200	EXISTENTE - EBSA
P2	5.698870°	-72.441370°	1318	RH-2200	PROYECTADA - PRIVADA
P3	5.702838°	-72.443132°	1325	RH-2215	PROYECTADA - PRIVADA
P4	5.685423°	-72.435704°	1383	RH-2200	PROYECTADA - PRIVADA
P5	5.693620°	-72.430780°	1552	RH-2200	PROYECTADA - PRIVADA
P6	5.698810°	-72.429010°	1610	RH-2200	PROYECTADA - PRIVADA
P7	5.701520°	-72.428700°	1645	RH-2200	PROYECTADA - PRIVADA
P8	5.702620°	-72.426700°	1629	RH-2200	PROYECTADA - PRIVADA
P9	5.705040°	-72.425420°	1590	RH-2215	PROYECTADA - PRIVADA
P10	5.705350°	-72.427480°	1586	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P11	5.703907°	-72.420869°	1728	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P12	5.703531°	-72.419132°	1816	PA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P13	5.702980°	-72.417520°	1846	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P14	5.706788°	-72.422821°	1632	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P15	5.710523°	-72.422339°	1667	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P16	5.710950°	-72.422280°	1676	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P17	5.702000°	-72.423780°	1652	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P18	5.700863°	-72.426974°	1622	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA

CONFIDENCIAL

NUMERO DE ESTRUCTURA PUNTO #	LATITUD	LONGITUD	ALTURA [m.s.n.m]	CÓDIGO ESTRUCTURA	ESTRUCTURA PROPIEDAD EXISTENTE
P19	5.698770°	-72.427.270	1594	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P20	5.702070°	-72.428570°	1647	PA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P21	5.701930°	-72.429694°	1653	PA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P22	5.701720°	-72.431340°	1643	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P24	5.702213°	-72.443376°	1326	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P25	5.702280°	-72.443980°	1342	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P26	5.701600°	-72.443660°	1322	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P27	5.701558°	-72.444079°	1330	PA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P28	5.701413°	-72.444492°	1337	PA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P29	5.701278°	-72.444881°	1343	PA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P30	5.701038°	-72.445218°	1345	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P31	5.701234°	-72.445414°	1352	PA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P32	5.701470°	-72.445620°	1359	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P33	5.696346°	-72.446212°	1329	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P34	5.695730°	-72.446330°	1323	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P35	5.703100°	-72.443950°	1358	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P36	5.703109°	-72.440194°	1356	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P37	5.703140°	-72.439770°	1367	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P38	5.705994°	-72.441683°	1349	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P39	5.706050°	-72.439820°	1345	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P40	5.707578°	-72.440951°	1377	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P41	5.707320°	-72.442810°	1433	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P42	5.708744°	-72.440395°	1391	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA
P43	5.710130°	-72.440190°	1414	RA-1013	PROYECTADA - PRIVADA

Atentamente,

JULIO CESAR RINCON VELANDIA GERENTE GENERAL
Representante Legal
JR MANTENIMIENTO ELECTRICO Y REDES SAS

CONFIDENCIAL