Popayán, 31 de julio del 2025

Ing.
Carlos Fernando Castro Franco
Secretario de Infraestructura

Nos permitimos remitir el siguitente presupuesto para la celebración del convenio solidario.

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO, EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONTRIBUCION AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN".

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PVC DE 4" EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO				
1,1	PERFORACIÓN DE 0,2 MT X 0,2MT	UND	1,00	$ 306.904	$ 306.904
1,2	INSTALACIÓN DE VALVULA DE PVC DE 4"	UND	2,00	$ 78.670	$ 157.340
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 6" CORRUGADA				
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	9,00	$ 2.758	$ 24.822
2,2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	4,50	$ 51.633	$ 232.349
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 6" CORRUGADA	ML	6,00	$ 36.468	$ 218.808
2,4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE SITIO	M3	4,50	$ 28.619	$ 128.786
3	LOSA DE FONDO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO				
3,1	RELLENO TIPO II, CON MATERIAL LIMO ARCILLOSO, COMPACTADO	M3	2,21	$ 117.250	$ 258.888
3,2	ACARREO MATERIALES PETREOS-VARIOS HASTA 300M	M3	2,21	$ 33.179	$ 73.259
3,3	LOZA DE FONDO EN CONCRETO 3000, INCLUYE TRANSPORTE DE AGREGADOS PETREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO DE OBRA	M3	1,10	$ 616.777	$ 680.922
4	LOSA DE FONDO DE DESARENADOR				
4,1	RELLENO TIPO II, CON MATERIAL LIMO ARCILLOSO, COMPACTADO	M3	2,88	$ 117.250	$ 337.680
4,2	ACARREO MATERIALES PETREOS-VARIOS HASTA 300M	M3	2,88	$ 33.179	$ 95.556
4,3	LOZA DE FONDO EN CONCRETO 3000, INCLUYE TRANSPORTE DE AGREGADOS PETREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO DE OBRA	M3	0,72	$ 616.777	$ 444.079
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION DE 3 IN				
5,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	60,70	$ 2.758	$ 167.411
5,2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	60,70	$ 51.633	$ 3.134.123
5,3	COLCHON DE ARENA (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	1,21	$ 187.335	$ 227.424
5,4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE SITIO	M3	60,70	$ 28.619	$ 1.737.173
5,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION DE 3 IN	ML	121,40	$ 47.590	$ 5.777.426
6	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS				
6,1	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	KM	11,00	$ 30.000	$ 330.000
	VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 14.332.950**

COSTOS INDIRECTOS	
ADMINISTRACION 18%	$ 2.579.931
IMPREVISTOS 1%	$ 143.330
VALOR SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 2.723.261**
TOTAL APORTE DEL MUNICIPIO	**$ 17.056.211**

4	**APORTE COMUNIDAD** (4%)				
4,1	JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE MANO DE OBRA DIRECTA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO)	**UND**	**12**	**$ 57.500**	**$ 682.301**
	TOTAL (APORTE COMUNIDAD)				$ 682.301
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				$ 17.738.512

Presidente JAC Santa Barbara
CC 34544860 de popayan
CEL 3173930582.

Ing. de apoyo Leandro E Muñoz P.
MP: 19260-360821.
C.C: 16302695
CEL: 3215461203