ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	**MS-GP-FR-05**
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	**1**
	PRESUPUESTO DE OBRA	**FECHA**	**25/02/2025**

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CRUCE DE LA VÍA DEPARTAMENTAL A LA VEREDA MINAS DE YESO SECTOR LOS RAMOS EN EL MUNICIPIO DE GACHALÁ, CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,55	$ 65.346,00	$ 558.708,30
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	31,09	$ 779.262,00	$ 24.227.255,58
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	21,16	$ 529.716,00	$ 11.208.790,56
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	19,00	$ 642.236,00	$ 12.202.484,00
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.195,31	$ 8.447,00	$ 26.990.783,57
COSTOS DIRECTOS					**$ 75.188.022,01**
	AI		**33%**		$ 24.812.047,26
COSTOS INDIRECTOS					**$ 24.812.047,26**
SUBTOTAL					**$ 100.000.069,27**
	AJUSTE				-$ 69,27
TOTAL APORTE ICCU					**$ 100.000.000,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora Técnica -
Subdirección de Infraestructura Vial - ICCU

ING. DAIRON ANDRES SOLANO DURAN
Contratista - ICCU