Villavicencio, marzo 6 de 2025

Centro Agroindustrial del Meta
contratacioncam@sena.edu.co
Ciudad.

ASUNTO: Cotización a todo costo el servicio de adecuación de la infraestructura para el cerramiento total del centro de cableado de la sede hachón del Centro Agroindustrial del Meta.

LEANDRO ALBERTO HERNANDEZ GARCIA, Identificada con la Cedula de Ciudadanía N° 86.067.980 de Villavicencio Meta actuando en mi condición de Representante Legal de SOLUCIONES INTEGRALES M&P SAS con Nit 901595106-3 presento cotización la cual tiene una validez hasta el 6 de junio del 2025.:

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	Valor Unitario Con Iva	Valor Total Con iva
1	**REMODELACION LOCATIVAS**				
1.1	Replanteo general básico	M2	10	$ 9.282	$ 92.820
1.2	Desmonte de ventanería aluminio. incluye traslado hasta sitio descargue	M2	6	$ 24.990	$ 149.940
1.3	Muro en bloque flexa No.4 (0.10x0.20x0.30) m (mortero tipo s 1:3)	M2	6	$ 85.680	$ 514.080
1.4	Pañete muros interiores mortero 1:4 sobre malla con vena. incluye filos y dilataciones. suministro y aplicación	M2	14	$ 44.030	$ 616.420
1.5	Muro super board doble cara, e=0.11 m, cal 8 mm, incluye pintura	M2	15	$ 269.892	$ 4.048.380


1.6	Suministro e instalación puerta tablero corrido incluye marco, cerradura lamina coll rolled cal 20; 2 x 0.70 m	Unidad	1	$ 833.000	$ 833.000
2	**SISTEMA DE ACCESO - SEGURIDAD**				
2.1	**Sistema control de acceso:** suministro e instalacion y configuracion de sistema de control de acceso biométrico autónomo para una puerta capaz de manejar hasta 500 usuarios. método de autenticación: tarjeta rfid (em02) o huella; tarjeta rfid o contraseña. permite utilizar electroimán o cantonera. botón de salida vz- 80d / vz-k1- 1. sensor puerta abierta, salida de alarma, timbre de puerta. electroimán 350lbs 12vdc sat el350s - electroimán sat el100. fuerza de sujeción de 100 lb. botón no touch salida sat mr11 inoxidable rectangular material acero inoxidable. tecnología msr para facilitar el acceso del personal. conectividad ac/dc. adaptador de corriente 12v / 1a para dvr - cámaras – otros. entrada: 100/120 v ac 50/60 hz. salida: 12v dc. salida de corriente: 1000 ma.	Global	1	$ 6.188.000	$ 6.188.000
3	**SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO**				

3.1	**Sistema Aire Acondicionado:** Suministro e instalacion de aire acondicionado 18000 BTU. Tecnologia Dual Inverter. Dimensiones aproximadas: (LxAxP) Evaporador (998 x 345 x 210)mm; Condensador (770 x 545 x 288)mm. Peso Aproximado: Unidad exterior 29 Kg. Unidad interior. 11 Kg. Refrigerante R410A. Tuberia y accesorios incluidos.	Unidad	1	$ 7.437.500	$ 7.437.500
4	**INSTALACIONES ESPECIALES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS**				
4.1	Suministro e instalacion de linea de alimentación luminaria desde caja de inspección en alambre de cobre 3 x no. 10 awg, En tuberia metalica 3/4 instalacion en muros y/otecho, incluida accesorios con conexion a caja de empalme y/o la red eléctrica o alimentacion.	ML	25	$ 142.800	$ 3.570.000
4.2	Suministro e instalación acometida parcial 2no10+1no12 ducto pvc 3/4".	ML	22	$ 57.477	$ 1.264.494

4.3	Suministro e instalacion sistema deteccion de incendios, fabricado en abs. botón de prueba y led indicador de estado. conexion a la red eléctrica o alimentacion con pila cuadrada de 9 v (incluida). instalacion en techo. ip 20. volumen alarma: 95 dba a 1m de distancia. tension: 127 v/ 60 hz. temperatura de trabajo: -20 °c a -40 °c	Unidad	1	$ 4.581.500	$ 4.581.500
4.4	Suministro e instalacion malla tierra, cable 2/0,no 4, 3 cw	Unidad	1	$ 199.055	$ 4.379.210
4.5	suministro e instalación Salida toma bifasico (2no 10+ 1no14), l= 10m	ML	8	$ 311.780	$ 2.494.240
4.6	suministro e instalación Salida toma bifasico (2no 10+ 1no 14), l= 10m	Unidad	6	$ 315.350	$ 1.892.100
4.7	Sistema de iluminacion: suministro, instalacion y configuracion sistema de iluminacion en panel led 30x120 cm potencia maxima: 40w. luz fria 6500k blanca. Voltaje 100-277v, ip20, chasis en aluminio. vida útil: 30000	Unidad	1	$ 2.998.800	$ 2.998.800

5	**PINTURA Y OBRA BLANCA**				
5.1	Suministro y aplicacion de Pintura ignifugas en interior y/o exterior en 3 manos.	M2	45	$ 45.815	$ 2.061.675
5.2	Suministro y aplicacion de Estuco plastico preparado para interior.	M2	10	$ 28.560	$ 285.600
5.3	Suministro y aplicacion cielorraso placa superboard 8 mm (figurado) incluye pintura y estructura.	M2	12	$ 162.197	$ 1.946.364
Total incluido IVA					$ 45.354.123

Atentamente,



LEANDRO ALBERTO HERNANDEZ GARCIA
C.C. 86.067.980 de Villavicencio
R.L. SOLUCIONES INTEGRALES M&P SAS