



Octubre 2 de 2020

RD ELECTRONICS SAS

COTIZACION # 02

NIT: 901.296.504-9

DIRECCIÓN: CALLE 57 # 5N - 38 - BARRIO: LA FLORA INDUSTRIAL, CALI - VALLE DEL CAUCA

TELÉFONOS: (572) 3044957 - 3163204653 - EMAIL: rigo.delgado.14@hotmail.com

No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes

Cliente Ing. Civil de GESTION RURAL Y URBANAS SAS

Cotizacion Propuesta Comercial Suministro e Instalacion puntos de Voz y Datos y Fibra Optica.

ITEM	ACTIVIDAD	VALOR UNITARIO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
Suministro e Instalacion Cableado Estructurado para 22 puntos de datos sencillos					
1	Suministro e Instalacion tuberia EMT (3/4", 1", 1,1/4", 1 1/2") para 36 puntos sencillos de datos.	\$ 7.000	ML	1000	\$ 7.000.000
2	Suministro e instalacion jack RJ 45 azul	\$ 22.000	UND	44	\$ 968.000
3	Suministro e instalacion face plate sencillo	\$ 11.000	UND	22	\$ 242.000
4	Suministro e Instalacion patch panel 24 ptos	\$ 320.000	UND	2	\$ 640.000
5	Suministro e Instalacion organizadores horizontal 1 u	\$ 300.000	UND	2	\$ 600.000
6	Suministro e Instalacion Cable CAT 6 A libre de Alogenos y retardante a la llama.	\$ 3.305	ML	1000	\$ 3.305.000
7	Suministro e Instalacion troquel doble	\$ 30.000	UND	22	\$ 660.000
8	Suministro e instalacion canaleta plastica x 2,1 mts	\$ 40.000	UND	15	\$ 600.000
9	Suministro de marquillaje de RACK	\$ 250.500	UND	2	\$ 501.000
10	Suministro e instalacion de patch core en rack de 3 ft color azul	\$ 48.000	UND	22	\$ 1.056.000
11	Suministro e instalacion de patch core para escritorio de 9 ft color azul	\$ 50.000	UND	22	\$ 1.100.000
12	Suministro e instalacion de Marquillaje cables y JACKS	\$ 12.000	UND	22	\$ 264.000
13	Certificación de cableado estructurado	\$ 20.000	UND	22	\$ 440.000
				SUBTOTAL	\$17.376.000
Suministro e Instalacion Cableado de Fibra optica Armada OM4					
1	Suministro, instalación y puesta en servicio de Fibra Óptica multimodo 12 hilos OM4 a 10Gb terminación tipo LC, para uso exterior, antioedores, retardante a fuego armada y debidamente aterrizada, este tendido se realizará a través de ductería existente de TELEMATICA DE EMAVI hasta los rack en los cuartos de de equipos de EMAVI, marca FURUKAWA.	\$ 29.000	ML	200	\$5.800.000
2	Conectorización de hilos de fibra optica, bandeja de fibra óptica, patch cord de fibra tipo LC de 1 metro, certificación, diagramación, marquillado).	\$ 965.000	UND	2	\$1.930.000
3	Reparacion de cajas de inspeccion	\$ 45.000	UND	6	\$270.000
				SUBTOTAL	\$8.000.000
				AIU	
				ADMINISTRACION 8%	\$2.030.080
				IMPREVISTOS 5 %	\$1.268.800
				UTILIDAD 5%	\$1.268.800
				IVA SOBRE UTILIDAD 19%	\$241.072
			TOTAL	\$30.184.752	
Observaciones					
La marca autorizada y que cumple con estos requerimientos en los puntos de datos es SIEMON o la marca PANDUIT, Anticipo del 50% y saldo cuando la inventoria de el V.B. de la instalacion y funcionamiento de los equipos.					
La fibra optica OM4 enviada en esta cotizacion es marca FUROKAWA multimodo armada.					
Anticipo del 50% y saldo cuando la inventoria de el V.B. de la instalacion y funcionamiento de los equipos.					
AUTORIZÓ				ACEPTADA Y RECIBIDA:	
					
RIGOBERTO DELGADO GUERRA				FIRMA Y SELLO	
REPRESENTANTE LEGAL					