	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CRUCE DE LA VÍA DEPARTAMENTAL A LA VEREDA LA FLORIDA SECTOR LOLA EN EL MUNICIPIO DE GACHALÁ, CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	16,59	$ 65.346,00	$ 1.084.090,14
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	62,36	$ 779.262,00	$ 48.594.778,32
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	43,60	$ 529.716,00	$ 23.095.617,60
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	38,53	$ 642.236,00	$ 24.745.353,08
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6.257,39	$ 8.447,00	$ 52.856.173,33
COSTOS DIRECTOS					**$ 150.376.012,47**
		AI	**33%**		$ 49.624.084,12
COSTOS INDIRECTOS					**$ 49.624.084,12**
SUBTOTAL					**$ 200.000.096,59**
	AJUSTE				-$ 96,59
TOTAL APORTE ICCU					**$ 200.000.000,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora Técnica -
Subdirección de Infraestructura Vial - ICCU

ING. DAIRON ANDRÉS SOLANO DURAN
Contratista - ICCU