Superintendencia de Notariado y Registro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMIINISTRO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE ORIP.

ITEM: ASEO GENERAL DE OBRA

UNIDAD:	M2

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AGUA	LT	10,0000	$ 12	$ 120,00
DETERGENTE	KG	0,0400	$ 11.289	$ 451,56
LIMPIADOR FINAL DE OBRA 540ML	UND	0,0300	$ 26.326	$ 789,78
LIMPIA VIDRIOS	LT	0,0500	$ 5.969	$ 298,45
				$ 1.659,79

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)	%	5%	$ 1.367,00	$ 68,35
				$ 68,35

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
CUADRILLA KK ASEO	HC	0,0500	$ 27.334,00	$ 1.366,70
				$ 1.366,70

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
				$ -

Sub Total Valor Unitario Total	**$ 3.094,84**
FACTOR ZONA	**1,00**
Valor Unitario Total (Ajustado al peso)	**$ 3.095,00**

MARLY XIOMARA MARIN RIVERA
INGENIERA CIVIL REGIONAL ORINOQUIA

Dirección: Calle 9 n°. 12 69 Brr centro Vista hermosa- Meta
Email: sierraleon ing@gmail.com
Cel: 3102548666

Scanned with CamScanner

Superintendencia de Notariado y Registro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMIINISTRO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE ORIP.

ITEM: CERAMIICA FORMATO DE 20X20CM

UNIDAD:	UND

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
BOQUILLA PARA CERAMICA 2MM	M2	1,0000	$ 3.283	$ 3.283,00
PARED CERAMICA BLANCA 20X20 CM	M2	1,0500	$ 34.412	$ 36.132,60
PEGACOR INTERIORES BLANCO	KG	5,0000	$ 2.382	$ 11.910,00
				$ 51.326,00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)	%	5%	$ 23.164,00	$ 1.158,20
				$ 1.158,00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (HC)	HC	0,7000	$ 33.092,00	$ 23.164,40
				$ 23.164,00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
				$ -

Sub Total Valor Unitario Total	**$ 75.648,00**
FACTOR ZONA	**1,00**
Valor Unitario Total (Ajustado al peso)	**$ 75.648,00**

MARLY XIOMARA MARIN RIVERA
INGENIERA CIVIL REGIONAL ORINOQUIA

Dirección: Calle 9 n° 12 69 Brr centro Vista hermosa- Meta
Email: sierraleon.ing@gmail.com
Cel: 3102548666

Scanned with CamScanner

Superintendencia de Notariado y Registro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE ORIP.

ITEM: PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye filos y dilataciones

UNIDAD: M2

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR % M.O (5%-10%)	%	5%	$ 16.546,00	$ 827,00
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO TORRE 2M (1.40MX1.40M)	d	0,06	$ 32.411,00	$ 1.945,00
PLATAFORMA DE 30 CM X 2M ANDAMIO CERTIFICADO	d	0,06	$ 2.628,00	$ 158,00
				$ 2.930,00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
CUADRILLA AA ALBAÑERÍA (HC)	HC	0,5000	$ 33.092,00	$ 16.546,00
				$ -
				$ 16.546,00

Material

Nombre	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	$ 0,03	$ 706.230,00	$ 21.186,90
				$ 21.187,00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
				$ -

Sub Total Valor Unitario Total	**$ 40.663,00**
FACTOR ZONA	**1,00**
Valor Unitario Total (Ajustado al peso)	**$ 40.663,00**

MARLY XIOMARA MARIN RIVERA
INGENIERA CIVIL REGIONAL ORINOQUIA

Dirección: Calle 9 n° 12 69 Brr centro Vista hermosa- Meta
Email: sierraleon ing@gmail com
Cel: 3102548666

Scanned with CamScanner

Superintendencia de Notariado y Registro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE ORIP.

ITEM: DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)

UNIDAD:	UND

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
EMPAQUE 42X80 CM BLANCO POLIPROPILENO TEJIPLAS	Unidad	2,0000	$ 2.142,00	$ 4.284,00
				$ 4.284,00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)	%	5%	$ 11.582,00	$ 579,10
				$ 579,10

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (HC)	HC	0,3500	$ 33.092,00	$ 11.582,20
				$ -
				$ 11.582,20

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
				$ -

Sub Total Valor Unitario Total	**$ 16.445,30**
FACTOR ZONA	**1,00**
Valor Unitario Total (Ajustado al peso)	**$ 16.445,00**

MARLY XIOMARA MARIN RIVERA
INGENIERA CIVIL REGIONAL ORINOQUIA

Dirección: Calle 9 n° 12 69 Brr centro Vista hermosa- Meta
Email: sierraleon.ing@gmail.com
Cel: 3102548666

Scanned with CamScanner