ARQUITECTURA EN ACERO - ARQUIACERO S.A.S.

OFICINA Y VENTAS COTA - C/MARCA.
VARIANTE COTA-CHIA, KM 1.5, COSTADO ORIENTAL - COTA
CONMUTADOR: (601) 770 28 74 - CEL. 317 4289783

SEÑOR(ES):	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	FECHA:	17	Julio	2025	COTIZACIÓN No.		10055-0725 Rev1
ATENCION:	EDWIN CADENA	EMAIL:				NIT:		
DIRECCIÓN:				Departamento:			Municipio:	
DIRECCIÓN OBRA:				Departamento:		Bogota	Municipio:	Bogotá D.C.
OBSERVACIONES:	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TEJA CANALETA METALICA ESTRUCTURAL 610 CAL. 22						Teléfono:	300 4619219

ALCANCE DE LA OFERTA:

- Suministro e Instalación de Cubierta Canaleta Metálica Estructural 610, Cal. 22 Aluzinc AZ 50.
- Material estructural Grado 40.
- Prepintada con Pintura Poliéster estándar 18 micras por ambas caras. Color Blanco RAL 9002 / Blanco RAL 9016.
- Ancho útil 61 cm.
- Suministro e instalación de Tapas Metálicas prepintadas pintura poliéster etsándar 18 micras por ambas caras.
- Incluye tornillos de fijación.
- Incluye transporte de maquinaria y/o material a Obra.
- Desmonte de teja Canaleta 90 en Asbesto cemento, con trasiego en obra y disposición final con certificación.
- Demolición de mortero en concreto.
- Se requiere de un espacio donde colocar la maquina que tiene una longitud de 9 mt mas la longitud de la cubierta.
- Se requiere de un espacio donde colocar y apilar la cubierta formada.
- No incluye ningún producto o servicio no especificado en esta cotización.

OBSERVACIONES: Se contempla llevar la teja fabricada a la obra, se requiere un espacio de 9 mt x 3 mt para el almacenamiento antes de su instalación.
Se contempla SISO e Ingeniero Residente.
La estructura metálica debe estar terminada completamente 100%, según las especificaciones requeridas para la correcta instalación de la teja.
Se contempla un área de 8,50 mt x 21 mt.
El cliente debe suministrar los puntos de anclaje para las líneas de vida.

REFERENCIA	Und.	Peso/Und	CANT	LONG	TOTAL UNDS.	VR./UND.	VR. TOTAL
CCO- TEJA CANALETA METALICA ESTRUCTURAL 610 CAL 22 BLANCO	M2	11,13	178,50	1,00	178,50	$ 158.585	$ 28.307.360
CCO- DESMONTE DE TEJA CANALETA 90 EN ASBESTO CEMENTO CON DISPOSICION FINAL CERTIFICADO.	M2	20,00	178,50	1,00	178,50	$ 51.022	$ 9.107.500
CCO- DEMOLICION DE MORTERO EXISTENTE	ml	0,00	42,00	1,00	42,00	$ 11.000	$ 462.000
CCO- TAPAS METALICAS PARA SELLADO HERMETICO	Un	1,00	35,00	1,00	35,00	$ 24.876	$ 870.645
		WT: (Kgs)	5.592	CCO	SUBTOTAL:		$ 38.747.504
		TRM	1		A.I.U.	10%	$ 3.874.750
					IVA:	19%	$ 294.481
					TOTAL:		$ 42.916.736

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de Pago:

70%	Anticipo	$ 30.041.715
25%	Con el acero en la obra, sin formar	$ 10.729.184
5%	Contra entrega	$ 2.145.837

Tiempo de entrega: 15 días habiles, contados a partir de recibir la Orden de Compra y confirmacion de pago en nuestras cuentas.
Sitio de Entrega: En su obra, CCO
Validez de la oferta: 1 días calendario.

CONDICIÓN PARA ENTREGA EN OBRA: SE DEBE DE DISPONER EL ESPACIO EN PISO PARA EL DESCARGUE DEL MISMO. EL MATERIAL DEBE QUEDAR EN UN LUGAR PROTEGIDO Y DE FACIL ACCESO PARA EL PROCESO DE INSTALACION.



Julian Medina Rodriguez
Celular 317 428 9783
comercial4@arquiacero.com

Favor consignar en cualquiera de las siguientes cuentas:
BANCOLOMBIA Cuenta Ahorros No. 68900003334
BANCO DAVIVIENDA Cuenta Ahorros No. 463500032966
BANCO DE BOGOTÁ Cuenta Corriente No. 016-11697-2
ARQUITECTURA EN ACERO-ARQUIACERO S.A.S. NIT: 900.283.126-8

ARCO-ACERO 610
CUBIERTA AUTOPORTANTE

STANDING SEAM
TEJA SIN TRASLAPO

ARQUITECH 1050
ARQUITECTONICA

ARQUI-DECK 2" y 3"
LAMINA COLABORANTE

PERFILES C y Z
ESTRUCTURA LIVIANA

SOMOS FABRICANTES E IMPORTADORES DIRECTOS