DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.099.148-8	PRESUPUESTO OFICIAL			CÓDIGO:	F-BS-13
				VERSIÓN:	2
CIUDAD	VILLAVICENCIO		FECHA	25/08/2025	
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO			SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD		

"REALIZAR ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DENET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIAS, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3, EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	14010224	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	284.14	$ 31,545.00	$ 8,963,196.00
1.2	14010233	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	284.14	$ 9,529.00	$ 2,707,570.00
1.3	14010215	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	85.52	$ 24,938.00	$ 2,132,698.00
1.4	14010212	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4.00	$ 116,955.00	$ 467,820.00
2.1	14050201	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	11.60	$ 74,942.00	$ 869,327.00
2.2	14060103	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	23.20	$ 36,223.00	$ 840,374.00
2.3	14070104	ESTUCO PREPARADO	M2	255.17	$ 13,072.00	$ 3,335,582.00
2.4	14070102	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	318.56	$ 16,193.00	$ 5,158,442.00
2.5	14090101	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	40.59	$ 238,870.00	$ 9,695,733.00
2.6	14020301	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31.24	$ 1,116,750.00	$ 34,887,270.00
2.7	17010202	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500MPA. FIGURADO, ARMADO ,COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	411.60	$ 11,548.00	$ 4,753,157.00
2.8	14080111	PORCELANATO BEIGE	M2	218.65	$ 180,184.00	$ 39,396,646.00
2.9	PRECIO POLICIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.	M2	236.60	$ 152,656.45	$ 36,118,783.00
2.10	14080201	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	27.90	$ 126,920.00	$ 3,541,068.00
2.11	CREADO CON INSUMOS AIM	PISO EN GRAVILLA LAVADA No. 2 Espesor de 2cm	M2	27.90	$ 116,432.00	$ 3,248,453.00
2.12	11062206	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	63.20	$ 133,716.00	$ 8,450,851.00
2.13	11060211	RELLENO CON GRAVILLA	M3	4.20	$ 136,483.00	$ 573,229.00
2.14	14080309	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10	ML	99.60	$ 28,250.00	$ 2,813,700.00
3.1	14120201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	50.06	$ 405,066.00	$ 20,277,604.00
3.2	14120102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	21.97	$ 984,861.00	$ 21,637,396.00
3.3	COTIZACION	SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE CELOSIA EN PERFIL RECTANGULAR DE 60x40x 2.0 MM. INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y CHAZOS DE ANCLAJE	M2	211.20	$ 807,350.00	$ 170,512,320.00
4.1	CREADO CON INSUMOS AIM	VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM	M2	48.91	$ 549,855.00	$ 26,893,408.00
4.2	14120104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, CERRADURA, MANIJA, PIVOTE.	M2	15.12	$ 1,558,843.00	$ 23,569,706.00
5.1	CREADO CON INSUMOS AIM	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	20.00	$ 216,613.00	$ 4,332,260.00
5.2	15011201	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8.00	$ 158,050.00	$ 1,264,400.00
5.3	COTIZACION	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PUNTO DE RED DE DATOS ESTRUCTURADO DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA	PTO	50.00	$ 2,414,769.00	$ 120,738,450.00
5.4	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Ups 60 KVA trifásica TIPO TORRE	UN	1.00	$ 137,737,260.00	$ 137,737,260.00
5.5	15011001	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 719,209.00	$ 2,876,836.00
5.6	15011012	TABLERO GENERAL ,BAJA TENSIÓN INCLUYE GABINETE METÁLICO,TOTALIZADOR 3X125A. 25KA240V,CONTADOR DE ENERGIA ACTIVA5A ,CONTADOR DE ENERGIA REACTIVA 5 A, TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE MEDIDA 5 A DE PLATINA	UN	1.00	$ 5,098,095.00	$ 5,098,095.00

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.099.148-8	PRESUPUESTO OFICIAL		CÓDIGO:	F-BS-13
			VERSIÓN:	2
CIUDAD	VILLAVICENCIO		FECHA	25/08/2025
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO			SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD	

"REALIZAR ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIAS, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 123. EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.1	15011302	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 12000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 3,072,550.00	$ 15,362,750.00
7						
7.1	15010508	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 619,678.00	$ 619,678.00
8						
8.1	14010224	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	118.50	$ 31,545.00	$ 3,738,083.00
8.2	14010233	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	118.50	$ 9,529.00	$ 1,129,187.00
8.3	14080201	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	59.25	$ 126,920.00	$ 7,520,010.00
8.4	CREADO CON INSUMOS AIM	PISO EN GRAVILLA LAVADA No 2 espesor de 2 cm	M2	59.25	$ 116,432.00	$ 6,898,596.00
9						
9.1	14010230	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	14.35	$ 17,404.00	$ 249,747.00
9.2	14080108	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	14.35	$ 166,115.00	$ 2,383,750.00
9.3	14010204	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	25.50	$ 8,411.00	$ 214,481.00
9.4	PRECIO POLICIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.	M2	25.50	$ 152,656.45	$ 3,892,739.00
9.5	14080302	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	89.25	$ 49,270.00	$ 4,397,348.00
9.6	14080103	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	89.25	$ 96,720.00	$ 8,632,260.00
9.7	14010218	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	475.00	$ 8,976.00	$ 4,263,600.00
9.8	14100208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	475.00	$ 139,079.00	$ 66,062,525.00
9.9	14010203	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1.00	$ 54,387.00	$ 54,387.00
9.10	14010202	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1.00	$ 43,510.00	$ 43,510.00
9.11	14150102	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	1.00	$ 522,194.00	$ 522,194.00
9.12	14150203	MONTAJE SANITARIO DE FLUXOMETRO	UN	1.00	$ 104,440.00	$ 104,440.00
9.13	14150108	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	1.00	$ 697,960.00	$ 697,960.00
9.14	14150205	MONTAJE LAVAMANOS	UN	1.00	$ 70,381.00	$ 70,381.00
9.15	14150305	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	1.00	$ 157,132.00	$ 157,132.00
9.16	14140213	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 111,219.00	$ 111,219.00
9.17	14140206	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 117,783.00	$ 117,783.00
9.18	14140102	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	1.00	$ 38,173.00	$ 38,173.00
9.19	14130115	ACCESORIO CPVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 123,752.00	$ 123,752.00
9.20	14070102	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	52.42	$ 16,193.00	$ 848,837.00
9.21	14120201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	6.30	$ 405,066.00	$ 2,551,916.00
9.22	14120102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	1.37	$ 984,861.00	$ 1,344,335.00
9.23	14170104	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0.56	$ 206,979.00	$ 115,908.24
10						
10.1	15011105	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	20.00	$ 37,966.00	$ 759,320.00
10.2	15011001	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 719,209.00	$ 719,209.00
10.3	15011201	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4.00	$ 158,050.00	$ 632,200.00
10.4	CREADO CON INSUMOS AIM	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	3.00	$ 216,613.00	$ 649,839.00

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.099.148-8	PRESUPUESTO OFICIAL		CÓDIGO:	F-BS-13
			VERSIÓN:	2
CIUDAD	VILLAVICENCIO		FECHA	25/08/2025
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO			SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD	

"REALIZAR ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIAS, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3, EN EL DEPARTAMENTO DEL META".

ITEM	REFERENCIA	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU	VALOR TOTAL
10.5	COTIZACION	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON CORREDIZO EN PERFILERIA ESTRUCTURAL CON RIEL EN ANGULO Y PERFILERIA INTERNA CAL 16. INCLUYE PINTURA PREMIER Y ESMALTE, MOTOR BFT 2000A - 220V (VELOCIDAD DE HOJA 9M/3) , BOTON DE EMERGENCIA, LETREROS, SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA CIERRE, BALIZA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO EMITIDO POR LA ONAC	UND	3.00	$ 41,338,464.00	$ 124,015,392.00
10.6	15011202	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 261,500.00	$ 784,500.00
10.7	15010215	CIMENTACIÓN DE POSTES EN TERRENO NORMAL NORMA LA009/LA009-1 CODENSA	M3	2.70	$ 268,949.00	$ 580,930.00
10.8	15010201	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 8M X 510KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	5.00	$ 1,167,780.00	$ 4,671,120.00
10.9	15010803	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP65/65 (CONJUNTO ÓPTICO / CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16LEDS.120-277VOLTOS, 38W, 4000°K. CON FOTOCELDA COMPLETA. REF: RALED I 16 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 1,978,986.00	$ 7,915,944.00
11		[illegible]				
11.1	15011001	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 719,209.00	$ 719,209.00
11.2	15011201	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4.00	$ 158,050.00	$ 632,200.00
11.3	CREADO CON INSUMOS AIM	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	6.00	$ 216,613.00	$ 1,299,678.00
12		[illegible]				
12.1	17010302	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	845.78	$ 41,276.00	$ 34,910,415.00
12.2	14100208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	33.75	$ 139,079.00	$ 4,693,916.00
12.3	14040453	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	7.50	$ 139,096.00	$ 1,043,220.00
12.4	14140306	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12.00	$ 35,851.00	$ 430,212.00
13		[illegible]				
13.0	14020101	ZAPATA EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2.43	$ 1,271,782.00	$ 3,090,430.00
13.1	14010223	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	4.20	$ 528,760.00	$ 2,220,792.00
13.2	11060101	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00M INCLUYE CARGUE	M3	21.88	$ 108,755.00	$ 2,379,559.00
13.3	14020201	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.56	$ 1,363,125.00	$ 2,126,475.00
13.4	14030101	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.13	$ 1,855,935.00	$ 2,097,207.00
13.5	14030201	VIGA AEREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.24	$ 1,809,011.00	$ 2,243,174.00
13.6	17010201	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	868.12	$ 10,800.00	$ 9,375,696.00
13.7	14050201	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	96.15	$ 74,942.00	$ 7,205,673.00
13.8	14060103	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	114.66	$ 36,223.00	$ 4,153,329.00
13.9	14060102	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	58.38	$ 50,735.00	$ 2,961,909.00
13.10	14070104	ESTUCO PREPARADO	M2	58.38	$ 13,072.00	$ 763,143.00
13.11	14070101	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	58.38	$ 19,391.00	$ 1,132,047.00
13.12	14070102	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	38.22	$ 16,193.00	$ 618,896.00
13.13	14170104	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	4.00	$ 206,979.00	$ 827,916.00
13.14	14080108	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	76.44	$ 166,115.00	$ 12,697,831.00

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.099.148-8	PRESUPUESTO OFICIAL		CÓDIGO:	F-BS-13
			VERSIÓN:	2
CIUDAD	VILLAVICENCIO		FECHA	25/08/2025
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO			SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD	

"REALIZAR ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIAS, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3. EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

ITEM	REFERENCIA	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
13.15	14120102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	13.02	$ 984,861.00	$ 12,822,890.00
13.16	14150102	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	6.00	$ 522,194.00	$ 3,133,164.00
13.17	14150110	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	2.00	$ 1,212,062.00	$ 2,424,124.00
13.18	14150305	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	6.00	$ 157,132.00	$ 942,792.00
13.19	14150108	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	4.00	$ 697,960.00	$ 2,791,840.00
13.20	14030403	MESÓN EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.24	$ 2,659,742.00	$ 638,338.00
13.21	14140213	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6.00	$ 111,219.00	$ 667,314.00
13.22	14140206	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 117,783.00	$ 471,132.00
13.23	14140210	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	2.00	$ 116,734.00	$ 233,468.00
13.24	14140102	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	5.57	$ 38,173.00	$ 212,624.00
13.25	14140106	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6.00	$ 14,372.00	$ 86,232.00
13.26	14130120	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	73.64	$ 20,912.00	$ 1,539,960.00
13.27	14130127	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 4,552.00	$ 18,208.00
13.28	14140503	TRAMPA DE GRASAS EN PVC95 LITROS. INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 881,962.00	$ 881,962.00
13.29	14140403	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	1.00	$ 1,005,060.00	$ 1,005,060.00
13.30	15011105	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16.00	$ 37,966.00	$ 607,456.00
13.31	15011001	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 719,209.00	$ 719,209.00
13.32	15011201	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4.00	$ 158,050.00	$ 632,200.00
13.33	15011209	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4.00	$ 230,177.00	$ 920,708.00
13.34	CREADO CON INSUMOS AIM	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	6.00	$ 216,613.00	$ 1,299,678.00
13.35	11090207	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	500.00	$ 2,309.00	$ 1,154,500.00
13.36	CREADO CON INSUMOS AIM	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	30.35	$ 70,732.00	$ 2,146,716.00
ITEM	REFERENCIA	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
14.1	14010205	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	132.00	$ 11,413.00	$ 1,506,516.00
14.2	14010213	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	224.56	$ 13,053.00	$ 2,931,182.00
14.3	14010203	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2.00	$ 54,387.00	$ 108,774.00
14.4	14010202	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2.00	$ 43,510.00	$ 87,020.00
14.5	14010233	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	224.56	$ 9,529.00	$ 2,139,832.00
14.6	14010230	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS.INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	12.03	$ 17,404.00	$ 209,370.00
14.7	14080108	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	12.03	$ 166,115.00	$ 1,998,363.00
14.8	14080302	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	224.56	$ 49,270.00	$ 11,064,071.00
14.9	14080111	PORCELANATO BEIGE	M2	224.56	$ 180,184.00	$ 40,462,119.00
14.10	PRECIO POLICIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.	M2	132.00	$ 152,656.45	$ 20,150,651.00

DEPARTAMENTO DEL META NIT 892.099.148-8	PRESUPUESTO OFICIAL		CÓDIGO:	F-BS-13
			VERSIÓN:	2
CIUDAD	VILLAVICENCIO		FECHA	25/08/2025
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO			SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD	

"REALIZAR ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIAS, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3. EN EL DEPARTAMENTO DEL META".

ITEM	REFERENCIA	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU	VALOR PARCIAL
14.11	14120201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	9.60	$ 405,066.00	$ 3,888,634.00
14.12	14120102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	18.79	$ 984,861.00	$ 18,505,538.00
14.13	14150102	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	2.00	$ 522,194.00	$ 1,044,388.00
14.14	14150202	MONTAJE SANITARIO DE TANQUE	UN	2.00	$ 77,540.00	$ 155,080.00
14.15	14150305	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	6.00	$ 157,132.00	$ 942,792.00
14.16	14150108	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	2.00	$ 697,960.00	$ 1,395,920.00
14.17	14150205	MONTAJE LAVAMANOS	UN	2.00	$ 70,381.00	$ 140,762.00
14.18	14010221	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6.00	$ 21,755.00	$ 130,530.00
14.19	14150306	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	6.00	$ 203,321.00	$ 1,219,926.00
14.2	14150204	MONTAJE DE DUCHA	UN	6.00	$ 66,571.00	$ 399,426.00
14.21	14170104	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	2.24	$ 206,979.00	$ 463,632.96
15		INSTALACIONES ELECTRICAS				
15.1	15011201	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8.00	$ 158,050.00	$ 1,264,400.00
15.2	CREADO CON INSUMOS AIM	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8.00	$ 216,613.00	$ 1,732,904.00
15.3	15010814	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	21.00	$ 64,733.00	$ 1,359,393.00
15.4	15011304	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 4,995,231.00	$ 4,995,231.00
		TOTAL ACTIVIDADES				**$ 1,227,155,726.20**
		ADMINISTRACION 25%				**INCLUYE AIM 34%**
		IMPREVISTOS 1%				
		UTILIDAD 5%				
		TOTAL INVERSION				**$ 1,227,155,726.20**

NOTAS:

1. El costo directo del Presupuesto es la sumatoria de los valores sub totales.
2. Los precios del presente presupuesto están tomados de la lista de referencia precios AIM 2025, los cuales son establecidos mediante resolución No 100-37-021 de 2025, se indica que estos precios cuentan con el porcentaje de factor transporte establecido para el 2025 "Por medio se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de las actividades de obras civiles en la Agencia para la Infraestructura del Meta"
3. El factor zona y factor transporte están establecidos por la Agencia de Infraestructura del Meta mediante resolucion antes mencionada.
4. El AIU establecido es del 34% según discriminación realizada por el Departamento.
5. Se elaboraron los componentes del proyecto, tales como; Analisis de precios unitarios, memorias de calculo y especificaciones tecnicas.

Certifico que el presente presupuesto corresponde al valor estimado por esta dependencia.

ANDREA CAROLINA LIZCANO NOGUERA
Secretaria de Gobierno y Seguridad
Aprobó

Edgar Alexander Quitían Bustos
Gerente de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Revisó:

Rodrigo Alejandro Quevedo Rincón
Profesional Especializado - CPS 1298 de 2025
Secretaria de Gobierno y Seguridad
Proyectó:

Erika Alexandra Cruz Vargas
Profesional Especializado - CPS 1060 de 2025
Secretaria de Gobierno y Seguridad
Revisó:

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892 000 148-8	PRESUPUESTO OFICIAL	CÓDIGO:	F-BS-13
		VERSIÓN:	02

CIUDAD	VILLAVICENCIO	FECHA	Agosto de 2025
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	Secretaria de Gobierno y Seguridad		

Certifico que el presente presupuesto corresponde al valor estimado por esta dependencia.

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	**"REALIZAR ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIAS, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3. EN EL DEPARTAMENTO DEL META".**	**$ 1,227,155,726.20**
GRAN TOTAL:		**$ 1,227,155,726.20**

ANDREA CAROLINA LIZCANO NOGUERA
Secretaria de Gobierno y Seguridad

Proyectó: Rodrigo Alejandro Quevedo Rincón
Contratista (CPS)
Secretaria de Gobierno y Seguridad

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código:	F-BS-03
		Versión:	05

Fecha:	28/08/2025
Dependencia ordenadora del gasto:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD

Objeto del gasto:	REALIZAR ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIAS, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3. EN EL DEPARTAMENTO DEL META			
Término de ejecución del contrato:	DOS (2) MESES			
BPIN (Sólo inversión):	2024005500227			
Trazador presupuestal (Marque con X o N/A) :	Indígenas	N.A.	Equidad de la Mujer	N.A.
	Víctimas	N.A.	Construcción de Paz	X
	Discapacidad	N.A.	Adolescencia	N.A.
	N.A.R.P	N.A.	Infancia	N.A.
	Nota:(Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras (NARP)			
Número de rubro presupuestal:	0304 - 2.3.45.4501.1000.006.2.3.2.02.02.005 - 42RB			
Nombre rubro presupuestal:	Construcción y servicios de la construcción			

No. Ítem	CPC	Valor
1	54611	424.778.770,00
2	54790	437.363.543,96
3	54760	253.505.083,00
4	54632	15.362.750,00
5	54621	96.145.579,24
Valor total solicitud:		**1.227.155.726,20**

Inserte filas según CPC (Máximo 45 filas)

Valor total solicitud en letras:	MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE

Nombre:	ANDREA LIZCANO NOGUERA
Cargo:	Secretaria de Gobierno y Seguridad
Ordenador del Gasto	

DEPARTAMENTO DEL META
OFICINA DE PRESUPUESTO
RECIBI
FECHA 28 AGO. 2025
HORA 2:17 pm

Nombre:	JHON RIVEROS
Cargo:	FORMULADOR CPS
Proyectó	