REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE NEIVA

"CONSTRUCCION DE PARQUE RONDA RIO LAS CEIBAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DE HUILA".

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	MESES	DEDICACION	FACTOR PRESTACIONAL	VALOR TOTAL
1	**PERSONAL PROFESIONAL, AUXILIARES DE TRANSITO Y BRIGADAS (A)**							
1.1	AUXILIAR DE TRANSITO	UND	1.00	$ 1,423,500	$ 10	100%	$ 1.67	$ 23,772,450
TOTAL PERSONAL (A)								**$ 23,772,450.00**

ITEM	DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO DE EJECUCION (8 MESES)	VALOR UNT	VALOR TOTAL
2.0	**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS) (B)**							
2.1	CONO DE SEÑALIZACION VIAL DOBLE REFLECTIVO H=70 CMS			UND	15.0		$ 60,000.00	$ 900,000.00
2.2	COLOMBINAS O BALIZAS DE SEÑALIZACIÓN H=1.30M			UND	10.0		$ 45,000.00	$ 450,000.00
2.3	CINTA DE SEÑALIZACION "PELIGRO NO PASE" 500 M			UND	15.0		$ 35000.00	$ 525,000.00
2.4	PALETA PARE - SIGA DE 45 cm			UND	4.0		$ 40,000.00	$ 160,000.00
2.5	BARRERAS PLASTICAS (MALETINES TIPO NEWJERSEY) 2.0 X 1.0 X 0.50m			UND	4.0		$ 310,000.00	$ 1,240,000.00
2.6	SEÑALES MÓVILES DE APROXIMACIÓN, CON TRÍPODE TIPO SIO, SP, SI, SR DE (100X50 - 75X75 - 80X50) LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 Y ÁNGULOS DE 1" X 1/2" X 1/8".			UND	10.0		$ 320,000.00	$ 3,200,000.00
2.7	SEÑALES PREVENTIVAS (SP), REGLAMENTARIAS (SR) E INFORMATIVAS (SI) 75 X 75 CM			UND	10.0		$ 260,000.00	$ 2,600,000.00
TOTAL DE EQUIPOS (B)								**$ 9,075,000.00**
COSTO TOTAL PMT (A+B)								**$ 32,847,450.00**

ELABORADO POR
DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
MP 25202-292765 CND