REALIZAR LAS ADECUACIONES Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE PRESTA LA ATENCIÓN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES – SRPA DEL ICBF EN EL MUNICIPIO DE NEIVA

CAE		OFERTA ECONOMICA			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO PRESUPUESTO**	**VALOR TOTAL PARA COMPETIR ENTRE OFERENTES**
1,0	**PRELIMINARES**			**SUB TOTAL**	**$ 8.909.182,27**
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	101,62	$ 3.500,00	$ 355.682,27
1,02	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	M2	16,00	$ 30.000,00	$ 480.000,00
1,03	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	45,00	$ 28.000,00	$ 1.260.000,00
1,04	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS Y VENTANAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	16,00	$ 35.000,00	$ 560.000,00
1,05	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	49,00	$ 11.500,00	$ 563.500,00
1,06	DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS Y ESTRUCTURA DE CONCRETOS	M3	35,00	$ 70.000,00	$ 2.450.000,00
1,07	DESMONTE DE REJA EN HIERRO TUBO CUADRADO	M2	40,00	$ 9.000,00	$ 360.000,00
1,08	DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS	UND	8,00	$ 30.000,00	$ 240.000,00
1,09	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	55,00	$ 48.000,00	$ 2.640.000,00
2	**CONCRETOS**			**$ -**	**$ 1.260.000,00**
2,01	3.1. ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	45,00	$ 28.000,00	$ 1.260.000,00
3	**PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS**			**$ -**	**$ 19.600.000,00**
3,01	4.1. TABLETA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	175,00	$ 100.000,00	$ 17.500.000,00
3,02	4.2. GUARDA ESCOBA	ML	75,00	$ 28.000,00	$ 2.100.000,00
4,0	**PINTURAS Y RESANES**			**$ -**	**$ 4.087.500,00**
4,01	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)	M2	110	$ 14.100,00	$ 1.551.000,00
4,02	RESANE DE MUROS	M2	55	$ 7.800,00	$ 429.000,00
4,03	PINTURA EPOXICA	M2	110	$ 16.000,00	$ 1.760.000,00
4,04	ESMALTE SOBRE REJAS	M2	25	$ 13.900,00	$ 347.500,00
5,0	**SOLDADURA ESTRUCTURAL**			**$ -**	**$ 3.540.000,00**
5,01	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 CM (ANTICORROSIVO - ESMALTE)	UND	3	$ 130.000,00	$ 390.000,00
5,02	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	M2	7	$ 450.000,00	$ 3.150.000,00
6,0	**CARPINTERIA METALICA**			**$ -**	**$ 13.065.000,00**
6,01	REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA).	M2	15,00	$ 455.000,00	$ 6.825.000,00
6,02	REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	18,00	$ 160.000,00	$ 2.880.000,00
6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)	M2	16,00	$ 210.000,00	$ 3.360.000,00
7,0	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			**$ -**	**$ 5.787.500,00**
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMÉTICA 2X120 SERIE B	UND	6,00	$ 130.000,00	$ 780.000,00
7,02	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	6,00	$ 85.000,00	$ 510.000,00
7,03	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 110 V. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA. INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	6,00	$ 75.000,00	$ 450.000,00
7,04	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC. 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	50,00	$ 25.150,00	$ 1.257.500,00
7,05	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	50,00	$ 15.800,00	$ 790.000,00
7,06	RETIRO DE PUNTOS ELÉCTRICOS	UND	8,00	$ 20.000,00	$ 160.000,00
7,07	RED ELECTRICA CABLE 2#12, 1#12 THHN -INCLUYE DUCTO CONDUIT PVC 3/4"	ML	80,00	$ 23.000,00	$ 1.840.000,00
8,0	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**			**$ -**	**$ 14.968.356,00**
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS ANTIVANDÁLICO (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) (SOPORTE A PARED, CON VÁLVULA IMPORTADA Y PROTECTOR DE PUSH.35.1.CMS H X 32 A X 34P)	UND	3,00	$ 1.892.186,00	$ 5.676.558,00
8,02	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO ANTIVANDÁLICO DE UNA PIEZA EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDÁLICA) AISE SEA 304 CALIBRE 16 DE BAJA PRESIÓN SALIDA A PISO CON VÁLVULA DUAL. TRADICIONAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND	3,00	$ 3.097.266,00	$ 9.291.798,00
9,0	**ELEMENTOS EN CONCRETO NO ESTRUCTURALES**			**$ -**	**$ 23.019.617,70**
9,01	CAMASTROS EN CONCRETO DE 3000 PSI (1 x 2)mts E= PROMEDIO 0,10 mts. ACABADO LISO, INCLUYE BORDILLO DE 5 CM EN EL PERIMETRO. BORDES ACHAFLANADOS. ACABADO LISO EN TODAS SU CARAS. INCLUYE CURADO Y FORMALETA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	55,00	$ 70.000,00	$ 3.850.000,00
9,02	MURO EN CONCRETO PARA CAMASTRO E=12CM CON ACABADO EN PAÑETE LISO.	ML	30,00	$ 66.000,00	$ 1.980.000,00
9,03	ZAPATAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE ELEMENTO TIPO CASTILLO DE REFUERZO DE 1/2 PULGADA)	M3	2,00	$ 475.000,00	$ 950.000,00
9,04	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15*15, 5mm	KG	150,00	$ 25.000,00	$ 3.750.000,00
9,05	ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,07m, ANCHOS COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600gr/M3 O EQUIVALENTE.	M2	100,89	$ 64.000,00	$ 6.457.217,70
9,06	CULATAS EN BLOQUE NO 5	M2	22,00	$ 60.000,00	$ 1.320.000,00
9,07	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	840,00	$ 5.610,00	$ 4.712.400,00
				COSTO DIRECTO	**$ 94.237.155,97**
	ADMINISTRACION			15%	$ 14.135.573,40
	IMPREVISTOS			1%	$ 942.371,56
	UTILIDAD			4%	$ 3.769.486,24
	IVA(19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD)			19%	$ 716.202,39
				TOTAL AIU	**$ 19.563.633,58**
	TOTAL COSTO DIRECTO + AIU +IVA				**$ 113.800.789,55**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL _____

NOMBRE ENTIDAD _____