ART LIFE INGENIERIA SAS

DISEÑO & ARQUITECTURA

COTIZACIÓN

ICBF REGIONAL HUILA

REALIZAR LAS ADECUACIONES Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE PRESTA LA ATENCIÓN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES – SRPA DEL ICBF EN EL MUNICIPIO DE NEIVA

ART LIFE INGENIERIA SAS

R.L. LUIS EDUARDO MONTES ALVAREZ

NIT 901.797.066-4

300 661 3168 - 301 670 2771

artlifeingenieria@gmail.com

Bogotá D.C. 24 de julio de 2025

Señores

ICBF REGIONAL HUILA

Estimados señores:

Referencia: **COTIZACIÓN "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE PRESTA LA ATENCIÓN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES – SRPA DEL ICBF EN EL MUNICIPIO DE NEIVA."**

Estimados señores:

El suscrito, **LUIS EDUARDO MONTES ALVAREZ** mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía Nº. 92.542.185 de Sincelejo, en mi condición de Representante Legal de la firma **ART LIFE INGENIERIA SAS** con Nit: 901.797.066-4, por medio del presente envío la correspondiente cotización para la obra cuyo objeto es **"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE PRESTA LA ATENCIÓN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES – SRPA DEL ICBF EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.",** estableciendo como tiempo de entrega dos meses y medio.

Cordialmente,



LUIS EDUARDO MONTES ALVAREZ
C.C No: 92.542.185 de Sincelejo
ART LIFE INGENIERIA SAS
Nit: 901.797.066-4
Rep. Legal

COTIZACIÓN ICBF REGIONAL HUILA

DIRRECION REGIONAL HUILA: Avenida Circunvalar Calle 21 # 01 E- 40 Barrio San Vicente de Paúl, Neiva - Huila		Avenida Circunvalar Calle 21 # 1 E- 40 Barrio San Vicente de Paúl		
		mirandadiego783@gmail.com - Nubia.Vargas@icbf.gov.co		
		FECHA:		24/07/20225
COTIZACIÓN PARA	ICBF REGIONAL HUILA	TEL:		
NIT EMRPESA COTIZANTE	901.797.066-4			
NOMBRE EMPRESA COTIZANTE	ART LIFE INGENIERIA SAS	EMAIL:	artlifeingenieria@gmail.com	

ART LIFE INGENIERIA SAS

REALIZAR LAS ADECUACIONES Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE PRESTA LA ATENCIÓN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES – SRPA DEL ICBF EN EL MUNICIPIO DE NEIVA

CAE		CONDICIONES ORIGINALES			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO TECHO	VALOR TOTAL
1,0	**PRELIMINARES**			**SUB TOTAL**	**$ 14.131.209,00**
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	101,62	$ 6.757,00	$ 686.670,00
1,02	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	M2	16,00	$ 46.024,00	$ 736.384,00
1,03	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	45,00	$ 39.627,00	$ 1.783.215,00
1,04	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS Y VENTANAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	16,00	$ 57.354,00	$ 917.664,00
1,05	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	49,00	$ 16.161,00	$ 791.889,00
1,06	DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS Y ESTRUCTURA DE CONCRETOS	M3	35,00	$ 123.552,00	$ 4.324.320,00
1,07	DESMONTE DE REJA EN HIERRO TUBO CUADRADO	M2	16,00	$ 12.899,00	$ 206.384,00
1,08	DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS	UND	8,00	$ 46.629,00	$ 373.032,00
1,09	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	55,00	$ 72.765,00	$ 4.002.075,00
1,10	DESMONTE DE REJA EN HIERRO TUBO CUADRADO	M2	24,00	$ 12.899,00	$ 309.576,00
2	**CONCRETOS**			**SUB TOTAL**	**$ 1.797.615,00**
2,01	3.1. ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	45,00	$ 39.947,00	$ 1.797.615,00
3	**PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS**			**SUB TOTAL**	**$ 8.563.995,00**
3,01	4.1. TABLETA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	45,00	$ 125.136,00	$ 5.631.120,00
3,02	4.2. GUARDA ESCOBA	ML	75,00	$ 39.105,00	$ 2.932.875,00
4,0	**PINTURAS Y RESANES**			**SUB TOTAL**	**$ 4.179.880,00**
4,01	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)	M2	110	$ 10.392,00	$ 1.143.120,00
4,02	RESANE DE MUROS	M2	55	$ 8.734,00	$ 480.370,00
4,03	PINTURA EPOXICA	M2	110	$ 19.124,00	$ 2.103.640,00
4,04	ESMALTE SOBRE REJAS	M2	25	$ 18.110,00	$ 452.750,00
5,0	**SOLDADURA ESTRUCTURAL**			**SUB TOTAL**	**$ 3.813.480,00**
5,01	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 CM (ANTICORROSIVO - ESMALTE)	UND	3	$ 155.430,00	$ 466.290,00
5,02	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	M2	7	$ 478.170,00	$ 3.347.190,00
6,0	**CARPINTERIA METALICA**			**SUB TOTAL**	**$ 15.805.842,00**
6,01	REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA).	M2	15,00	$ 575.902,00	$ 8.638.530,00
6,02	REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	18,00	$ 181.992,00	$ 3.275.856,00
6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)	M2	16,00	$ 243.216,00	$ 3.891.456,00
7,0	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			**SUB TOTAL**	**$ 7.054.618,00**
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMÉTICA 2X120 SERIE B	UND	6,00	$ 187.011,00	$ 1.122.066,00
7,02	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	6,00	$ 99.731,00	$ 598.386,00
7,03	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 110 V. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA. INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	6,00	$ 90.620,00	$ 543.720,00
7,04	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC. 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	50,00	$ 26.386,00	$ 1.319.300,00
7,05	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	50,00	$ 20.633,00	$ 1.031.650,00
7,06	RETIRO DE PUNTOS ELÉCTRICOS	UND	8,00	$ 25.507,00	$ 204.056,00
7,07	RED ELECTRICA CABLE 2#12, 1#12 THHN -INCLUYE DUCTO CONDUIT PVC 3/4"	ML	80,00	$ 27.943,00	$ 2.235.440,00
8,0	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**			**SUB TOTAL**	**$ 14.038.464,00**
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS ANTIVANDÁLICO (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) (SOPORTE A PARED, CON VÁLVULA IMPORTADA Y PROTECTOR DE PUSH.35.1.CMS H X 32 A X 34P)	UND	3,00	$ 1.736.539,00	$ 5.209.617,00
8,02	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO ANTIVANDÁLICO DE UNA PIEZA EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDÁLICA) AISE SEA 304 CALIBRE 16 DE BAJA PRESIÓN SALIDA A PISO CON VÁLVULA DUAL. TRADICIONAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND	3,00	$ 2.942.949,00	$ 8.828.847,00
9,0	**ELEMENTOS EN CONCRETO NO ESTRUCTURALES**			**SUB TOTAL**	**$ 47.498.132,00**
9,01	CAMASTROS EN CONCRETO DE 3000 PSI (1,00 x 2,00)mts E= PROMEDIO 0,10 mts.(ALOJAMIENTO) ACABADO LISO, INCLUYE BORDILLO DE 5 CM EN EL PERIMETRO.	M2	100,00	$ 83.160,00	$ 8.316.000,00
9,02	MURO EN CONCRETO PARA CAMASTRO E=12CM CON ACABDO EN PAÑETE LISO.	ML	150,00	$ 84.150,00	$ 12.622.500,00
9,03	ZAPATAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI (incluye elemento de refuerzo de 1/2 pulgada)	M3	9,40	$ 452.652,00	$ 4.254.929,00
9,04	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15*15, 5mm	KG	333,94	$ 50.778,00	$ 16.956.805,00
9,05	ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,07m, ANCHOS COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600gr/M3 O EQUIVALENTE.	M2	45,00	$ 80.042,00	$ 3.601.890,00
9,06	CULATAS EN BLOQUE NO 5	M2	22,00	$ 79.364,00	$ 1.746.008,00
				COSTO DIRECTO	**$ 116.883.235,00**
			ADMINISTRACIÓN	15%	$ 17.532.485,25
			IMPREVISTO	1%	$ 1.168.832,35
			UTILIDAD	4%	$ 4.675.329,40
			IVA	19%	$ 888.312,59
					$ 24.264.959,59
					$ 141.148.194,59

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL LUIS EDUARDO MONTES ALVARES



FIRMA

TELEFONO 3016702771 - 300 6613168