	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA PUEBLO VIEJO SECTOR MATA REDONDA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,69	$ 65.346,00	$ 567.856,74
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	31,03	$ 748.453,00	$ 23.224.496,59
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	27,36	$ 521.949,00	$ 14.280.524,64
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	18,44	$ 594.288,00	$ 10.958.670,72
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.290,13	$ 7.950,00	$ 26.156.533,50
COSTOS DIRECTOS					**$ 75.188.082,19**
		AI	**33%**		$ 24.812.067,12
COSTOS INDIRECTOS					**$ 24.812.067,12**
SUBTOTAL					**$ 100.000.149,31**
	AJUSTE				-$ 149,31
TOTAL APORTE ICCU					**$ 100.000.000,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora de Infraestructura Vial - ICCU

ING. ADRIANA PIEDAD CRUZ SAENZ
Profesional Especializado - ICCU