

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCORPORACIÓN DE ITEMS NUEVOS No. 01 (PUESTO DE SALUD CASTILLA)



OBJETO: "Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"

CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD 2025 - R. LEGAL HERNANDO SANABRIA LOZANO NIT: 901.921.181-5	CONTRATO DE OBRA No.:	145 DE 2025	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NUEVOS No. 01 (PUESTO DE SALUD CASTILLA)
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	25/04/2025	
INTERVENTOR:	JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO	FECHA DE INICIACIÓN:	1 DE JULIO DE 2025	FECHA PRESENTE ACTA:
SUPERVISOR:	Diego Armando Bedoya Rodríguez	FECHA DE TERMINACIÓN :	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR INICIAL:	\$ 148.716.811,00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	Seis (6) meses	
VALOR TOTAL	\$ 148.716.811,0			

15/08/2025

En el Municipio del Coyaima - Tolima, a los Quince (15) días del mes de Agosto de 2025, se reunieron en las instalaciones del Hospital San Roque E.S.E, la doctora **Maria de los Ángeles Paredes**, como Administradora del Hospital San Roque E.S.E Supervisora del contrato, el señor **Diego Armando Bedoya Rodríguez**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.110.180.042 de Ortega - Tolima, como supervisor designado por el ente territorial, El señor **JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO**, como contratista de interventoría, El señor **JHON FREDY NIÑO ARAGON**, como representante legal del CONSORCIO SALUD 2025 como contratista de obra, con el fin de suscribir el **ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCORPORACIÓN DE ITEMS NUEVOS No.1.** del Contrato de obra No. 145 de 2025.

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES			CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	-/+	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
1	PRELIMINARES									
1.01	CERRAMIENTO	ml	168,84	\$16.639,00	\$ 2.809.329,00		-141,94	-\$ 2.361.739,66	26,90	\$ 447.589,10
1.02	RASPADO Y LIJADO DE PINTURA	m2	557,44	\$10.178,00	\$ 5.673.624,00		-252,02	-\$ 2.565.059,56	305,42	\$ 3.108.564,76
1.03	DEMOLICION DE MUROS	m2	33,91	\$14.952,00	\$ 507.022,00		-23,20	-\$ 346.886,40	10,71	\$ 160.135,92
1.04	DEMOLICIONES (PISOS)	m2	47,36	\$12.667,00	\$ 599.909,00		34,11	\$ 432.071,37	81,47	\$ 1.031.980,49
1.05	DEMOLICIONES (GUARDAESCOBA)	ml	16,47	\$3.205,00	\$ 52.786,00		35,04	\$ 112.303,20	51,51	\$ 165.089,55
1.06	DEMOLICION (ENCHAPES DE MUROS)	m2	44,04	\$11.716,00	\$ 515.973,00		43,21	\$ 506.248,36	87,25	\$ 1.022.221,00
1.07	DESMONTES (SANITARIOS Y LAVAMANOS)	und	8,00	\$28.995,00	\$ 231.960,00		0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 231.960,00
1.08	DESMONTES (CIELO RASOS)	m2	126,50	\$8.552,00	\$ 1.081.828,00		-44,74	-\$ 382.616,48	81,76	\$ 699.211,52
1.09	DESMONTES (ELÉCTRICOS)	ml	20,00	\$2.534,00	\$ 50.680,00		0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 50.680,00
1.10	DESMONTES (CARPINTERIA DE PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS)	m2	11,20	\$13.778,00	\$ 154.314,00		-2,28	-\$ 31.386,28	8,92	\$ 122.927,32
1.11	DESMONTES (CANALES Y BAJANTES)	ml	35,26	\$5.507,00	\$ 194.177,00		-35,26	-\$ 194.176,82	0,00	\$ 0,00
1.12	RETIRO DE ESCOMBROS	m3	46,87	\$54.565,00	\$ 2.557.462,00		-27,24	-\$ 1.486.350,60	19,63	\$ 1.071.110,95
2	EXCAVACIONES									
2.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	m3	13,64	\$39.215,00	\$ 534.893,00		3,17	\$ 124.311,55	16,81	\$ 659.204,15
3	OBRAS DE URBANISMO									
3.01	ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE)	m2	38,00	\$91.546,00	\$ 3.478.748,00		43,47	\$ 3.979.504,62	81,47	\$ 7.458.252,62
3.02	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE)	m2	3,60	\$131.063,00	\$ 471.827,00		0,00	\$ 0,00	3,60	\$ 471.826,80
3.03	Sardinell en concreto 20.7 MPa, 0.03 m³/m (Incl. Ref.)	ml	24,64	\$68.810,00	\$ 1.695.478,00		-6,48	-\$ 445.888,80	18,16	\$ 1.249.589,60
4	OBRAS EN CUBIERTA									
4.01	Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm	ml	24,64	\$114.228,00	\$ 2.814.578,00		-24,64	-\$ 2.814.577,92	0,00	\$ 0,00
4.02	Bajante pvc amazona	ml	12,56	\$62.214,00	\$ 781.408,00		-12,56	-\$ 781.407,84	0,00	\$ 0,00
5	MAMPOSTERIA Y PINTURA									
5.02	Columna de amarre 15x30 cm de 20.7 MPa (incl refuerzo)	ml	25,12	\$122.415,00	\$ 3.075.065,00	-	-22,72	-\$ 2.781.268,80	2,40	\$ 293.796,00
5.03	Pañete muro (incl. filos y dilataciones)	m2	62,50	\$34.252,00	\$ 2.140.750,00	-	23,52	\$ 805.607,04	86,02	\$ 2.946.357,04
5.04	Pañete muro impermeabil. (incl. filos y dilataciones)	m2	157,60	\$46.891,00	\$ 7.390.022,00		-153,85	-\$ 7.214.180,35	3,75	\$ 175.841,25
5.05	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS (COLOR)	m2	378,21	\$27.273,00	\$ 10.314.921,00	+	-138,94	-\$ 3.789.310,62	239,27	\$ 6.525.610,71
5.06	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m2	157,60	\$36.550,00	\$ 5.760.280,00	+	-41,11	-\$ 1.502.570,50	116,49	\$ 4.257.709,50
6	PISOS Y CIELO RASO									
6.01	ALISTADO PISO 1:5 E=0.04 M	m2	47,25	\$26.940,00	\$ 1.272.915,00	+	-47,25	-\$ 1.272.915,00	0,00	\$ 0,00
6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN	m2	37,41	\$70.039,00	\$ 2.620.159,00	+	-37,41	-\$ 2.620.158,99	0,00	\$ 0,00
6.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA	ml	23,20	\$28.345,00	\$ 657.604,00	+	-23,20	-\$ 657.604,00	0,00	\$ 0,00
6.04	CIELO RASO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS	m2	126,46	\$85.641,00	\$ 10.830.161,00	+	-23,14	-\$ 1.981.732,74	103,32	\$ 8.848.428,12
7	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS									
7.01	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALE	m2	69,34	\$99.087,00	\$ 6.870.693,00		-18,52	-\$ 1.835.091,24	50,82	\$ 5.035.601,34
7.02	CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	9,87	\$85.331,00	\$ 842.217,00		2,20	\$ 187.728,20	12,07	\$ 1.029.945,17
7.03	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZ	und	1,00	\$198.647,00	\$ 198.647,00		0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 198.647,00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS L	und	4,00	\$556.925,00	\$ 2.227.700,00		0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 2.227.700,00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y	und	7,00	\$591.555,00	\$ 4.140.885,00		0,00	\$ 0,00	7,00	\$ 4.140.885,00

7.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENI	und	4,00	\$127.105,00	\$ 508.420,00	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 508.420,00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LO	und	4,00	\$98.344,00	\$ 393.376,00	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 393.376,00
7.08	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS	und	1,00	\$212.542,00	\$ 212.542,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 212.542,00
7.09	Barra de seguridad 12" para baño	Un	1,00	\$197.396,00	\$ 197.396,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 197.396,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA								
8.01	MUEBLE SENCILLO EN MADERA	ml	2,30	\$850.178,00	\$ 1.955.409,00	0,00	\$ 0,00	2,30	\$ 1.955.409,00
8.02	PUERTA SENCILLA EN MADERA	und	4,00	\$727.878,00	\$ 2.911.512,00	5,00	\$ 3.639.390,00	9,00	\$ 6.550.902,00
8.03	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO	und	2,00	\$382.847,00	\$ 765.694,00	-2,00	-\$ 765.694,00	0,00	\$ 0,00
8.04	ESPEJO 4 MM	m2	3,84	\$127.630,00	\$ 490.099,00	-0,32	-\$ 40.841,60	3,52	\$ 449.257,60
8.05	Puerta en ángulo de 1 ½" y malla eslabonada	m2	1,80	\$338.112,00	\$ 608.602,00	0,00	\$ 0,00	1,80	\$ 608.601,60
9	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS								
9.01	CAJA CONTADOR 2F	und	1,00	\$145.728,00	\$ 145.728,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 145.728,00
9.02	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	und	10,00	\$469.725,00	\$ 4.697.250,00	-9,00	-\$ 4.227.525,00	1,00	\$ 469.725,00
9.03	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL,	und	10,00	\$97.493,00	\$ 974.930,00	2,00	\$ 194.986,00	12,00	\$ 1.169.916,00
9.04	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENE	und	10,00	\$136.961,00	\$ 1.369.610,00	20,00	\$ 2.739.220,00	30,00	\$ 4.108.830,00
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE	und	10,00	\$203.145,00	\$ 2.031.450,00	-10,00	-\$ 2.031.450,00	0,00	\$ 0,00
9.06	REGATAS	ml	30,00	\$34.143,00	\$ 1.024.290,00	42,22	\$ 1.441.517,46	72,22	\$ 2.465.807,46
10	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLU								
10.01	TUBERIA1"PVC PRESIÓN	ml	10,00	\$12.103,00	\$ 121.030,00	20,00	\$ 242.060,00	30,00	\$ 363.090,00
10.02	TUBERIA3/4"PVC PRESIÓN	ml	10,00	\$8.296,00	\$ 82.960,00	-10,00	-\$ 82.960,00	0,00	\$ 0,00
10.03	TUBERIA1/2"PVC PRESIÓN	ml	10,00	\$13.943,00	\$ 139.430,00	30,00	\$ 418.290,00	40,00	\$ 557.720,00
10.04	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE	und	2,00	\$145.227,00	\$ 290.454,00	2,00	\$ 290.454,00	4,00	\$ 580.908,00
10.05	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS	und	2,00	\$64.857,00	\$ 129.714,00	6,00	\$ 389.142,00	8,00	\$ 518.856,00
10.06	PUNTO HIDRÁULICO POCETA	und	1,00	\$40.681,00	\$ 40.681,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 40.681,00
10.07	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE	und	2,00	\$145.227,00	\$ 290.454,00	2,00	\$ 290.454,00	4,00	\$ 580.908,00
10.08	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS	und	2,00	\$76.969,00	\$ 153.938,00	6,00	\$ 461.814,00	8,00	\$ 615.752,00
10.09	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO	und	1,00	\$93.213,00	\$ 93.213,00	-	\$ 372.852,00	5,00	\$ 466.065,00
10.10	ACCESORIO SANITARIO 4"	und	2,00	\$43.512,00	\$ 87.024,00	14,00	\$ 609.168,00	16,00	\$ 696.192,00
10.11	ACCESORIO SANITARIO 3"	und	2,00	\$31.741,00	\$ 63.482,00	-2,00	-\$ 63.482,00	0,00	\$ 0,00
10.12	ACCESORIO SANITARIO 2"	und	2,00	\$20.764,00	\$ 41.528,00	10,00	\$ 207.640,00	12,00	\$ 249.168,00
10.13	TUBERIA4" SANITARIA	ml	10,00	\$45.450,00	\$ 454.500,00	14,00	\$ 636.300,00	24,00	\$ 1.090.800,00
10.14	TUBERIA3" SANITARIA	ml	10,00	\$31.741,00	\$ 317.410,00	-10,00	-\$ 317.410,00	0,00	\$ 0,00
10.15	TUBERIA2" SANITARIA	ml	10,00	\$20.764,00	\$ 207.640,00	8,00	\$ 166.112,00	18,00	\$ 373.752,00
10.16	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO .80X.80	und	1,00	\$786.702,00	\$ 786.702,00	2,00	\$ 1.573.404,00	3,00	\$ 2.360.106,00
10.17	REGISTRO1"PVC PRESIÓN	und	2,00	\$88.663,00	\$ 177.326,00	-1,00	-\$ 88.663,00	1,00	\$ 88.663,00
10.18	REGISTRO3/4"PVC PRESIÓN	und	2,00	\$50.533,00	\$ 101.066,00	-2,00	-\$ 101.066,00	0,00	\$ 0,00
10.19	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN	und	2,00	\$36.041,00	\$ 72.082,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 72.082,00
10.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 2000 LTS	und	1,00	\$ 1.880.333,00	\$ 1.880.333,00	-1,00	-\$ 1.880.333,00	0,00	\$ 0,00
12	ASEO GENERAL								
12.01	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	168,34	\$5.121,00	\$ 862.069,00	8,6445	\$ 44.268,48	176,9845	\$ 906.337,62
13	ITEMS NO PREVISTOS								
13.01	MURO EN BLOQUE	m2	0,00	\$59.351,00	\$ 0,00	7,03	\$ 417.237,53	7,03	\$ 417.237,53
13.02	SUM E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	KG	0,00	\$17.979,00	\$ 0,00	44,06	\$ 792.154,74	44,06	\$ 792.154,74
13.03	ZAPATA DE 0,80 X 0,80 X 0,30 CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	0,00	\$286.615,00	\$ 0,00	4,00	\$ 1.146.460,00	4,00	\$ 1.146.460,00
13.04	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN PVC	ML	0,00	\$52.620,00	\$ 0,00	60,61	\$ 3.189.298,20	60,61	\$ 3.189.298,20
13.05	ESTUCO ACRILICO PARA FACHADAS	M2	0,00	\$23.209,00	\$ 0,00	116,49	\$ 2.703.616,41	116,49	\$ 2.703.616,41
13.06	CORTE DE MURO Y PISOS	ML	0,00	\$22.695,00	\$ 0,00	44,00	\$ 998.580,00	44,00	\$ 998.580,00
13.07	CERAMICA PARA PISO TRAFICO 4 (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)	m2	0,00	\$ 109.607,00	\$ 0,00	58,53	\$ 6.415.297,71	58,53	\$ 6.415.297,71
13.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED REDONDA DE INCRUSTAR DE 18W	und	0,00	\$ 82.451,00	\$ 0,00	36,00	\$ 2.968.236,00	36,00	\$ 2.968.236,00
13.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA UPCV. SUPERTILE DE 37" 2,5MM 1.07 MX 11.80M	m2	0,00	\$ 171.584,00	\$ 0,00	6,11	\$ 1.048.378,24	6,11	\$ 1.048.378,24
13.10	IMPERMEHABILIZACION DE CANALETA DE CONCRETO	ml	0,00	\$165.000,00	\$ 0,00	5,75	\$ 948.750,00	5,75	\$ 948.750,00
13.11	PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS TRES MANOS	m2	0,00	\$36.550,00	\$ 0,00	31,15	\$ 1.138.452,09	31,15	\$ 1.138.452,09
13.12	TUBERÍA 6" SANITARIA	ml	0,00	\$115.000,00	\$ 0,00	16,00	\$ 1.840.000,00	16,00	\$ 1.840.000,00
13.13	VENTANA METALICA CORREDIZA Cal. 20, CON VIDRIO 4 MM Y REJA TIPO BANCO, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2		\$403.109,00		2,96	\$ 1.193.041,40	2,96	\$ 1.193.041,40
	TOTAL COSTOS DIRECTOS =				\$ 107.227.359,00		\$ 0,00		\$ 107.227.358,91
	ADMINISTRACIÓN (23%) =		23,00%		\$ 24.662.293,00		\$ 0,00		\$ 24.662.292,55
	IMPREVISTOS (2%) =		2,00%		\$ 2.144.547,00		\$ 0,00		\$ 2.144.547,18
	UTILIDAD (5%) =		5,00%		\$ 5.361.368,00		\$ 0,00		\$ 5.361.367,95
	COSTO TOTAL PRESUPUESTO				\$ 139.395.567,00		\$ 0,00		\$ 139.395.567,00
11	MOBILIARIO USO PUESTOS DE SALUD								

11,01	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES	und	6,00	\$ 361.636,00	\$ 2.169.816,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 2.169.816,00
11,02	SILLA GIRATORIA	und	6,00	\$ 361.636,00	\$ 2.169.816,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 2.169.816,00
11,03	SILLA INTERLOCUTORAS	und	20,00	\$ 162.236,00	\$ 3.244.720,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 3.244.720,00
11,04	Dispensador de jabón líquido	Un	7,00	\$ 77.152,00	\$ 540.064,00	0,00	\$ 0,00	7,00	\$ 540.064,00
11,05	Dispensador de toallas de papel	Un	7,00	\$ 98.344,00	\$ 688.408,00	0,00	\$ 0,00	7,00	\$ 688.408,00
11,06	Dispensador de papel higiénico	Un	4,00	\$ 127.105,00	\$ 508.420,00	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 508.420,00
COSTO TOTAL PRESUPUESTO					\$ 9.321.244,00		\$ 0,00		\$ 9.321.244,00
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO, INCLUYE MOBILIARIO					\$ 148.716.811,00		\$ 0,00		\$ 148.716.811,00

BALANCE CONTRATO DE OBRA:		
VALOR INICIAL	\$ 148.716.811,00	
VALOR ACTA DE MODIFICACIÓN		\$ 148.716.811,00
VALOR ADICIONAL	\$ 0,00	
SUMAS IGUALES	\$ 148.716.811,00	\$ 148.716.811,00

El contrato de obra de la referencia no disminuye su valor inicial

No siendo otro el objeto de la presente se firma una vez leída y aprobada en cada una de sus partes por los que en ella intervienen.



DIEGO ARMANDO BEDOYA RODRIGUEZ
Supervisor




MARÍA DE LOS ÁNGELES PAREDES
Administradora hospital san Roque
Supervisora



JHON FREDY NIÑO ARAGON
Representante Legal CONSORCIO SALUD 2025
Contratista







JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO
Interventor



COYAIMA - TOLIMA "Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"														
DIRECCION DE PROCESO				FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA						
				OBRA				145 de 2025						
FECHA EMISION				VERSION										
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1	ELABORO						
OBJETO DEL CONTRATO				"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"										
CONTRATISTA				CONSORCIO SALUD 2025				NIT O.C.C	901.921.181-5	CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025			
CAPITULO					ITEM	1.01	CERRAMIENTO				UNIDAD	MI	HOJA 1	
FOTO						LOCALIZACION		Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2	
						CERRAMIENTO FENTERA					12,90	12,90	1	12,90
						CERRAMIENTO LATERAL 1					9,50	9,50	1	9,50
						CERRAMIENTO LATERAL 1					4,50	4,50	1	4,50
										SUBTOTAL		26,90		
OBSERVACIONES:										TOTAL		26,90		
 CONTRATISTA  V°B° INTERVENTOR														


Vº Bº
CONTRATISTA



John D. ...
V.B.
INTERVENTOR


							COYAIMA - TOLIMA								
							"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"								
DIRECCION DE PROCESO							FORMATO			MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
							OBRA			145 de 2025					
FECHA EMISION							VERSION								
FECHA		DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICACION No. 1		ELABORO					
OBJETO DEL CONTRATO							"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"								
CONTRATISTA				CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C	901.921.181-5		CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025			
CAPITULO						ITEM	1,03	DEMOLICION DE MUROS			UNIDAD	M2	HOJA 1		
FOTO							LOCALIZACION			Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	No.	TOTAL M2
							muros de baños 1				1,98	0,84	1,66	1	1,66
							muro baño discapacitado				2,20	1,30	2,86	1	2,86
							muros de baños discapacitado				2,00	0,20	0,40	1	0,40
							muro divisorio de consultorio 1				2,85	2,03	5,79	1	5,79
OBSERVACIONES:							SUBTOTAL								10,71
							TOTAL								10,71
							 V"B" CONTRATISTA								
							 INTERVENTOR								



										COYAIMA - TOLIMA														
										"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"														
DIRECCION DE PROCESO										FORMATO					MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA									
										OBRA					145 de 2025									
FECHA EMISION										VERSION														
FECHA		DD		15		MES		AGOSTO		AÑO		2025		MODIFICACION No. 1				ELABORO						
OBJETO DEL CONTRATO					"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"																			
CONTRATISTA					CONSORCIO SALUD 2025										NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025			
CAPITULO								ITEM		1.04		DEMOLICIONES (PISOS)					UNIDAD		M2		HOJA 1			
FOTO										LOCALIZACION			Ancho		Altura		Longitud		m2 Total		%		TOTAL M2	
										piso de baños odontologia			1,42				1,50		2,13		1		2,13	
										piso baños discapacitados			1,42				2,71		3,85		1		3,85	
										piso baños consultorio			1,15				1,58		1,82		1		1,82	
										piso baños patio			1,10				1,57		1,73		1		1,73	
										piso de anden fachada principal			1,20				12,32		14,78		1		14,78	
										area de piso anden fachada interior			3,04				1,17		3,56		1		3,56	
										area de piso anden fachada interior			3,90				1,17		4,56		1		4,56	
										area de piso anden fachada interior			3,00				0,65		1,95		1			
										sala de espera			3,96				5,70		22,57		1		22,57	
										Consultorio medico 1			2,08				5,70		11,86		1		11,86	
										odontologia			3,35				4,36		14,61		1		14,61	
										disponible			3,00				2,80		8,40		1			
										enfermeria			3,00				2,70		8,10		1			
										consultorio medico 2			5,70				2,82		16,05		1			
																				SUBTOTAL				
OBSERVACIONES:																								
										TOTAL										81,47				
 V°B° CONTRATISTA										 V°B° INTERVENTOR														


										COYAIMA - TOLIMA																	
										"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"																	
DIRECCION DE PROCESO										FORMATO					MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA												
										OBRA					145 de 2025												
FECHA EMISION										VERSION																	
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO			AÑO		2025		MODIFICACIONNo. 1					ELABORO											
OBJETO DEL CONTRATO					"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"																						
CONTRATISTA					CONSORCIO SALUD 2025										NIT O C.C		901.921.181-5			CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025					
CAPITULO								ITEM		1.05		DEMOLICIONES (GUARDAESCOBA)										UNIDAD		ml		HOJA 1	
FOTO										LOCALIZACION				Ancho		Altura		Longitud		m2 Total		%		TOTAL M2			
										consultorio 1								13,91		13,91		1		13,91			
										disponible										10,86		10,86		1			
										sala										12,60		12,60		1		12,60	
										consultorio 2										15,36		15,36		1			
										odontologia										12,82		12,82		1		12,82	
										enfermeria										10,50		10,50		1			
										patio										8,18		8,18		1		8,18	
										Columnas										4,00		4,00		1		4,00	
																				SUBTOTAL		51,51					
OBSERVACIONES:																				TOTAL		51,51					
 CONTRATISTA										 INTERVENTOR																	


[illegible]



										COYAIMA - TOLIMA													
										"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"													
DIRECCION DE PROCESO										FORMATO						MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
										OBRA						145 de 2025							
FECHA EMISION										VERSION													
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO		AÑO	2025		MODIFICACIONNo. 1						ELABORO								
OBJETO DEL CONTRATO										"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"													
CONTRATISTA										CONSORCIO SALUD 2025						NIT O C.C.	901.921.181-5		CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025			
CAPITULO							ITEM	1.07	DESMONTES (SANITARIOS Y LAVAMANOS)						UNIDAD	und	HOJA 1						
FOTO								LOCALIZACION			Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2							
								Baño Discapacitado						2,00	1	2,00							
								Baño 3						2,00	1	2,00							
								Baño 4						2,00	1	2,00							
								Odontologia						1,00	1	1,00							
								Lavamanos Disponible						1,00	1	1,00							
														SUBTOTAL		8,00							
OBSERVACIONES:																	TOTAL		8,00				
																							
CONTRATISTA										INTERVENTOR													

		COYAIMA - TOLIMA													
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"													
DIRECCION DE PROCESO								FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
								OBRA				145 de 2025			
FECHA EMISION								VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"													
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025						NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO						ITEM	1.08	DESMONTES (CIELO RASOS)				UNIDAD	M2	HOJA 1	
FOTO						LOCALIZACION	Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2			
						consultorio medico 1	5,70		2,08	11,86	1	11,86			
						consultorio medico 2	5,71		2,82	16,07	1	16,07			
						enfermeria	3,00		2,70	8,10	1	8,10			
						sala de espera	5,7		3,96	22,57	1	22,57			
						Disponible	3,00		2,85	8,55	1	8,55			
						odontologia	3,35		4,36	14,61	1	14,61			
										SUBTOTAL		81,76			
OBSERVACIONES:												TOTAL		81,76	
															
CONTRATISTA														INTERVENTOR	


										COYAIMA - TOLIMA													
										"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"													
DIRECCION DE PROCESO												FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
												OBRA				145 de 2025							
FECHA EMISION												VERSION											
FECHA		DD		15		MES		AGOSTO		AÑO		2025		MODIFICACIONNo. 1				ELABORO					
OBJETO DEL CONTRATO								"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"															
CONTRATISTA								CONSORCIO SALUD 2025						NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025			
CAPITULO								ITEM		1.09		DESMONTES (ELÉCTRICOS)						UNIDAD		ML		HOJA 1	
FOTO								LOCALIZACION				Ancho		Altura		Longitud		m2 Total		%		TOTAL M2	
								Planta general								20,00		20,00		1		20,00	
										SUBTOTAL										20,00			
OBSERVACIONES:																							
										TOTAL										20,00			
 CONTRATISTA  INTERVENTOR																							


		COYAIMA - TOLIMA																
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"																
DIRECCION DE PROCESO								FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA						
								OBRA				145 de 2025						
FECHA EMISION								VERSION										
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO							
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"																
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025						NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025				
CAPITULO						ITEM	1.10	DESMONTES (CARPINTERIA DE PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS)				UNIDAD		ML	HOJA 1			
FOTO							LOCALIZACION			Ancho	Altura	No	m2 Total	%	TOTAL M2			
							baño odontología reja			1,43	1,90		2,72	1	2,72			
							puerta consultorio 1			0,90	2,00		1,80	1	1,80			
							baño de patio interior			0,75	2,00		1,50	1	1,50			
															0,00			
							baño de patio interior			0,70	2,15		1,51	1	1,51			
															0,00			
							baño de consultorio			0,70	2,00		1,40	1	1,40			
SUBTOTAL														8,92				
OBSERVACIONES:															TOTAL		8,92	
 CONTRATISTA  V°B° INTERVENTOR																		


		COYAIMA - TOLIMA															
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"															
DIRECCION DE PROCESO								FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
								OBRA				145 de 2025					
FECHA EMISION								VERSION									
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO						
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"															
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025						NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025			
CAPITULO						ITEM	1.11	DESMONTES (CANALES Y BAJANTES)				UNIDAD		ML	HOJA 1		
FOTO							LOCALIZACION				Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2	
							cubierta										
							SUBTOTAL								0,00		
OBSERVACIONES:							TOTAL								0,00		
 CONTRATISTA  INTERVENTOR																	



		COYAIMA - TOLIMA													
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"													
DIRECCION DE PROCESO								FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
								OBRA				145 de 2025			
FECHA EMISION								VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"													
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025						NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO				ITEM		1.12		RETIRO DE ESCOMBROS				UNIDAD		M3	HOJA 1
FOTO		LOCALIZACION				Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2				
		DEMOLICION DE MUROS				0,15	10,71		1,61	1,25	2,01				
		DEMOLICION DE PISOS				0,10	81,47		8,15	1,25	10,19				
		DEMOLICION DE GUARDAESCOBAS				0,02	51,51	0,10	0,10	1,25	0,13				
		DEMOLICION DE ENCHAPE				0,02	87,25		1,75	1,25	2,19				
		CIELORASO				0,05	81,76		4,09	1,25	5,11				
										SUBTOTAL		19,63			
OBSERVACIONES:										TOTAL		19,63			
 CONTRATISTA  INTERVENTOR															



[illegible]



										COYAIMA - TOLIMA																																																	
										"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"																																																	
DIRECCION DE PROCESO										FORMATO										MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 145 de 2025																																							
										OBRA																																																	
FECHA EMISION										VERSION																																																	
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO			AÑO	2025			MODIFICIONNo. 1										ELABORO																																						
OBJETO DEL CONTRATO										"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"																																																	
CONTRATISTA										CONSORCIO SALUD 2025															NIT O.C.C					901.921.181-5					CONTRATO N°					145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025																			
CAPITULO																				ITEM					3.01					ANDÉN EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE)															UNIDAD					M2					HOJA 1				
FOTO										LOCALIZACION										Ancho					Altura					Longitud					m2 Total					%					TOTAL M2														
										piso de baños odontologia										1,42										1,50					2,13					1					2,13														
										piso baños discapacitados										1,42										2,71					3,85					1					3,85														
										piso baños consultorio										1,15										1,58					1,82					1					1,82														
										piso baños patio										1,10										1,57					1,73					1					1,73														
										piso de anden fachada principal										1,20										12,32					14,78					1					14,78														
										area de piso anden fachada interior										3,04										1,17					3,56					1					3,56														
										area de piso anden fachada interior										3,90										1,17					4,56					1					4,56														
										area de piso anden fachada interior										3,00										0,65					1,95					1																			
										sala de espera										3,96										5,70					22,57					1					22,57														
										Consultorio medico 1										2,08										5,70					11,86					1					11,86														
										odontologia										3,35										4,36					14,61					1					14,61														
										disponible										3,00										2,80					8,40					1																			
										enfermeria										3,00										2,7					8,10					1																			
										consultorio medico 2										5,70										2,82					16,05					1																			
OBSERVACIONES:																														SUBTOTAL										81,47																			
																																								TOTAL										81,47									
 CONTRATISTA										 INTERVENTOR																																																	

		COYAIMA - TOLIMA "Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"													
DIRECCION DE PROCESO								FORMATO			MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
								OBRA			145 de 2025				
FECHA EMISION								VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1			ELABORO					
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"													
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025					NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025		
CAPITULO					ITEM	3.02	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE)				UNIDAD	M2	HOJA 1		
FOTO						LOCALIZACION			Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2	
						anden fachada ppal			1,20		3,00	3,60	1	3,60	
						SUBTOTAL								3,60	
OBSERVACIONES:						TOTAL								3,60	
 CONTRATISTA														 INTERVENTOR	

												COYAIMA - TOLIMA																			
												"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"																			
DIRECCION DE PROCESO												FORMATO						MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA													
												OBRA						145 de 2025													
FECHA EMISION												VERSION																			
FECHA			DD		15		MES		AGOSTO			AÑO		2025			MODIFICACIONNo. 1						ELABORO								
OBJETO DEL CONTRATO						"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"																									
CONTRATISTA						CONSORCIO SALUD 2025												NIT O C.C			901.921.181-5			CONTRATO N°			145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025				
CAPITULO												ITEM		3.03		Sardinel en concreto 20.7 MPa, 0.03 m³/m (Incl. Ref.)										UNIDAD		ml		HOJA 1	
FOTO												LOCALIZACION						Ancho		Altura		Longitud		m2 Total		%		TOTAL M2			
												sardinel										18,16		18,16		1		18,16			
												SUBTOTAL						18,16													
OBSERVACIONES:																															
																		TOTAL						18,16							
																		 CONTRATISTA						 INTERVENTOR							

										COYAIMA - TOLIMA										
										"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"										
DIRECCION DE PROCESO								FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
								OBRA				145 de 2025								
FECHA EMISION								VERSION												
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1				ELABORO									
OBJETO DEL CONTRATO				"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"																
CONTRATISTA				CONSORCIO SALUD 2025						NIT O.C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025				
CAPITULO						ITEM	4.01	Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm						UNIDAD	ML	HOJA 1				
FOTO							LOCALIZACION			Ancho	peso	Longitud	kg Total	No.	TOTAL KG					
OBSERVACIONES:															SUBTOTAL	0,00				
															TOTAL	0,00				
 CONTRATISTA  INTERVENTOR																				

		COYAIMA - TOLIMA															
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"															
DIRECCION DE PROCESO								FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
								OBRA				145 de 2025					
FECHA EMISION								VERSION									
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO						
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"															
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025						NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025			
CAPITULO						ITEM	4.02	Bajante pvc amazona				UNIDAD		ML	HOJA 1		
FOTO							LOCALIZACION		Ancho	peso	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2			
							cubierta										
							SUBTOTAL							0,00			
OBSERVACIONES:														TOTAL		0,00	
 CONTRATISTA																 INTERVENTOR	



		COYAIMA - TOLIMA																
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"																
DIRECCION DE PROCESO								FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA						
								OBRA				145 de 2025						
FECHA EMISION								VERSION										
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO							
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"																
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025						NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025				
CAPITULO						ITEM	5,01	Columna de amarre 15x30 cm de 20.7 MPa (incl refuerzo)				UNIDAD		ML	HOJA 1			
FOTO							LOCALIZACION			Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL			
							columnas para cubierta fachada				0,60		0,60	4	2,40			
							SUBTOTAL								2,40			
OBSERVACIONES:															TOTAL		2,40	
 CONTRATISTA  INTERVENTOR																		



[Signature]
V'B
INTERVENTOR



										COYAIMA - TOLIMA									
"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y																			
DIRECCION DE PROCESO								FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
								OBRA				145 de 2025							
FECHA EMISION								VERSION											
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO								
OBJETO DEL CONTRATO				"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De															
CONTRATISTA				CONSORCIO SALUD 2025								NIT O C.C.	901.921.181-5			CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025		
CAPITULO							ITEM	5,03	Pañete muro impermeabil. (incl. filos y dilataciones)						UNIDAD	M2	HOJA 1		
FOTO							LOCALIZACION				Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL			
							muro de baños odontologia					2,50	1,50	3,75	1	3,75			
															SUBTOTAL	3,75			
OBSERVACIONES:															TOTAL		3,75		
CONTRATISTA							INTERVENTOR												

										COYAIMA - TOLIMA												
										"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"												
DIRECCION DE PROCESO										FORMATO					MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
										OBRA					145 de 2025							
FECHA EMISION										VERSION												
FECHA		DD		15	MES	AGOSTO		AÑO		2025		MODIFICIONNo. 1					ELABORO					
OBJETO DEL CONTRATO					"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"																	
CONTRATISTA					CONSORCIO SALUD 2025							NIT O C.C		901.921.181-5			CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025			
CAPITULO								ITEM	5,04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS (COLOR)					UNIDAD		M2	HOJA 1				
FOTO																						
									LOCALIZACION			Ancho		Altura		Longitud		m2 Total		%	TOTAL	
									consultorio medico 1													
									Lado 1					2,80		5,70		15,96		1	15,96	
									Lado 2					2,80		2,08		5,82		1	5,82	
									Lado 3					2,80		5,70		15,96		1	15,96	
									Lado 4					2,80		2,08		5,82		1	5,82	
									Menos puerta					2,00		-0,70		-1,40		1	-1,40	
									Menos Ventana					2,08		-1,47		-3,06		1	-3,06	
									consultorio medico 2												0,00	
									Lado 1					2,80		5,70		15,96		1	15,96	
									Lado 2					2,80		2,55		7,14		1	7,14	
									Lado 3					2,80		5,72		16,02		1	16,02	
									Lado 4					2,80		3,08		8,62		1	8,62	
									Menos puerta					2,00		-1,00		-2,00		1	-2,00	
									Menos Ventana					2,00		-1,47		-2,94		1	-2,94	
									enfermeria												0,00	
									Lado 1					2,80		3,00		8,40		1	8,40	
									Lado 2					2,80		2,70		7,56		1	7,56	
									Lado 3					2,80		3,00		8,40		1	8,40	
									Lado 4					2,80		2,70		7,56		1	7,56	
									Menos puerta					2,00		-0,90		-1,80		1	-1,80	
									Menos Ventana					3,00		-1,66		-4,98		1	-4,98	
									sala de espera												0,00	
									Lado 1					2,80		5,70		15,96		1	15,96	
									Lado 2					2,80		3,93		11,00		1	11,00	
									Lado 3					2,80		5,70		15,96		1	15,96	
									Lado 4					2,80		3,99		11,17		1	11,17	
									Menos puerta principal					1,93		-2,42		-4,67		1	-4,67	
									Menos puerta 2					2,00		-1,30		-2,60		1	-2,60	
									procedimientos menores												0,00	
									Lado 1					2,80		3,00		8,40		1	8,40	
									Lado 2					2,80		2,85		7,98		1	7,98	
									Lado 3					2,80		3,00		8,40		1	8,40	
									Lado 4					2,80		2,85		7,98		1	7,98	
									Menos puerta					2,00		-0,90		-1,80		1	-1,80	
									Menos Ventana					1,98		-1,47		-2,91		1	-2,91	
									odontologia												0,00	
									Lado 1					2,80		3,35		9,38		1	9,38	
									Lado 2					2,80		4,36		12,21		1	12,21	
									Lado 3					2,80		3,35		9,38		1	9,38	
									Lado 4					2,80		4,36		12,21		1	12,21	
									Menos puerta					2,00		-1,10		-2,20		1	-2,20	
									Menos puerta					2,00		-0,70		-1,40		1	-1,40	
									Menos Ventana					1,62		-1,06		-1,72		1	-1,72	


[illegible]

		COYAIMA - TOLIMA											
"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"													
DIRECCION DE PROCESO				FORMATO						MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
				OBRA						145 de 2025			
FECHA EMISION				VERSION									
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1		ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"											
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025						NIT O C.C	901.921.181-5		CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO				ITEM	6,01	ALISTADO PISO 1:5 E=0.04 M				UNIDAD	M2	HOJA 1	
FOTO				LOCALIZACION			Ancho	No	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2	
				SUBTOTAL							0,00		
OBSERVACIONES:				TOTAL							0,00		
 CONTRATISTA  INTERVENTOR													



COYAIMA - TOLIMA													
"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"													
DIRECCION DE PROCESO				FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
				OBRA				145 de 2025					
FECHA EMISION				VERSION									
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1	ELABORO					
OBJETO DEL CONTRATO				"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"									
CONTRATISTA				CONSORCIO SALUD 2025				NIT O.C.C	901.921.181-5		CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO					ITEM	6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN				UNIDAD	M2	HOJA 1
FOTO						LOCALIZACION		Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2
						SUBTOTAL						0,00	
OBSERVACIONES:													
						TOTAL						0,00	
 CONTRATISTA  INTERVENTOR													


COYAIMA - TOLIMA															
"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y															
DIRECCION DE PROCESO				FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
				OBRA				145 de 2025							
FECHA EMISION				VERSION											
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1		ELABORO						
OBJETO DEL CONTRATO				"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"											
CONTRATISTA				CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO						ITEM	6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA				UNIDAD	M2	HOJA 1	
FOTO						LOCALIZACION				Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2
										SUBTOTAL		0,00			
OBSERVACIONES:										TOTAL		0,00			
 CONTRATISTA  INTERVENTOR															



									COYAIMA - TOLIMA											
"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y"																				
DIRECCION DE PROCESO											FORMATO OBRA			MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 145 de 2025						
FECHA EMISION											VERSION									
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO		AÑO		2025		MODIFICACIONNo. 1			ELABORO							
OBJETO DEL CONTRATO				"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"																
CONTRATISTA				CONSORCIO SALUD 2025							NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025			
CAPITULO										ITEM		6,04	CIELO RASO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS				UNIDAD		ml	HOJA 1
FOTO											LOCALIZACION			Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2	
											consultorio medico 1			5,70		2,08	11,86	1	11,86	
											consultorio medico 2			5,71		2,82	16,07	1	16,07	
											enfermeria			3,00		2,70	8,10	1	8,10	
											sala de espera			5,70		3,96	22,57	1	22,57	
											DISPONIBLE			3,00		2,85	8,55	1	8,55	
											odontologia			3,35		4,36	14,61	1	14,61	
											area de anden interior de patio			4,21		1,17	4,93	1	4,93	
											area de anden interior de patio			3,90		1,17	4,56	1	4,56	
											area de anden interior de patio			3,01		0,65	1,94	1		
											baño de odontologia			1,5		1,42	2,13	1	2,13	
											baño PMR			2,71		1,42	3,85	1	3,85	
											baño 2			1,58		1,15	1,82	1	1,82	
											baño 3			1,57		1,1	1,73	1	1,73	
Area de residuos			2,00		1,27	2,54	1	2,54												
								SUBTOTAL				103,32								
OBSERVACIONES:													TOTAL		103,32					
CONTRATISTA											INTERVENTOR									



		COYAIMA - TOLIMA											
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y											
DIRECCION DE PROCESO				FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
				OBRA				145 de 2025					
FECHA EMISION				VERSION									
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1		ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"											
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025					NIT O C.C	901.921.181-5		CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025		
CAPITULO				ITEM	7,01	CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALE				UNIDAD	M2	HOJA 1	
FOTO					LOCALIZACION		Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2	
					baño odontologia								0,00
					Lado 1			2,00	1,42	2,84	1	2,84	
					Lado 2			2,00	1,50	3,00	1	3,00	
					Lado 3			2,00	1,42	2,84	1	2,84	
					Lado 4			2,00	1,50	3,00	1	3,00	
					menos puerta			2,00	-0,70	-1,40	1	-1,40	
					baño 2								
					Lado 1			2,00	1,42	2,84	1	2,84	
					Lado 2			2,00	2,71	5,42	1	5,42	
					Lado 3			2,00	1,42	2,84	1	2,84	
					Lado 4			2,00	2,71	5,42	1	5,42	
					menos puerta			2,00	-0,90	-1,80	1	-1,80	
					baño 3								
					Lado 1			2,00	1,15	2,30	1	2,30	
					Lado 2			2,00	1,58	3,16	1	3,16	
					Lado 3			2,00	1,15	2,30	1	2,30	
					Lado 4			2,00	1,58	3,16	1	3,16	
					menos puerta			2,00	-0,70	-1,40	1	-1,40	
					baño 4								
					Lado 1			2,00	1,10	2,20	1	2,20	
					Lado 2			2,00	1,57	3,14	1	3,14	
					Lado 3			2,00	1,10	2,20	1	2,20	
					Lado 4			2,00	1,57	3,14	1	3,14	
					menos puerta			2,00	-0,70	-1,40	1	-1,40	
					Area de residuos								
					Lado 1			1,50	2,00	3,00	1	3,00	
					Lado 2			1,50	1,27	1,91	1	1,91	
					Lado 3			1,50	2,00	3,00	1	3,00	
					Lado 4			1,50	1,27	1,91	1	1,91	
					Menos puerta			1,82	-1,54	-2,80	1	-2,80	
					SUBTOTAL							50,82	
OBSERVACIONES:					TOTAL							50,82	
 CONTRATISTA  INTERVENTOR													



[illegible]



		COYAIMA - TOLIMA															
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"															
DIRECCION DE PROCESO								FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
								OBRA				145 de 2025					
FECHA EMISION								VERSION									
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONo. 1				ELABORO						
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"															
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025						NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025			
CAPITULO						ITEM	7,03	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZ				UNIDAD	UND	HOJA 1			
FOTO							LOCALIZACION			Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2		
							poceta						1,00	1,00	1	1,00	
							SUBTOTAL								1,00		
OBSERVACIONES:							TOTAL								1,00		
 V°B° CONTRATISTA														 V°B° INTERVENTOR			



		COYAIMA - TOLIMA												
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y												
DIRECCION DE PROCESO							FORMATO			MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
							OBRA			145 de 2025				
FECHA EMISION							VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1			ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De												
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025					NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025		
CAPITULO						ITEM	7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE TODOS L			UNIDAD	und	HOJA 1	
FOTO						LOCALIZACION			Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2
						baño de odontologia					1,00	1,00	1	1,00
						baño PMR					1,00	1,00	1	1,00
						baño 2					1,00	1,00	1	1,00
						baño 3					1,00	1,00	1	1,00
						SUBTOTAL							4,00	
OBSERVACIONES:						TOTAL							4,00	
 CONTRATISTA  INTERVENTOR														



		COYAIMA - TOLIMA												
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y												
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
						OBRA				145 de 2025				
FECHA EMISION						VERSION								
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO			
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De												
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025		
CAPITULO				ITEM	7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y				UNIDAD		und	HOJA 1	
FOTO					LOCALIZACION			Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2	
					baño de odontologia					1,00	1,00	1	1,00	
					baño PMR					1,00	1,00	1	1,00	
					baño 2					1,00	1,00	1	1,00	
					baño 3					1,00	1,00	1	1,00	
					consultorio medico 1					1,00	1,00	1	1,00	
					enfermeria					1,00	1,00	1	1,00	
					disponible					1,00	1,00	1	1,00	
					SUBTOTAL								7,00	
OBSERVACIONES:													TOTAL	7,00
 CONTRATISTA  INTERVENTOR														



		COYAIMA - TOLIMA												
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y												
DIRECCION DE PROCESO							FORMATO			MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
							OBRA			145 de 2025				
FECHA EMISION							VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1			ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De												
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025					NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO					ITEM	7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENI				UNIDAD	und	HOJA 1	
FOTO						LOCALIZACION			Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2
						baño de odontologia					1,00	1,00	1	1,00
						baño PMR					1,00	1,00	1	1,00
						baño 2					1,00	1,00	1	1,00
						baño 3					1,00	1,00	1	1,00
						SUBTOTAL								4,00
OBSERVACIONES:						TOTAL								4,00
 CONTRATISTA  INTERVENTOR														



		COYAIMA - TOLIMA												
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y												
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
						OBRA				145 de 2025				
FECHA EMISION						VERSION								
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1				ELABORO			
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De												
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025		
CAPITULO						ITEM	7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO (INCLUYE TODOS LO				UNIDAD	und	HOJA 1
FOTO						LOCALIZACION		Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2	
						baño de odontologia				1,00	1,00	1	1,00	
						baño PMR				1,00	1,00	1	1,00	
						baño 2				1,00	1,00	1	1,00	
						baño 3				1,00	1,00	1	1,00	
										SUBTOTAL		4,00		
OBSERVACIONES:										TOTAL		4,00		
 CONTRATISTA  INTERVENTOR														



								COYAIMA - TOLIMA												
"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y																				
DIRECCION DE PROCESO							FORMATO					MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								
							OBRA					145 de 2025								
FECHA EMISION							VERSION													
FECHA	DD	15	MES		AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1					ELABORO							
OBJETO DEL CONTRATO							"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De													
CONTRATISTA							CONSORCIO SALUD 2025					NIT O C.C		901.921.181-5			CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO								ITEM	7,08	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS						UNIDAD	und	HOJA 1		
FOTO								LOCALIZACION			Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2				
								odontologia						1,00	1,00	1	1,00			
								SUBTOTAL							1,00					
OBSERVACIONES:								TOTAL							1,00					
 V.B CONTRATISTA  V.B INTERVENTOR																				



		COYAIMA - TOLIMA													
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y													
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
						OBRA				145 de 2025					
FECHA EMISION						VERSION									
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICIONNo. 1				ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De													
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025			
CAPITULO					ITEM	7,09	Barra de seguridad 12" para baño				UNIDAD	und	HOJA 1		
FOTO						LOCALIZACION	Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2			
		baño discapacitado							1,00	1,00	1	1,00			
						SUBTOTAL						1,00			
OBSERVACIONES:												TOTAL		1,00	
 CONTRATISTA														 INTERVENTOR	


		COYAIMA - TOLIMA											
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y											
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
						OBRA				145 de 2025			
FECHA EMISION						VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1				ELABORO		
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De											
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO					ITEM	8,01	MUEBLE SENCILLO EN MADERA				UNIDAD	ml	HOJA 1
FOTO						LOCALIZACION	Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2	
						odontologia			2,30	2,30	1	2,30	
						SUBTOTAL						2,30	
OBSERVACIONES:						TOTAL						2,30	
 V°B° CONTRATISTA  V°B° INTERVENTOR													



		COYAIMA - TOLIMA											
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y											
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
						OBRA				145 de 2025			
FECHA EMISION						VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO		
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De											
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO					ITEM	8,02	PUERTA SENCILLA EN MADERA				UNIDAD	Und	HOJA 1
FOTO						LOCALIZACION	Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2	
						baño de odontologia			1,00	1,00	1	1,00	
						baño PMR			1,00	1,00	1	1,00	
						baño 2			1,00	1,00	1	1,00	
						baño 3			1,00	1,00	1	1,00	
						Consultorio 1			1,00	1,00	1	1,00	
						consultorio 2			1,00	1,00	1	1,00	
						disponible			1,00	1,00	1	1,00	
						enfermeria			1,00	1,00	1	1,00	
						odontologia			1,00	1,00	1	1,00	
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL						9,00	
						TOTAL						9,00	
 V-B* CONTRATISTA  V-B* INTERVENTOR													



		COYAIMA - TOLIMA															
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y															
DIRECCION DE PROCESO												FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
												OBRA		145 de 2025			
FECHA EMISION												VERSION					
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICIONNo. 1				ELABORO						
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De															
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025										NIT O C.C	901.921.181-5	CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025		
CAPITULO						ITEM	8,02	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO					UNIDAD	Und	HOJA 1		
FOTO							LOCALIZACION			Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2		
							SUBTOTAL							0,00			
OBSERVACIONES:														TOTAL		0,00	
														 CONTRATISTA			
														 INTERVENTOR			

		COYAIMA - TOLIMA											
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y											
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
						OBRA				145 de 2025			
FECHA EMISION						VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1				ELABORO		
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De											
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO					ITEM	8,03	ESPEJO 4 MM				UNIDAD	m2	HOJA 1
FOTO						LOCALIZACION	Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2	
						baño de odontologia	0,8		1,10	0,88	1	0,88	
						baño PMR	0,8		1,10	0,88	1	0,88	
						baño 2	0,8		1,10	0,88	1	0,88	
						baño 3	0,8		1,10	0,88	1	0,88	
										SUBTOTAL		3,52	
OBSERVACIONES:										TOTAL		3,52	
 CONTRATISTA  INTERVENTOR													



		COYAIMA - TOLIMA											
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y											
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
						OBRA				145 de 2025			
FECHA EMISION						VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO		
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De											
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO					ITEM	8,4	Puerta en ángulo de 1 ½" y malla eslabonada				UNIDAD	m2	HOJA 1
FOTO						LOCALIZACION		Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2
						cuarto de basuras		0,9	2,00		1,80	1	1,80
										SUBTOTAL		1,80	
OBSERVACIONES:										TOTAL		1,80	
 CONTRATISTA  INTERVENTOR													

COYAIMA - TOLIMA													
"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y													
DIRECCION DE PROCESO				FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
				OBRA				145 de 2025					
FECHA EMISION				VERSION									
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1			ELABORO			
OBJETO DEL CONTRATO				"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De									
CONTRATISTA				CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025
CAPITULO					ITEM	9,01	CAJA CONTADOR 2F				UNIDAD	Und	HOJA 1
FOTO						LOCALIZACION		Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2
						caja contador					1,00	1	1,00
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL							1,00
						TOTAL							1,00
 CONTRATISTA  INTERVENTOR													



		COYAIMA - TOLIMA												
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y												
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
						OBRA				145 de 2025				
FECHA EMISION						VERSION								
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICIONNo. 1				ELABORO			
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De												
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025		
CAPITULO					ITEM	9,2	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP				UNIDAD	Und	HOJA 1	
FOTO						LOCALIZACION		Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2	
						breaker					1,00	1	1,00	
						SUBTOTAL							1,00	
OBSERVACIONES:						TOTAL							1,00	
 CONTRATISTA  INTERVENTOR														



		COYAIMA - TOLIMA													
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y													
DIRECCION DE PROCESO				FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA							
				OBRA				145 de 2025							
FECHA EMISION				VERSION											
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1		ELABORO						
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De													
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025				
CAPITULO				ITEM	9,03	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL,			UNIDAD	Und	HOJA 1				
FOTO					LOCALIZACION			Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2		
					consultorio medico 1					1,00	1,00	1	1,00		
					consultorio medico 2					1,00	1,00	1	1,00		
					enfermeria					1,00	1,00	1	1,00		
					sala de espera					1,00	1,00	1	1,00		
					DISPONIBLE					1,00	1,00	1	1,00		
					odontologia					1,00	1,00	1	1,00		
					area de anden interior de patio					1,00	1,00	1	1,00		
					area de anden interior de patio						0,00	1	0,00		
					area de anden interior de patio						0,00	1	0,00		
					baño de odontologia					1,00	1,00	1	1,00		
					baño PMR					1,00	1,00	1	1,00		
					baño 2					1,00	1,00	1	1,00		
					baño 3					1,00	1,00	1	1,00		
					Area de residuos					1,00	1,00	1	1,00		
										SUBTOTAL		12,00			
OBSERVACIONES:												TOTAL		12,00	
 CONTRATISTA														 INTERVENTOR	


										COYAIMA - TOLIMA																																																																										
										"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y																																																																										
DIRECCION DE PROCESO																				FORMATO										MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA																																																						
																				OBRA										145 de 2025																																																						
FECHA EMISION																				VERSION																																																																
FECHA			DD		15		MES			AGOSTO			AÑO			2025			MODIFICICIONNo. 1										ELABORO																																																							
OBJETO DEL CONTRATO										"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De																																																																										
CONTRATISTA										CONSORCIO SALUD 2025															NIT O C.C					901.921.181-5					CONTRATO N°					145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025																																												
CAPITULO																				ITEM					9,04					SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 110V USO GENE										UNIDAD					und					HOJA 1																																		
FOTO																									LOCALIZACION					Ancho					Altura					Longitud					m2 Total					%					TOTAL M2																													
																									consultorio medico 1																																																											
																									consultorio medico 2																																																											
																									enfermeria																																																											
																									sala de espera																																																											
																									DISPONIBLE																																																											
																									odontologia																																																											
																									area de anden interior de patio																																																											
																									area de anden interior de patio																																																											
																									area de anden interior de patio																																																											
																									baño de odontologia																																																											
																									baño PMR																																																											
																									baño 2																																																											
																									baño 3																																																											
																									Area de residuos																																																											


		COYAIMA - TOLIMA											
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y											
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
						OBRA				145 de 2025			
FECHA EMISION						VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1				ELABORO		
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De											
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO					ITEM	9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE				UNIDAD	Und	HOJA 1
FOTO						LOCALIZACION		Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2
						SUBTOTAL						0,00	
OBSERVACIONES:						TOTAL						0,00	
 V°B° CONTRATISTA  V°B° INTERVENTOR													



[illegible]


		COYAIMA - TOLIMA											
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y											
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
						OBRA				145 de 2025			
FECHA EMISION						VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1				ELABORO		
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De											
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO					ITEM	10.1	TUBERÍA1"PVC PRESIÓN				UNIDAD	ml	HOJA 1
FOTO						LOCALIZACION		Ancho	Altura	MI	m2 Total	No.	TOTAL M2
						Desde el tanque de almacenamiento				30,00	30,00	1	30,00
										SUBTOTAL		30,00	
OBSERVACIONES:										TOTAL		30,00	
 CONTRATISTA  INTERVENTOR													



		COYAIMA - TOLIMA													
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y													
DIRECCION DE PROCESO												FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
												OBRA		145 de 2025	
FECHA EMISION												VERSION			
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De													
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025										NIT O C.C	901.921.181-5	CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025
CAPITULO						ITEM	10.02	TUBERÍA3/4"PVC PRESIÓN					UNIDAD	ml	HOJA 1
FOTO							LOCALIZACION		Ancho	Altura	MI	m2 Total	No.	TOTAL M2	
							SUBTOTAL							0,00	
OBSERVACIONES:															
														TOTAL	0,00
 CONTRATISTA  INTERVENTOR															



		COYAIMA - TOLIMA																	
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y																	
DIRECCION DE PROCESO												FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
												OBRA		145 de 2025					
FECHA EMISION												VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1				ELABORO								
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De																	
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025										NIT O C.C	901.921.181-5	CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025				
CAPITULO						ITEM	10.03	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN					UNIDAD	ml	HOJA 1				
FOTO							LOCALIZACION	Ancho	Altura	MI	m2 Total	No.	TOTAL M2						
							Red de distribucion para baño 1, baño 2, baño discapacitado, consultorio, enfermeria, disponible, cocina, promocion									40,00	40,00	1	40,00
							SUBTOTAL					40,00							
OBSERVACIONES:												TOTAL		40,00					
 CONTRATISTA														 INTERVENTOR					



		COYAIMA - TOLIMA													
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y													
DIRECCION DE PROCESO												FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
												OBRA		145 de 2025	
FECHA EMISION												VERSION			
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONo. 1				ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De													
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025										NIT O C.C	901.921.181-5	CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025
CAPITULO						ITEM	10.04	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE					UNIDAD	Und	HOJA 1
FOTO							LOCALIZACION			Ancho	Altura	MI	m2 Total	No.	TOTAL M2
							Baño 1					1,00	1,00	1	1,00
							Baño 2					1,00	1,00	1	1,00
							Baño 3					1,00	1,00	1	1,00
							Baño Discapacitados					1,00	1,00	1	1,00
							SUBTOTAL							4,00	
OBSERVACIONES:							TOTAL							4,00	
 V-B* CONTRATISTA  V-B* INTERVENTOR															



		COYAIMA - TOLIMA													
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y													
DIRECCION DE PROCESO												FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
												OBRA		145 de 2025	
FECHA EMISION												VERSION			
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De													
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025										NIT O C.C	901.921.181-5	CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025
CAPITULO						ITEM	10.05	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS					UNIDAD	Und	HOJA 1
FOTO							LOCALIZACION			Ancho	Altura	MI	m2 Total	No.	TOTAL M2
							baño de odontologia					1,00	1,00	1	1,00
							baño PMR					1,00	1,00	1	1,00
							baño 2					1,00	1,00	1	1,00
							baño 3					1,00	1,00	1	1,00
							consultorio medico 1					1,00	1,00	1	1,00
							enfermeria					1,00	1,00	1	1,00
							disponible					1,00	1,00	1	1,00
							odontologia					1,00	1,00	1	1,00
							SUBTOTAL							8,00	
OBSERVACIONES:							TOTAL							8,00	
 CONTRATISTA  INTERVENTOR															



		COYAIMA - TOLIMA													
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y													
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
						OBRA				145 de 2025					
FECHA EMISION						VERSION									
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De													
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025			
CAPITULO						ITEM	10.06	PUNTO HIDRÁULICO POCETA				UNIDAD	Und	HOJA 1	
FOTO						LOCALIZACION				Ancho	Altura	MI	m2 Total	No.	TOTAL M2
						Cuarto de basuras						1,00	1,00	1	1,00
										SUBTOTAL				1,00	
OBSERVACIONES:										TOTAL				1,00	
 V°B° CONTRATISTA  V°B° INTERVENTOR															



		COYAIMA - TOLIMA													
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y													
DIRECCION DE PROCESO												FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
												OBRA		145 de 2025	
FECHA EMISION												VERSION			
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De													
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025										NIT O C.C	901.921.181-5	CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025
CAPITULO						ITEM	10.07	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE					UNIDAD	Und	HOJA 1
FOTO							LOCALIZACION			Ancho	Altura	MI	m2 Total	No.	TOTAL M2
							Baño 1					1,00	1,00	1	1,00
							Baño 2					1,00	1,00	1	1,00
							Baño 3					1,00	1,00	1	1,00
							Baño Discapacitados					1,00	1,00	1	1,00
							SUBTOTAL							4,00	
OBSERVACIONES:														TOTAL	4,00
 CONTRATISTA  INTERVENTOR															



		COYAIMA - TOLIMA													
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y													
DIRECCION DE PROCESO												FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
												OBRA		145 de 2025	
FECHA EMISION												VERSION			
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De													
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025										NIT O C.C	901.921.181-5	CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025
CAPITULO						ITEM	10.08	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS					UNIDAD	Und	HOJA 1
FOTO							LOCALIZACION			Ancho	Altura	MI	m2 Total	No.	TOTAL M2
							baño de odontologia					1,00	1,00	1	1,00
							baño PMR					1,00	1,00	1	1,00
							baño 2					1,00	1,00	1	1,00
							baño 3					1,00	1,00	1	1,00
							consultorio medico 1					1,00	1,00	1	1,00
							enfermeria					1,00	1,00	1	1,00
							disponible					1,00	1,00	1	1,00
							odontologia					1,00	1,00	1	1,00
							SUBTOTAL							8,00	
OBSERVACIONES:							TOTAL							8,00	
 CONTRATISTA  INTERVENTOR															



		COYAIMA - TOLIMA													
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y													
DIRECCION DE PROCESO												FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
												OBRA		145 de 2025	
FECHA EMISION												VERSION			
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De													
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025										NIT O C.C	901.921.181-5	CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025
CAPITULO						ITEM	10.09	PUNTO SIFÓN POCETA ASEO					UNIDAD	Und	HOJA 1
FOTO							LOCALIZACION			Ancho	Altura	MI	m2 Total	No.	TOTAL M2
							Baño 1					1,00	1,00	1	1,00
							Baño 2					1,00	1,00	1	1,00
							Baño 3					1,00	1,00	1	1,00
							Baño Discapacitados					1,00	1,00	1	1,00
							Cuarto de basuras					1,00	1,00	1	1,00
							SUBTOTAL							5,00	
OBSERVACIONES:														TOTAL	5,00
 CONTRATISTA  INTERVENTOR															



		COYAIMA - TOLIMA											
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y											
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
						OBRA				145 de 2025			
FECHA EMISION						VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO		
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De											
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO					ITEM	10.10	ACCESORIO SANITARIO 4"				UNIDAD	Und	HOJA 1
FOTO						LOCALIZACION	Ancho	Altura	MI	m2 Total	No.	TOTAL M2	
		Baños							16,00	16,00	1	16,00	
						SUBTOTAL					16,00		
OBSERVACIONES:						TOTAL					16,00		
 CONTRATISTA  INTERVENTOR													



		COYAIMA - TOLIMA											
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y											
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
						OBRA				145 de 2025			
FECHA EMISION						VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO		
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De											
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO					ITEM	10.11	ACCESORIO SANITARIO 3"				UNIDAD	Und	HOJA 1
FOTO						LOCALIZACION	Ancho	Altura	MI	m2 Total	No.	TOTAL M2	
						Baños			0,00	0,00	1	0,00	
						SUBTOTAL						0,00	
OBSERVACIONES:						TOTAL						0,00	
 CONTRATISTA  INTERVENTOR													



		COYAIMA - TOLIMA											
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y											
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
						OBRA				145 de 2025			
FECHA EMISION						VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO		
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De											
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO					ITEM	10.12	ACCESORIO SANITARIO 2"				UNIDAD	Und	HOJA 1
FOTO						LOCALIZACION	Ancho	Altura	MI	m2 Total	No.	TOTAL M2	
		Baños							12,00	12,00	1	12,00	
						SUBTOTAL					12,00		
OBSERVACIONES:						TOTAL					12,00		
 V°B° CONTRATISTA  V°B° INTERVENTOR													



		COYAIMA - TOLIMA											
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y											
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
						OBRA				145 de 2025			
FECHA EMISION						VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO		
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De											
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO					ITEM	10.13	TUBERÍA4" SANITARIA				UNIDAD	ml	HOJA 1
FOTO						LOCALIZACION	Ancho	Altura	MI	m2 Total	No.	TOTAL M2	
		Baños							24,00	24,00	1	24,00	
										SUBTOTAL		24,00	
OBSERVACIONES:										TOTAL		24,00	
 V"B CONTRATISTA  V"B INTERVENTOR													



		COYAIMA - TOLIMA											
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y											
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
						OBRA				145 de 2025			
FECHA EMISION						VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO		
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De											
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO					ITEM	10.14	TUBERÍA3" SANITARIA				UNIDAD	ml	HOJA 1
FOTO						LOCALIZACION	Ancho	Altura	MI	m2 Total	No.	TOTAL M2	
		Baños							0,00	0,00	1	0,00	
										SUBTOTAL		0,00	
OBSERVACIONES:										TOTAL		0,00	
 V°B° CONTRATISTA  V°B° INTERVENTOR													



		COYAIMA - TOLIMA													
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y													
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
						OBRA				145 de 2025					
FECHA EMISION						VERSION									
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De													
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025			
CAPITULO					ITEM	10.15	TUBERÍA2" SANITARIA				UNIDAD	ml	HOJA 1		
FOTO						LOCALIZACION		Ancho	Altura	MI	m2 Total	No.	TOTAL M2		
						Baños				18,00	18,00	1	18,00		
										SUBTOTAL		18,00			
OBSERVACIONES:												TOTAL		18,00	
 V"B CONTRATISTA  V"B INTERVENTOR															



		COYAIMA - TOLIMA											
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y											
DIRECCION DE PROCESO				FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
				OBRA				145 de 2025					
FECHA EMISION				VERSION									
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1		ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De											
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025						NIT O C.C	901.921.181-5		CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO				ITEM	10.16	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO .80X.80				UNIDAD	Und	HOJA 1	
FOTO					LOCALIZACION		Ancho	Altura	MI	m2 Total	No.	TOTAL M2	
					Caja 1				1,00	1,00	1	1,00	
					Caja 2				1,00	1,00	1	1,00	
					Caja 3				1,00	1,00	1	1,00	
					SUBTOTAL						3,00		
OBSERVACIONES:					TOTAL						3,00		
 CONTRATISTA  INTERVENTOR													



		COYAIMA - TOLIMA													
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y													
DIRECCION DE PROCESO												FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
												OBRA		145 de 2025	
FECHA EMISION												VERSION			
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1				ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De													
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025										NIT O C.C	901.921.181-5	CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025
CAPITULO						ITEM	10.17	REGISTRO1"PVC PRESIÓN					UNIDAD	Und	HOJA 1
FOTO							LOCALIZACION	Ancho	Altura	MI	m2 Total	No.	TOTAL M2		
							Baños			1,00	1,00	1	1,00		
							SUBTOTAL					1,00			
OBSERVACIONES:							TOTAL					1,00			
 V"B" CONTRATISTA  V"B" INTERVENTOR															


		COYAIMA - TOLIMA											
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y											
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
						OBRA				145 de 2025			
FECHA EMISION						VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO		
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De											
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO					ITEM	10.18	REGISTRO3/4"PVC PRESIÓN				UNIDAD	Und	HOJA 1
FOTO						LOCALIZACION	Ancho	Altura	MI	m2 Total	No.	TOTAL M2	
		Baños							0,00	0,00	1	0,00	
										SUBTOTAL		0,00	
OBSERVACIONES:										TOTAL		0,00	
 CONTRATISTA  INTERVENTOR													

		COYAIMA - TOLIMA											
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y											
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
						OBRA				145 de 2025			
FECHA EMISION						VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO		
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De											
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO					ITEM	10.19	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN				UNIDAD	Und	HOJA 1
FOTO						LOCALIZACION	Ancho	Altura	MI	m2 Total	No.	TOTAL M2	
		Baños							2,00	2,00	1	2,00	
						SUBTOTAL						2,00	
OBSERVACIONES:						TOTAL						2,00	
 CONTRATISTA  INTERVENTOR													



		COYAIMA - TOLIMA													
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y													
DIRECCION DE PROCESO												FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
												OBRA		145 de 2025	
FECHA EMISION												VERSION			
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De													
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025										NIT O C.C	901.921.181-5	CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025
CAPITULO						ITEM	10.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 2000 LTS				UNIDAD	Und	HOJA 1	
FOTO							LOCALIZACION			Ancho	Altura	MI	m2 Total	No.	TOTAL M2
							Tanque elevado					0,00	0,00	1	0,00
							SUBTOTAL							0,00	
OBSERVACIONES:							TOTAL							0,00	
 V°B° CONTRATISTA														 V°B° INTERVENTOR	


		COYAIMA - TOLIMA														
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y														
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA						
						OBRA				145 de 2025						
FECHA EMISION						VERSION										
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO					
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De														
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.181-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025				
CAPITULO				ITEM	12.01	ASEO GENERAL ENTREGA				UNIDAD		Und	HOJA 1			
FOTO					LOCALIZACION			Ancho	Altura	MI	m2 Total	No.	TOTAL M2			
					Area lote			12,40		14,27294	176,98	1	176,98			
					SUBTOTAL							176,98				
OBSERVACIONES:												TOTAL		176,9845		
					 V°B° CONTRATISTA											
					 V°B° INTERVENTOR											

										COYAIMA - TOLIMA																					
										"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y																					
DIRECCION DE PROCESO																				FORMATO					MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA						
																				OBRA					145 de 2025						
FECHA EMISION																				VERSION											
FECHA			DD		15		MES		AGOSTO			AÑO		2025			MODIFICCIONNo. 1					ELABORO									
OBJETO DEL CONTRATO										"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De Salud Y Protección Social"																					
CONTRATISTA										CONSORCIO SALUD 2025										NIT O C.C		901.921.181-5			CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025				
CAPITULO										ITEM		13,1		MURO EN BLOQUE										UNIDAD		M2		HOJA 1			
FOTO										LOCALIZACION					Ancho		Altura		Longitud		m2 Total		%		TOTAL						
										muro de baños odontologia							2,00		0,84		1,68		1		1,68						
										muro para tapar puerta baño							2,50		1,50		3,75		1		3,75						
										muro para tapar puerta consultorio 1							2,00		0,80		1,60		1		1,60						
																				SUBTOTAL										7,03	
OBSERVACIONES:																				TOTAL										7,03	
																															
										V"B"										V"B"											
										CONTRATISTA										INTERVENTOR											



COYAIMA - TOLIMA														
"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y														
DIRECCION DE PROCESO				FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA						
				OBRA				145 de 2025						
FECHA EMISION				VERSION										
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONo. 1		ELABORO					
OBJETO DEL CONTRATO				"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De										
CONTRATISTA				CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C	901.921.151-5		CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025		
CAPITULO					ITEM	13,02	SUM E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA			UNIDAD	kg	HOJA 1		
FOTO						LOCALIZACION			Ancho	peso	Longitud	kg Total	No.	TOTAL KG
						Tubo Rectangular 100x50x2,5 mm			5,77	31,40	181,18		0,00	
						Tubo Rectangular 100x40x2 mm			4,34	12,40	53,82	3		
						Tubo Rectangular 100x40x2 mm			4,34	4,70	20,40	2	40,80	
													40,80	
						desperdicio 5%							2,04	
						soldadura 3%							1,22	
									SUBTOTAL		44,06			
OBSERVACIONES:														
									TOTAL		44,06			
 CONTRATISTA						 INTERVENTOR								

[illegible]

				COYAIMA - TOLIMA													
				"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y													
DIRECCION DE PROCESO										FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
										OBRA				145 de 2025			
FECHA EMISION										VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1				ELABORO						
OBJETO DEL CONTRATO				"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De													
CONTRATISTA				CONSORCIO SALUD 2025						NIT O C.C		901.921.151-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO						ITEM	13,04	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN PVC						UNIDAD	ml	HOJA 1	
FOTO							LOCALIZACION			Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	No.	TOTAL M2		
							consultorio medico 1					14,66	14,66	1	14,66		
							consultorio medico 2					16,16	16,16	1			
							enfermeria					10,5	10,50	1			
							sala de espera					14,12	14,12	1	14,12		
							DISPONIBLE					10,8	10,80	1			
							odontologia					13,82	13,82	1	13,82		
							area de anden interior de patio					18,01	18,01	1	18,01		
							SUBTOTAL							60,61			
OBSERVACIONES:														TOTAL		60,61	
 V"B" CONTRATISTA  V"B" INTERVENTOR																	


		COYAIMA - TOLIMA													
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y													
DIRECCION DE PROCESO												FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
												OBRA		145 de 2025	
FECHA EMISION												VERSION			
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1				ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De													
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025										NIT O C.C	901.921.151-5	CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025
CAPITULO						ITEM	13.05	ESTUCO ACRILICO PARA FACHADAS					UNIDAD	ml	HOJA 1
FOTO							LOCALIZACION			Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	No.	TOTAL M2
							fachada patio								
							Lado 1				3,14	11,21	35,20	1	35,20
							Lado 2				3,14	6,27	19,69	1	19,69
							Lado 3				3,14	6,31	19,81	1	19,81
							Lado 4				3,14	5,33	16,74	1	16,74
							fachada principal								0,00
							Lado 1				3,14	12,32	38,68	1	38,68
							Menos puerta				1,95	-2,42	-4,72	1	-4,72
							Menos Ventana				2,08	-1,47	-3,06	1	-3,06
							Menos Ventana				1,98	-1,47	-2,91	1	-2,91
							Menos Ventana				2,00	-1,47	-2,94	1	-2,94
							SUBTOTAL								
OBSERVACIONES:															
TOTAL														116,49	
 CONTRATISTA  INTERVENTOR															



	COYAIMA - TOLIMA												
"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y													
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO			MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
						OBRA			145 de 2025				
FECHA EMISION						VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICACION No. 1		ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO "Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De													
CONTRATISTA				CONSORSIO SALUD 2025				NIT O C.C.	901.921.151-5	CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025		
CAPITULO						ITEM	13,06	CORTE DE MURO Y PISOS			UNIDAD ml	HOJA 1	
FOTO							LOCALIZACION	Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	No.	TOTAL M2
							vano puerta baño odontologia		2,00	2,00	4,00	1	4,00
							vano ventana baño 1		0,80	2,00	1,60	1	1,60
							corte para instalacion tuberia lavamanos		0,6	2	1,2	7	8,40
							corte para instalacion tuberia de 1/2"		15,00	2,00	30	1,00	30,00
							SUBTOTAL					44,00	
OBSERVACIONES:								TOTAL					44,00
V"B° CONTRATISTA							V"B° INTERVENTOR						



		COYAIMA - TOLIMA												
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y												
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
						OBRA				145 de 2025				
FECHA EMISION						VERSION								
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1				ELABORO			
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De												
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C				901.921.151-5		CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO					ITEM	13,07	CERAMICA PARA PISO TRAFICO 4 (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)				UNIDAD	m2	HOJA 1	
FOTO					LOCALIZACION				Ancho	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2
					consultorio medico 1				5,70		2,08	11,86	1	11,86
					consultorio medico 2				5,71		2,82	16,07	1	
					enfermeria				3,00		2,70	8,10	1	
					sala de espera				5,70		3,96	22,57	1	22,57
					DISPONIBLE				3,00		2,85	8,55	1	
					odontologia				3,35		4,36	14,61	1	14,61
					area de anden interior de patio				4,21		1,17	4,93	1	4,93
					area de anden interior de patio				3,90		1,17	4,56	1	4,56
area de anden interior de patio				3,01		0,65	1,94	1						
					SUBTOTAL								58,53	
OBSERVACIONES:					TOTAL								58,53	
 CONTRATISTA  V"B" INTERVENTOR														

								COYAIMA - TOLIMA								
								"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y"								
DIRECCION DE PROCESO								FORMATO OBRA			MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
FECHA EMISION								VERSION			145 de 2025					
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1			ELABORO						
OBJETO DEL CONTRATO				"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De												
CONTRATISTA				CONSORCIO SALUD 2025					NIT O C.C		901.921.151-5		CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025		
CAPITULO							ITEM	13,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED REDONDA DE INCRUSTAR DE 18W				UNIDAD	Und	HOJA 1	
FOTO								LOCALIZACION		No.	%	Altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2
								consultorio medico 1					4,00	4,00	1,00	4,00
								consultorio medico 2					4,00	4,00	1,00	4,00
								enfermeria					4,00	4,00	1,00	4,00
								sala de espera					6,00	6,00	1,00	6,00
								DISPONIBLE					4,00	4,00	1,00	4,00
								odontologia					4,00	4,00	1,00	4,00
								area de anden interior de patio					1,00	1,00	1,00	1,00
								area de anden interior de patio					2,00	2,00	1,00	2,00
								area de anden interior de patio					2,00	2,00	1,00	2,00
								baño de odontologia					1,00	1,00	1,00	1,00
								baño PMR					1,00	1,00	1,00	1,00
								baño 2					1,00	1,00	1,00	1,00
								baño 3					1,00	1,00	1,00	1,00
								Area de residuos					1,00	1,00	1,00	1,00
								SUBTOTAL							36,00	
OBSERVACIONES:								TOTAL							36,00	
V"B*								V"B*								
CONTRATISTA								INTERVENTOR								

		COYAIMA - TOLIMA											
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y											
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
						OBRA				145 de 2025			
FECHA EMISION						VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO		
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De											
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025						NIT O C.C		901.921.151-5		CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025
CAPITULO				ITEM	13,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA UPCV. SUPERTILE DE 37" 2,5MM 1.07 MX				UNIDAD	m2	HOJA 1	
FOTO					LOCALIZACION		Ancho	peso	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2	
					cubierta		4,70		1,30	6,11	1	6,11	
							12,40		2,36	29,26	1		
					SUBTOTAL							6,11	
OBSERVACIONES:												TOTAL	6,11
 V°B° CONTRATISTA  V°B° INTERVENTOR													

		COYAIMA - TOLIMA											
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y											
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
						OBRA				145 de 2025			
FECHA EMISION						VERSION							
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO		
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De											
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.151-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025	
CAPITULO					ITEM	13,10	IMPERMEHABILIZACION DE CANALETA DE CONCRETO				UNIDAD	ml	HOJA 1
FOTO						LOCALIZACION		Ancho	peso	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2
		canal								3,04	3,04	1	3,04
										2,71	2,71	1	2,71
										SUBTOTAL		5,75	
OBSERVACIONES:										TOTAL		5,75	
 CONTRATISTA  INTERVENTOR													

		COYAIMA - TOLIMA													
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y													
DIRECCION DE PROCESO												FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
												OBRA		145 de 2025	
FECHA EMISION												VERSION			
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICCIONNo. 1				ELABORO				
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De													
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025										NIT O C.C	901.921.151-5	CONTRATO N°	145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025
CAPITULO						ITEM	13,11	PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS TRES MANOS				UNIDAD	m2	HOJA 1	
FOTO							LOCALIZACION			Ancho	altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2
							puertas			0,90	2,00	5,00	9,00	1,00	9,00
										1,30	2,00	1,00	2,60	1,00	2,60
										1,95	2,00	1,00	3,90	1,00	3,90
							ventanas								
										2,08	1,47	1,00	3,06	1,00	3,06
										1,98	1,47	1,00	2,91	1,00	2,91
										2,00	1,47	1,00	2,94	1,00	2,94
										3,00	1,66	1,00	4,98	1,00	4,98
										1,66	1,06	1,00	1,76	1,00	1,76
SUBTOTAL														31,15	
OBSERVACIONES:														TOTAL	31,15
 V.B. CONTRATISTA  V.B. INTERVENTOR															

		COYAIMA - TOLIMA												
		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y												
DIRECCION DE PROCESO						FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
						OBRA				145 de 2025				
FECHA EMISION						VERSION								
FECHA	DD	15	MES	AGOSTO	AÑO	2025	MODIFICACIONNo. 1				ELABORO			
OBJETO DEL CONTRATO		"Proyectos De Infraestructura (Adecuación Puestos De Salud Del Hospital Del Municipio De Coyaima) Según Resolución 2422 Y 2497 De 2024 Del Ministerio De												
CONTRATISTA		CONSORCIO SALUD 2025				NIT O C.C		901.921.151-5		CONTRATO N°		145 DEL 25 DE ABRIL DE 2025		
CAPITULO					ITEM	13,13	VENTANA METALICA CORREDIZA Cal. 20, CON VIDRIO 4 MM Y REJA TIPO BANCO, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA				UNIDAD	m2	HOJA 1	
FOTO						LOCALIZACION		Ancho	altura	Longitud	m2 Total	%	TOTAL M2	
						ventanas baños		0,30	1,00	1,00	0,30	4,00	1,20	
								1,66	1,06	1,00	1,76	1,00	1,76	
												SUBTOTAL		2,96
OBSERVACIONES:												TOTAL		2,96
 CONTRATISTA  INTERVENTOR														

13.01 MURO EN BLOQUE				UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN	NIDA	CANT/ REND	PRECIO UNITARIO	VR PARCIAL
MATERIALES:				
AGUA	Lt	30	\$ 70,00	\$ 2.100,00
BLOQUE No. 5 ESTANDAR 30x20x12 cm	Un	15,2	\$ 1.649,00	\$ 25.064,80
MORTERO 1:4	m3	0,0144	\$ 397.595,00	\$ 5.725,37
			Subtotal =	\$ 32.890,17
EQUIPO y HERRAMIENTAS:				
KIT ARNÉS PARA ALTURAS	Un	0,0012	\$ 689.571,00	\$ 827,49
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m	Día	0,22	\$ 4.812,00	\$ 1.058,64
BATEA	Un	0,0012	\$ 27.903,00	\$ 33,48
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL	Un	0,0012	\$ 310.195,00	\$ 372,23
			Subtotal =	\$ 2.291,84
TRANSPORTES:				
CAMIÓN 350	Hr	0,0275	\$ 59.370,00	\$ 1.632,68
			Subtotal =	\$ 1.632,68
MANO de OBRA:				
CUADRILLA 1 OF + 1 AY	Día	0,116	\$ 194.277,00	\$ 22.536,13
			Subtotal =	\$ 22.536,13
			VR COSTO DIRECTO =	\$ 59.351,00

13.02 SUM E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA				UNIDAD: KG
DESCRIPCIÓN	NIDA	CANT/ REND	PRECIO UNITARIO	VR PARCIAL
MATERIALES:				
ACERO PARA ESTRUCTURA METALICA.	Kg	0,6	\$ 18.431,16	\$ 11.058,70
ACCESORIOS %	%	0,4	\$ 11.058,70	\$ 44,23
SOLDADURA ELÉCTRICA	Kg	0,026	\$ 24.996,00	\$ 649,90
GUANTES DE VINILO	Par	0,0003	\$ 818,00	\$ 0,25
DISOLVENTE	Gal	0,001	\$ 55.811,00	\$ 55,81
PINTURA ANTICORROSIVA ALQUÍDICA	Gal	0,002	\$ 95.941,00	\$ 191,88
PINTURA ESMALTE PINTULUX	Gal	0,002	\$ 109.827,00	\$ 219,65
			Subtotal =	\$ 12.220,42
EQUIPO y HERRAMIENTAS:				
EQUIPO DE SOLDADURA	Día	0,02	\$ 75.704,00	\$ 1.514,08
PULIDORA ELÉCTRICA, CARETA CON VISOR, EXTENSIÓN ELÉCTRICA	Un	0,0002	\$ 1.016.261,00	\$ 203,25
DISCO PULIR METAL 9"	Un	0,0002	\$ 21.851,00	\$ 4,37
MALACATE TIRFOR 1,600 Kg CON CABLE DE ACERO	Un	0,0002	\$ 1.183.892,00	\$ 236,78
LLAVE EXPANSIÓN 12"	Un	0,0002	\$ 77.040,00	\$ 15,41
KIT ARNÉS PARA ALTURAS	Un	0,0004	\$ 689.571,00	\$ 275,83
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m	Día	0,06	\$ 4.812,00	\$ 288,72
EQUIPO PARA PINTURA	Día	0,004	\$ 85.428,00	\$ 341,71
			Subtotal =	\$ 2.880,15
TRANSPORTES:				
CAMIÓN 350	Hr	0,001	\$ 59.370,00	\$ 59,37
			Subtotal =	\$ 59,37
MANO de OBRA:				
CUADRILLA SOLDADURA	Día	0,01	\$ 204.229,00	\$ 2.042,29
CUADRILLA PINTURA	Día	0,004	\$ 194.276,00	\$ 777,10
			Subtotal =	\$ 2.819,39
			VR COSTO DIRECTO =	\$ 17.979,00

13.03 ZAPATA DE 0,80 X 0,80 X 0,30 CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO				UNIDAD: Und
DESCRIPCIÓN	UND	CANT/ REND	V/UNT	V/TOTAL
MATERIALES:				
FORMALETA T	m2	0,1	\$ 143.717,00	\$ 14.371,70
SEPAROL N (Desformaleteante para fácil desencofre de concreto)	Kg	0,05	\$ 14.775,00	\$ 738,75
ACERO Fy= 240 MPa	Kg	13,2	\$ 5.767,00	\$ 76.124,40
ALAMBRE NEGRO Cal. 18	Kg	0,5	\$ 8.606,00	\$ 4.303,00
CONCRETO 20.7 MPa	m3	0,21	\$ 489.876,00	\$ 102.873,96

			Subtotal =	\$ 198.411,81
EQUIPO y HERRAMIENTAS:				
BROCHA 4"	Un	0,0018	\$ 16.479,00	\$ 29,66
CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES	Un	0,0018	\$ 359.600,00	\$ 647,28
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL	Un	0,01	\$ 310.195,00	\$ 3.101,95
			Subtotal =	\$ 3.778,89
TRANSPORTES:				
CAMIONETA	Hr	0,05	\$ 37.107,00	\$ 1.855,35
			Subtotal =	\$ 1.855,35
MANO de OBRA:				
CUADRILLA 1 OF + 2 AY	Día	0,3	\$ 275.229,00	\$ 82.568,70
			Subtotal =	\$ 82.568,70
			VR COSTO DIRECTO =	\$ 286.615,00

13.04 GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN PVC				UNIDAD: ml
DESCRIPCIÓN	UND	CANT/ REND	V/UNT	V/TOTAL
MATERIALES:				
Guardaescobas Media Cana 9cm X 3m Inperplas	ml	1,1	\$ 25.000,00	\$ 27.500,00
			Subtotal =	\$ 27.500,00
EQUIPO y HERRAMIENTAS:				
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL	Un	0,01	\$ 310.195,00	\$ 3.101,95
			Subtotal =	\$ 3.101,95
MANO de OBRA:				
CUADRILLA 1 OF + 2 AY	Día	0,08	\$ 275.229,00	\$ 22.018,32
			Subtotal =	\$ 22.018,32
			VR COSTO DIRECTO =	\$ 52.620,00

13.05 ESTUCO ACRILICO PARA FACHADAS				UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN	UND	CANT/ REND	V/UNT	V/TOTAL
MATERIALES:				
LIJA DE AGUA	Pliego	0,1	\$ 1.851,00	\$ 185,10
ESTUCOR ESTUCO PLÁSTICO	Kg	1,4	\$ 3.648,00	\$ 5.107,20
			Subtotal =	\$ 5.292,30
EQUIPO y HERRAMIENTAS:				
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m	Día	0,5	\$ 4.812,00	\$ 2.406,00
RUEDA GIRATORIA PARA ANDAMIO	Día	0,5	\$ 2.050,00	\$ 1.025,00
HERRAMIENTAS PARA PINTOR	Un	0,0008	\$ 180.193,00	\$ 144,15
			Subtotal =	\$ 3.575,15
TRANSPORTES:				
CAMIONETA	Hr	0,02	\$ 37.107,00	\$ 742,14
			Subtotal =	\$ 742,14
MANO de OBRA:				
CUADRILLA PINTURA	Día	0,07	\$ 194.276,00	\$ 13.599,32
			Subtotal =	\$ 13.599,32
			VR COSTO DIRECTO =	\$ 23.209,00

13.06 CORTE DE MURO Y PISOS				UNIDAD: ml
DESCRIPCIÓN	UND	CANT/ REND	V/UNT	V/TOTAL
MATERIALES:				
			Subtotal =	\$ 0,00
EQUIPO y HERRAMIENTAS:				
PULIDORA ELÉCTRICA, CARETA CON VISOR, EXTENSIÓN ELÉCTRICA	Un	0,004	\$ 1.016.261,00	\$ 4.065,04
DISCO DIAMANTADO 7"	Un	0,008	\$ 133.499,00	\$ 1.067,99

CINCEL 3/4" ACERO TEMPLADO	Un	0,0015	\$ 30.686,00	\$ 46,03
BALDE CONSTRUCCIÓN	Un	0,0015	\$ 6.246,00	\$ 9,37
PALUSTRE	Un	0,0015	\$ 14.309,00	\$ 21,46
			Subtotal =	\$ 5.209,89
MANO de OBRA:				
CUADRILLA 1 OF + 1 AY	Día	0,09	\$ 194.277,00	\$ 17.484,93
			Subtotal =	\$ 17.484,93
			VR COSTO DIRECTO =	\$ 22.695,00

13.07 CERAMICA PARA PISO TRAFICO 4 (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)				UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN	UND	CANT/ REND	V/UNT	V/TOTAL
MATERIALES:				
PEGACOR GRIS	Kg	4,2	\$ 1.496,00	\$ 6.283,20
AGUA	Lt	16,8	\$ 70,00	\$ 1.176,00
PISO CERAMICA TRAFICO 4	m2	1,05	\$ 63.000,00	\$ 66.150,00
CRUCETA PLÁSTICA	Un	9	\$ 35,00	\$ 315,00
BLANCO DE ZINC	Lb	0,1	\$ 3.814,00	\$ 381,40
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón)	Kg	0,05	\$ 9.191,00	\$ 459,55
BINDA BOQUILLA COLOR (Emboquillador con látex para enchapes cerámicos)	Kg	0,05	\$ 11.019,00	\$ 550,95
			Subtotal =	\$ 75.316,10
EQUIPO y HERRAMIENTAS:				
CORTADORA DE CERÁMICA	Un	0,0016	\$ 198.666,00	\$ 317,87
LLANA METÁLICA DENTADA MANGO MADERA 11" x 5"	Un	0,0016	\$ 31.809,00	\$ 50,89
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL	Un	0,0016	\$ 310.195,00	\$ 496,31
			Subtotal =	\$ 865,07
TRANSPORTES:				
CAMIONETA	Hr	0,05	\$ 37.107,00	\$ 1.855,35
			Subtotal =	\$ 1.855,35
MANO de OBRA:				
CUADRILLA 1 OF + 1 AY	Día	0,1625	\$ 194.277,00	\$ 31.570,01
			Subtotal =	\$ 31.570,01
			VR COSTO DIRECTO =	\$ 109.607,00

13.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED REDONDA DE INCRUSTAR DE 18W				UNIDAD: und
DESCRIPCIÓN	UND	CANT/ REND	V/UNT	V/TOTAL
MATERIALES:				
Panel Led Redondo De Incrustar 18w Luz Fria Certificado	Un	1	\$ 38.000,00	\$ 38.000,00
			Subtotal =	\$ 38.000,00
EQUIPO y HERRAMIENTAS:				
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m	Día	0,5	\$ 4.812,00	\$ 2.406,00
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA	Un	0,01	\$ 292.013,00	\$ 2.920,13
			Subtotal =	\$ 5.326,13
TRANSPORTES:				
CAMIONETA	Hr	0,1	\$ 37.107,00	\$ 3.710,70
			Subtotal =	\$ 3.710,70
MANO de OBRA:				
CUADRILLA ELECTRICISTA	Día	0,175	\$ 202.369,00	\$ 35.414,58
			Subtotal =	\$ 35.414,58
			VR COSTO DIRECTO =	\$ 82.451,00

13.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA UPCV. SUPERTILE DE 37" 2,5MM 1.07 MX 11.80M				UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN	UND	CANT/ REND	V/UNT	V/TOTAL
MATERIALES:				
Teja termoacustica de 2.5 mm 5.90x 1.08utilizable 1 mts	und	0,25	\$ 390.000	\$ 97.500,00

Tornillo tipo ajover 2 1/2" punta broca con capuchon	und	5,00	\$ 2.200	\$ 11.000,00
Sikaflex 1a	und	0,03	\$ 56.000	\$ 1.404,50
			Subtotal =	\$ 109.904,50
EQUIPO y HERRAMIENTAS:				
ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m	Día	0,57	\$ 4.812,00	\$ 2.742,84
Equipo de arnes	Día	0,06	\$ 75.000	\$ 4.500,00
HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA	Un	0,012	\$ 292.013,00	\$ 3.504,16
			Subtotal =	\$ 10.747,00
TRANSPORTES:				
CAMIONETA	Hr	0,5	\$ 37.107,00	\$ 18.553,50
			Subtotal =	\$ 18.553,50
MANO de OBRA:				
CUADRILLA ELECTRICISTA	Día	0,16	\$ 202.369,00	\$ 32.379,04
			Subtotal =	\$ 32.379,04
			VR COSTO DIRECTO =	\$ 171.584,00

13,10 IMPERMEABILIZACION DE CANALETA DE CONCRETO				UNIDAD: ml
DESCRIPCIÓN	NIDA	CANT/ REND	PRECIO UNITARIO	VR PARCIAL
MATERIALES:				
Aditivo Latex x Kg	KG	1,5	\$ 85.000,00	\$ 127.500,00
Brocha de 4 Pulgadas	UND	0,15	\$ 17.000,00	\$ 2.550,00
			Subtotal =	\$ 127.500,00
EQUIPO y HERRAMIENTAS:				
KIT ARNÉS PARA ALTURAS	Un	0,0011	\$ 691.646,00	\$ 760,81
ANDAMIO COLGANTE 30-60 m de CABLE	Día	0,85	\$ 6.165,00	\$ 5.240,25
CODAL DE ALUMINIO 3" x 1 1/2" x 3 m	Un	0,0011	\$ 39.718,00	\$ 43,69
BATEA	Un	0,0011	\$ 27.903,00	\$ 30,69
PALUSTRE	Un	0,0011	\$ 14.309,00	\$ 15,74
			Subtotal =	\$ 6.091,18
MANO de OBRA:				
CUADRILLA 1 OF + 1 AY	Día	0,15510738	\$ 194.277,00	\$ 30.133,80
			Subtotal =	\$ 30.133,80
			VR COSTO DIRECTO =	\$ 165.000,00

13,11 PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS TRES MANOS				UNIDAD: m2
DESCRIPCIÓN	NIDA	CANT/ REND	PRECIO UNITARIO	VR PARCIAL
MATERIALES:				
TINER	Lt	0,16	\$ 17.030,00	\$ 2.724,80
PINTURA ESMALTE	Gal	0,1	\$ 145.000,00	\$ 14.500,00
			Subtotal =	\$ 17.224,80
EQUIPO y HERRAMIENTAS:				
HERRAMIENTAS PARA PINTOR	Un	0,0009	\$ 180.193,00	\$ 162,17
			Subtotal =	\$ 162,17
TRANSPORTES:				
CAMIONETA	Hr	0,02	\$ 37.107,00	\$ 742,14
			Subtotal =	\$ 742,14
MANO de OBRA:				
CUADRILLA PINTURA	Día	0,09481691	\$ 194.276,00	\$ 18.420,65
			Subtotal =	\$ 18.420,65
			VR COSTO DIRECTO =	\$ 36.550,00

13,12 TUBERÍA 6" SANITARIA				UNIDAD: ml
DESCRIPCIÓN	NIDA	CANT/ REND	PRECIO UNITARIO	VR PARCIAL
MATERIALES:				
TUBERÍA SANITARIA PVC 6"	m	1,05	\$ 67.500,00	\$ 70.875,00
LIMPIADOR PVC (1/4 Gal)	Un	0,1	\$ 57.617,00	\$ 5.761,70
SOLDADURA PVC (1/4 Gal)	Un	0,05	\$ 119.494,00	\$ 5.974,70
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón)	Kg	0,1	\$ 9.191,00	\$ 919,10

			Subtotal =	\$ 83.530,50
EQUIPO y HERRAMIENTAS:				
HERRAMIENTAS PARA PLOMERO	Un	0,02	\$ 332.818,00	\$ 6.656,36
			Subtotal =	\$ 6.656,36
TRANSPORTES:				
CAMIONETA	Hr	0,02	\$ 37.107,00	\$ 742,14
			Subtotal =	\$ 742,14
MANO de OBRA:				
CUADRILLA PLOMERÍA	Día	0,11894787	\$ 202.369,00	\$ 24.071,36
			Subtotal =	\$ 24.071,36
			VR COSTO DIRECTO =	\$ 115.000,00

13.13 VENTANA METALICA CORREDIZA Cal. 20, CON VIDRIO 4 MM Y REJA TIPO BANCO, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA				UNIDAD: M2
DESCRIPCIÓN	UND	CANT/ REND	V/UNT	V/TOTAL
MATERIALES:				
VENTANA METALICA CORREDIZA CAL. 20	M2	1,05	\$ 280.000,00	\$ 294.000,00
SOLDADURA ELÉCTRICA	Kg	0,25	\$ 24.996,00	\$ 6.249,00
DISOLVENTE	Gal	0,1	\$ 55.811,00	\$ 5.581,10
PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM	Gal	0,1	\$ 93.662,00	\$ 9.366,20
PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO	Gal	0,1	\$ 85.244,00	\$ 8.524,40
VIDRIO PARA VENTANA 4 MM	M2	0,1	\$ 127.125,00	\$ 12.712,50
			Subtotal =	\$ 336.433,20
EQUIPO y HERRAMIENTAS:				
EQUIPO DE SOLDADURA	Día	0,05	\$ 75.704,00	\$ 3.785,20
PULIDORA ELÉCTRICA, CARETA CON VISOR, EXTENSIÓN ELÉCTRICA	Un	0,002	\$ 1.016.261,00	\$ 2.032,52
DISCO PULIR METAL 9"	Un	0,002	\$ 21.851,00	\$ 43,70
BROCHA 4"	Un	0,002	\$ 16.479,00	\$ 32,96
HERRAMIENTA MENOR %	%MO	2	\$ 77.708,48	\$ 1.554,17
			Subtotal =	\$ 7.448,55
TRANSPORTES:				
CAMIONETA	Hr	0,2	\$ 37.107,00	\$ 7.421,40
			Subtotal =	\$ 7.421,40
MANO de OBRA:				
CUADRILLA SOLDADURA	Día	0,13	\$ 204.229,00	\$ 26.549,77
CUADRILLA PINTURA	Día	0,13	\$ 194.276,00	\$ 25.255,88
			Subtotal =	\$ 51.805,65
			VR COSTO DIRECTO =	\$ 403.109,00


JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO
 Interventor


JHON FREDY NIÑO ARAGO
 Director de Obra Consorcio Salud 2025