FORMATO
FORMULARIO DE LA OFERTA ECONÓMICA

REFERENCIA: MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA INVITACION CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE SONSÓN EN EL MARCO DEL CONTRATO DE DONACION NRO 33/3896 DE 2025 SUSCRITO ENTRE ISAGEN Y EL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA."

Conforme a la invitación formulada por la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral – EDURI, expresamos nuestro interés en participar en el proceso de contratación cuyo objeto es el "Contrato de obra para el mejoramiento y ampliación del parque infantil del corregimiento de San Miguel del municipio de Sonsón en el marco del contrato de donación Nro. 33/3896 de 2025 suscrito entre ISAGEN y el municipio de Sonsón – Antioquia", manifestando nuestra disposición de presentar una propuesta que cumpla con los requisitos técnicos, administrativos y legales establecidos, orientada a garantizar la correcta ejecución del proyecto en beneficio de la comunidad.

ITEMS	Descripcion	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Suministro, preparación mortero en procorciones 1:3, mezcla en obra.	M3	14,50	$ 821.000	$ 11.904.500
2	Suministro, preparación mortero en procorciones 1:3, mezcla en obra, con acabado a la vista en color rojo.	M3	5	$ 871.900	$ 4.359.500
3	Suministro, transporte e instalación de una figura de concreto con forma de "Oso Vilde". El ítem incluye todas las actividades necesarias para su correcta colocación y fijación, dejando el elemento listo para su uso o exhibición.	UND	2	$ 4.674.000	$ 9.348.000
4	Suministro, transporte e instalación de una figura de concreto con forma de "Jirafa Vilde". El ítem incluye todas las actividades necesarias para su correcta colocación y fijación, dejando el elemento listo para su uso o exhibición.	UND	1	$ 4.674.000	$ 4.674.000

5	Suministro, transporte e instalación de una figura pentagono prefabricado, El ítem incluye todas las actividades necesarias para su correcta colocación y fijación, dejando el elemento listo para su uso o exhibición.	UND	8	$ 1.059.000	$ 8.472.000
6	Suministro y colocación de bloque paramento, con dimensiones nominales de 10-20 cm de espesor, 50 cm de ancho y 80 cm de largo. El ítem incluye el transporte, la descarga, la colocación, el mortero de pega y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución.	UND	52	$ 132.000	$ 6.864.000
7	Suministro, transporte e instalación de una banca modular urbana modelo MC, para ser ubicada en áreas públicas, parques o zonas de descanso. El ítem incluye el suministro de todos los elementos prefabricados	UND	4	$ 4.530.459	$ 18.121.836
8	Suministro e instalación de una pérgola con estructura metálica, incluyendo todos los elementos estructurales necesarios para su correcta y segura instalación.	KG	1606	$ 18.100	$ 29.068.600
9	Suministro, transporte e instalación de láminas de policarbonato alveolar de 6 mm de espesor, con dimensiones de 2.10 m x 11.8 m, incluyendo todos los accesorios y materiales necesarios para su correcta fijación	M2	70	$ 91.000	$ 6.370.000
10	Suministro, transporte e instalación de grama natural, incluyendo la preparación del suelo y todos los trabajos necesarios para el establecimiento de una cobertura vegetal uniforme	M2	130	$ 32.000	$ 4.160.000
11	Suministro, transporte e instalación de un sistema de iluminación para exteriores que incluye lámparas LED resistentes al agua con grado de protección IP65, pilares de aluminio para caminos de jardín y luces cuadradas para césped y paisajismo, con una potencia de 10 W cada una.	UND	8	$ 529.000	$ 4.232.000

12	Suministro, transporte e instalación de red eléctrica subterránea para alimentación de luminarias, incluyendo excavación de zanjas, tendido de tubería conduit, cableado y la construcción de cajas de paso	ML	84	$ 110.000	$ 9.241.935
13	Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC de 100 mm (4 pulgadas) de diámetro, tipo filtro perforado, para la captación y conducción de agua en sistemas de drenaje subterráneo.	ML	25	$ 38.000	$ 950.000
14	Suministro, transporte e instalación de un multijuego prefabricado, modelo "Space", incluye todo lo necesario para su funcionamiento.	UND	1	$ 15.600.000	$ 15.600.000
15	elaboracion de un mural artístico en una superficie de mampostería. El proceso incluye la preparación del sustrato, el diseño y la aplicación de los materiales, garantizando durabilidad y calidad en el acabado final.	M2	46	$ 140.726	$ 6.473.396
				COSTO DIRECTO	**$ 139.839.767**
				AU 25%	**$ 34.959.942**
				TOTAL	**$ 174.799.709**

Dada en el Distrito de Medellín a los 17 días del mes de septiembre del año 2025.

Atentamente,

Firma: _____

Nombre del representante legal: DANIELA ALEXANDRA LÓPEZ SANCHEZ
C.C. 1.037.501.078
Razón social: GRUPO DANEK S.A.S.
NIT: 901.705.985-4