Coimet s.a.s.	Coimet S.A.S Control Instrumentacion y Metrologia SAS Servicios técnico profesionales Nit: 900.416.782-2 Régimen Común	COTIZACION No Coi-1076 Anexos No:: Si FECHA: Julio 29 DE 2025

EMPRESA:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**NIT No.:**	899.999.034-1
CLIENTE:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	**DIRECCIÓN:**	CALLE 34 17B-23 BARRIO SANTA FE
DPTO.:	SUBDIRECTORA CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN	**TELÉFONO:**	602 4315800
C.C.:	SENA REGIONAL VALLE	**CIUDAD:**	CALI

SOLICITUD DE PEDIDO No.: Personalizada **ORDEN DE COMPRA No.:** **REMISION No.:**

FORMA DE PAGO: **CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DE OCCIDENTE No 089-80481-9 / CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DAVIVIENDA No 108900448268**

ACUERDO DE PAGO:. **Acordado**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO / SERVICIO: **CONTRATAR ADECUCIONES PARA EL MEJORAMIENTO Y LA SEGURIDAD DE FACHADA PRINCIPAL CALLE 34 DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA VIGENCIA 2025.**

CORDIALMENTE PRESENTAMOS NUESTRA PROPUESTA DE SERVICIOS TÉCNICO/PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ÁREAS DE INFRAESTRUCTURA, ARQUITECTURA E INGENIERIA DE ACUERDO A SU AMABLE SOLICITUD:

ÍTEM	*DESCRIPCIÓN*	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Objetivo: La presente propuesta tiene como propósito realizar la adecuación de fachada principal SENA Centro de la Construcción Sede Santa Fe, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad aplicables.					
	ALCANCE DE LA PROPUESTA				
1.01	Alquiler, armado y desarme de andamios para trabajo hasta altura de 7 m. Andamios certificados multidireccionales con sus respectivos accesorios de protección, nivelación, diagonales, escalerillas, plataforma de trabajo 60 cm. UNA (1) TORRE DE ANDAMIO CERTIFICADO DE 1.40X1.40 M SOBRE BASE MOVIL 4 CUERPOS.	Dia	45.00	$ 165,000	$ 7,425,000
1.02	Demarcación c/ cinta de seguridad preventiva a=8 cm - Doble línea	m	12.00	$ 5,200	$ 62,400
1.03	Demolición de muro en ladrillo de arcilla hueco. Aparejo soga hasta 3.5 m de altura. Incluye obra falsa de aseguramiento de muros para evitar desprendimiento y proteger elementos de ventanería, equipos de aire acondicionado e instalaciones.	m2	33.60	$ 34,900	$ 1,172,640
1.04	Demolición de muro en ladrillo de arcilla hueco. Aparejo soga hasta 7 m de altura. Incluye obra falsa de aseguramiento de muros para evitar desprendimiento y proteger elementos de ventanería, equipos de aire acondicionado e instalaciones.	m2	52.90	$ 34,900	$ 1,846,210
1.05	Tableros de madera rústica provisionales para protección de ventanas (1.90x1.80 m) - 5 reusos	Und	6.00	$ 132,000	$ 792,000
1.06	Desmonte de ventanas de aluminio y vidrio tipo corrediza. 1.80x1.90 m para reinstalar en el mismo sitio al finalizar la demolición de muros.	Und	25.00	$ 125,000	$ 3,125,000
1.07	Acarreo interno de material escombros demolición hasta la UMRS del Centro. Distancia aprox. 80 m	m3	17.50	$ 30,900	$ 540,750
1.08	Desmonte de canal de aguas lluvias en lámina galvanizada Cal. 22. Incluye desmonte de estructura de soporte de la canal en acero, ajustes locativos y disposición para su reuso.	ml	30.40	$ 188,000	$ 5,715,200
1.09	Desmonte de Bajante aguas lluvias en tubería PVC Ø4". Incluye desmonde de soportes de acero, accesorios PVC, alquiler de andamios. Disponer en área de la obra para su reuso.	ml	27.00	$ 16,000	$ 432,000
1.10	Desmonte de instalaciones eléctricas fijadas sobre muros a demoler. No se debe desintalar cableado, aparatos ni tableros para que las instalaciones queden funcionales	ml	70.00	$ 12,000	$ 840,000
1.11	Suministro e instalación de estructura en acero de complemento para soporte entre ventanas. Fijación con anclajes a muro antepecho y vigas superiores existentes.	m	30.40	$ 140,000	$ 4,256,000
1.12	Instalación ventanas aluminio y vidrio tipo corrediza existente 1.80x1.90 m	Und	25.00	$ 130,000	$ 3,250,000
1.13	Suministro e instalación de muro quiebrasol de 3.50 m de altura en sistema liviano Superboard dos caras de 8 mm con estructura paral base 9 de Cal 24.	m2	33.60	$ 164,000	$ 5,510,400

1.14	Suministro e instalación de muro quiebrasol de 7.00 m de altura en sistema liviano Superboard dos caras de 8 mm con estructura paral base 9 de Cal 24. Incluye dilataciones plasticas de 5 mm, filos protectores en aluminio o plastico cubierto.	m2	138.60	$ 164,000	$ 22,730,400
1.15	Suministro e instalación de dilataciones plasticas U de 5 mm para muro quiebrasol en sistema liviano superboard	ml	56.00	$ 34,000	$ 1,904,000
1.16	Suministro e instalación de filos protectores plásticos para muro quiebrasol en sistema liviano superboard	ml	182.00	$ 30,000	$ 5,460,000
1.17	Suministro e intalacion de cartera en sistema liviano Superboard de 8 mm con estructura paral base 9 de Cal 24 para mamparas de 40 cm en losetas medianeras de concreto. Incluye gotero	ml	152.00	$ 75,000	$ 11,400,000
1.18	Suministro e intalación de Impermeabilización de canal de agua no potable, con geomembrana homogénea de policloruro de vinilo plastificado (PVC-P), con resistencia a la intemperie, de 1,2 mm de espesor, color gris, colocada sin adherir al soporte sobre geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 21,1 kN/m y una resistencia a la tracción transversal de 24,8 kN/m.	ml	9.60	$ 90,000	$ 864,000
1.19	Suministro y aplicación de acabado en graniplast gris para muro quiebrasol en sistema liviano superboard. Revestimiento decorativo de fachada con pintura plástica lisa continua bicapa; limpieza y lijado previo del soporte seco en buen estado de conservación, mano de fondo y dos manos de acabado.	m2	164.00	$ 18,000	$ 2,952,000
1.20	Suministro y aplicación de acabado en graniplas blanco para muros de fachada existentes.	m2	220.00	$ 18,000	$ 3,960,000
1.21	Aseo general final de la zona de la obra, en entrepiso, cubiertas y pisos exteriores afectados por las obras de demolición.	m2	90.00	$ 6,000	$ 540,000
TIEMPO DE ENTREGA Y/U OBSERVACIONES				**SUBTOTAL:**	$ 84,778,000
				ADMINISTRACIÓN:	$ 21,194,500
				UTILIDAD:	$ 4,238,900
				IVA:	$ 805,391
				TOTAL:	$ 111,016,791

CORDIALMENTE, *Ezequiel Torres Becerra* *Ingeniero. Coordinador Tecnico*	**RECIBIDO:**
coimetsas@gmail.com Celular(es): 3152256462 - 3004568459 Cali-Valle del Cauca	FIRMA Y SELLO (C.C. / NIT): NOMBRE CLIENTE: ÁREA / DPTO.: FECHA DE RADICACIÓN:

¡ESPERAMOS ATENDERLOS CON LA DEDICACIÓN QUE USTEDES SE MERECEN!