SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES EN SECOP II No. SI-RT-CCS-028-2025

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE UNOS DETERMINADOS AMBIENTES DE FORMACION DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y SUBSEDE ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR DEL SENA REGIONAL TOLIMA EN EL 2025.

El interesado debe indicar de acuerdo con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas de cada elemento, su valor así:

MANTENIMIENTO_PREVENTIVO_Y_CORRECTIVO_DE_LOS_AMBIENTES_DE_FORMACION_DEL_CENTRO_DE_COMERCIO_Y_SERVICIOS_DE_LA_REGIONAL_TOLIMA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VR/UNIT**	**VR/TOTAL**
1	**AMBIENTES DE FORMACION DE COCINA Y PANADERIA**				
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA EN MAMPOSTERIA EXISTENTE, COLOR A ELEGIR	M2	320		
1.2	RASQUETEO Y RESANES CON ESTUCO PLASTICO A MAMPOSTERIA EXISTENTE	M2	200		
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO 1 A CIELO RASO EXISTENTE	M2	280		
1.4	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA DE 50 X 50 X 60 CON TAPA EN LAMINA ALFAJOR Y MARCO METALICO, INCLUYE EXCAVACION	UND	2		
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4 PULGADAS SANITARIA	ML	6		
1.6	DEMOLICION DE PLACA PARA PISO EXISTENTE	M2	5		
1.7	DEMOLICION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO EXISTENTES	ML	370		
1.8	CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	370		
1.9	RASQUETEO Y RESANES CON MORTERO 1:4 PARA ALISTADO PISO	M2	160		
1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SIFON EN ACERO INOXIDABLE	UND	5		
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO PARA PISO DE 2 COMPONENTES, BASE SOLVENTE	M2	160		

FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES EN SECOP II No. SI-RT-CCS-028-2025

1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN SUPERBOARD VINLO TIPO 1 TRES MANOS	M2	25		
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISO e:0,08M	M2	5		
2					
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA EN MAMPOSTERIA EXISTENTE, COLOR A ELEGIR	M2	400		
2.2	RASQUETEO Y RESANES CON ESTUCO PLASTICO A MAMPOSTERIA EXISTENTE	M2	550		
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO 1 A CIELO RASO EXISTENTE	M2	450		
2.4	RASQUETEO Y RESANES CON MORTERO 1:4 PARA ALISTADO PISO	M2	150		
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SIFON EN ACERO INOXIDABLE	UND	8		
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO PARA PISO DE 2 COMPONENTES, BASE SOLVENTE	M2	255		
2.7	SUMINITRO E INSTALACION DE VINILO TIPO 1 3 MANOS PARA INTERIORES	M2	820		
2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN SUPERBOARDA INCLUE PERFILERIA Y VINILO 1 3 MANOS	M2	100		
3					
3.1	RETIRO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA PVC ARQUITECTONICA CON ACABADO PROTECTOR ANTIADHERENTE, ALTA DENSIDAD	M2	180		
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA REFUERZO DE ESTRUCTURAS METALICAS EXISTENTES.	KG	185		
				COSTOS DIRECTOS	
				ADMINISTRACION	25%
				IMPREVISTOS	2%
				UTILIDADES	3%
				IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%

FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES EN SECOP II No. SI-RT-CCS-028-2025

COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$**	**209.551.137,02**

VALOR TOTAL, DE LA OFERTA ECONOMICA $XXXXXXX

LETRAS: _____

$ _____

FIRMA PROPONENTE

NOMBRE:

Identificación:

Proyecto y Reviso: María Alejandra Diaz Vidales –Abogada de Contratación Centro de Comercio y Servicios