CATCO
Ingenieros S.A.S.
Analisis- Gestion - Resultados

Ibagué, 18 de junio de 2025

RESPETADA ENTIDAD:

SENA REGIONAL TOLIMA
Atención: Oficina de Infraestructura

Asunto: Cotización para mantenimiento preventivo y correctivo de los ambientes de formación del centro de comercio y servicios de la Regional Tolima

Resptados señores:

En atención a su solicitud, con el presente nos permitimos presentar cotización del proyecto citado anteriormente.

Nuestra empresa cuenta con más de cinco años de experiencia en mantenimientos institucionales y ofrece garantía sobre cada intervención.

Adjuntamos la cotización detallada, con precios unitarios, tiempos de ejecución y condiciones técnicas.

MANTENIMIENTO_PREVENTIVO_Y_CORRECTIVO_DE_LOS_AMBIENTES_DE_FORMACION_DEL_CENTRO_DE_COMERCIO_Y_SERVICIOS_DE_LA_REGIONAL_TOLIMA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VR/UNIT**	**VR/TOTAL**
1	**AMBIENTES DE FORMACION DE COCINA Y PANADERIA**				
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA EN MAMPOSTERIA EXISTENTE, COLOR A ELEGIR	M2	320	$ 28.152,00	$ 9.008.640,00
1.2	RASQUETEO Y RESANES CON ESTUCO PLASTICO A MAMPOSTERIA EXISTENTE	M2	200	$ 13.464,00	$ 2.692.800,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO 1 A CIELO RASO EXISTENTE	M2	280	$ 18.972,00	$ 5.312.160,00
1.4	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA DE 50 X 50 X 60 CON TAPA EN LAMINA ALFAJOR Y MARCO METALICO, INCLUYE EXCAVACION	UND	2	$ 765.612,00	$ 1.531.224,00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4 PULGADAS SANITARIA	ML	6	$ 19.992,00	$ 119.952,00
1.6	DEMOLICION DE PLACA PARA PISO EXISTENTE	M2	5	$ 14.892,00	$ 74.460,00
1.7	DEMOLICION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO EXISTENTES	ML	370	$ 7.956,00	$ 2.943.720,00
1.8	CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	370	$ 85.272,00	$ 31.550.640,00
1.9	RASQUETEO Y RESANES CON MORTERO 1:4 PARA ALISTADO PISO	M2	160	$ 19.992,00	$ 3.198.720,00
1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SIFON EN ACERO INOXIDABLE	UND	5	$ 64.770,00	$ 323.850,00
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO PARA PISO DE 2 COMPONENTES, BASE SOLVENTE	M2	160	$ 29.172,00	$ 4.667.520,00

Numero de contacto: 3104964230
Dirección: Carrera 23 sur numero 87-08 Ibagué, Tolima
Correo electrónico: catcoingenierossas@gmail.com

1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN SUPERBOARD VINLO TIPO 1 TRES MANOS	M2	25	$ 179.112,00	$ 4.477.800,00
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISO e:0,08M	M2	5	$ 69.870,00	$ 349.350,00
2	**AMBIENTES DE FORMACION CONVENCIONAL Y ESCUELA GASTRONOMICA**				
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA EN MAMPOSTERIA EXISTENTE, COLOR A ELEGIR	M2	400	$ 28.152,00	$ 11.260.800,00
2.2	RASQUETEO Y RESANES CON ESTUCO PLASTICO A MAMPOSTERIA EXISTENTE	M2	550	$ 13.464,00	$ 7.405.200,00
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO 1 A CIELO RASO EXISTENTE	M2	450	$ 18.972,00	$ 8.537.400,00
2.4	RASQUETEO Y RESANES CON MORTERO 1:4 PARA ALISTADO PISO	M2	150	$ 19.992,00	$ 2.998.800,00
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SIFON EN ACERO INOXIDABLE	UND	8	$ 64.770,00	$ 518.160,00
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO PARA PISO DE 2 COMPONENTES, BASE SOLVENTE	M2	255	$ 29.172,00	$ 7.438.860,00
2.7	SUMINITRO E INSTALACION DE VINILO TIPO 1 3 MANOS PARA INTERIORES	M2	820	$ 19.890,00	$ 16.309.800,00
2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN SUPERBOARDA INCLUE PERFILERIA Y VINILO 1 3 MANOS	M2	100	$ 78.489,00	$ 7.848.900,00
3	**AMBIENTE DE FORMACION BBQ**				
3.1	RETIRO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA PVC ARQUITECTONICA CON ACABADO PROTECTOR ANTIADHERENTE, ALTA DENSIDAD	M2	180	$ 174.420,00	$ 31.395.600,00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA REFUERZO DE ESTRUCTURAS METALICAS EXISTENTES.	KG	185	$ 20.188,82	$ 3.734.931,55
COSTOS DIRECTOS					$ 163.699.287,55
ADMINISTRACION				25%	$ 40.924.821,89
IMPREVISTOS				2%	$ 3.273.985,75
UTILIDADES				3%	$ 4.910.978,63
IVA SOBRE LA UTILIDAD				19%	$ 933.085,94
COSTO TOTAL DE LA OBRA					**$ 213.742.159,76**

Plazo: 60 dias hábiles

Agradecimiento la atención prestada, quedamos atentos a cualquier requerimiento

Cordial saludo,

CARLOS DAVID LOZANO SALCEDO REPRESENTANTE LEGAL
CATCO INGENIEROS S.A.S.
NUMERO DE CONTACTO: 3104964230
N.I.T.: 901065379-3
Dirección: Carrera 23 sur numero 87-08 Ibagué, Tolima
Correo: catcoingenierossas@gmail.com