Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial

De conformidad a lo establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial, en el cual señala lo siguiente: "La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]", dado lo anterior la entidad pone a disposición el siguiente formato para diligenciar la oferta económica:

Ciudad y Fecha

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL
Municipio de San Vicente del Caguán
Departamento del Caquetá

Referencia: Presentación de propuesta económica dentro del Proceso de selección Abreviada Menor cuantía No. **xxx- SAMC-2025**

El suscrito _____, obrando en nombre y representación de _____, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, oferto en firme, de forma irrevocable y como precio fijo y global, con destino a la celebración del contrato objeto del presente proceso, prestar los servicios correspondientes a las especificaciones técnicas del proceso de contratación de la referencia, en los términos y conforme a las condiciones previstos para tal efecto, por un valor total de _____ Pesos Colombianos ($ _____) **M/CTE., INCLUIDO IVA.**

PROPUESTA ECONÓMICA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNIT	VALOR TOTAL SIN AIU
1	PRELIMINARES				
1,1	Localización trazado y replanteo de obra arquitectónica	m2	356,94		
1,2	Demolición pavimento flexible. Incluye corte de frontera con cortadora de disco y demolición con martillo neumático.	m2	96,94		
2	EXCAVACIONES Y RELLENO				
2,1	Excavación manual (incluye retiro de sobrantes hasta 5km)	m3	10,20		
2,2	Excavación mecanica (incluye retiro de sobrantes hasta 5km)	m3	199,41		
2,3	Relleno con arena para nivelación de terreno (incluye transporte hasta 5km)	m3	46,75		
2,4	Relleno con material seleccionado (incluye transporte hasta 5km)	m3	28,55		

3	**ANDENES**				
3,1	Loseta trafico peatonal (incluye arena de sello - transporte hasta 5km)	m2	273,64		
3,2	Suministro e instalacion de Sardinel prefabricado A-10	ml	107,55		
3,3	Bordillo fundido en sitio de 10x30cm en concreto de 2500PSI	ml	222,50		
3,4	Bordillo fundido en sitio de 20x50cm en concreto ciclopeo	ml	59,52		
3,5	Rampa en concreto espesor 12 cms estriado de 21Mpa (incluye refuerzo en malla electrosoldada 5mm)	m2	14,00		
3,6	Suministro e instalacion de carcamo prefabricado en concreto	ml	22,40		
4	**TUBERIAS**				
4,1	Suministro e instalacion Tubería PVC diámetro 160 mm, de pared estructural y sello hermetico. Incluye: Transporte al sitio de la obra.	m	60,00		
4,2	Suministro e instalacion Tubería PVC diámetro 355 mm, de pared estructural y sello hermetico. Incluye: Transporte al sitio de la obra.	m	70,50		
4,3	Suministro e instalacion Tubería PVC cunduit 3/4 pulgadas Incluye: Accesorios y Transporte al sitio de la obra.	m	66,00		
4,4	Suministro e instalacion Tubería PE AL PE GAS AMARILLA. Incluye: Accesorios y Transporte al sitio de la obra.	m	66,00		
4,5	Suministro e instalacion Tubería PVC diámetro 3 pulgadas para pasos bajantes aguas lluvias. Incluye: Accesorios y Transporte al sitio de la obra.	m	20,00		
4,6	Suministro e instalacion Tubería PVC diámetro 250 mm, de pared estructural y sello hermetico. Incluye: Transporte al sitio de la obra.	m	17,80		
5	**ACCESORIOS**				

5,1	Suministro e instalacion de Silla Yee 355x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	und	10,00		
6	**POZOS DE INSPECCION**				
6,1	Construcción de pozos de inspección rectos en concreto de 4.000 psi. Incluye: excavación,Tapa camara hierro ductil incluye aro tipo trafico pesado de 70 cm, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.2 m, pasos en hierro de 5/8" y cañuela en concreto 17.5 Mpa. h=1.0 - 3.0m. Incluye acero de refuerzo.	und	3,00		
7	**CAJAS DE INSPECCION**				
7,1	Suministro e instalacion de cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 Psi de dimension de 0,8x0,8 m libres, espesor de 0,1. tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8"	und	10,00		
8	**RESTITUCIONES**				
8,1	Restitución de pavimento en asfalto natural. (e = 7cm).	m2	96,94		
8,2	Imprimante para asfaltita	m2	96,94		
9	**SUMIDEROS**				
9,1	Suministro e instalacion de sumidero de rejilla sencillo tipo A según EPM	und	3,00		
10	**CARPINTERIA METALICA**				
10,1	Canal en lamina Cal. 22 de 0.60m de desarrollo	m	30,30		
TOTAL COSTO DIRECTO					
ADMINISTRACIÓN				**25,00%**	
IMPREVISTOS				**1,00%**	
UTILIDAD				**4,00%**	
SUBTOTAL AIU				**30,00%**	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					

Atentamente,

Nombre del proponente _____
Nombre del representante legal _____
C. C. No. _____ de _____
Matrícula profesional No. _____ [anexar copia]
Dirección de correo _____
Correo electrónico _____
Telefax _____
Ciudad _____

_____

(Firma del proponente o de su representante legal