1090.

NOMBRE DEL PROYECTO
FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

CADENA DE VALOR

Objetivo General del Proyecto: Adecuar los ambientes escolares de las instituciones educativas del municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

Objetivo específico	Producto	Indicador de Producto	Meta PDM	Actividad / Entregable	Etapa del proyecto	Costo
Realizar y actualizar estudios de preinversion que conlleven a una transformación integral de los espacios educativos	2201051 - Sedes educativas nuevas construidas	220105100 - Sedes educativas nuevas construidas	M063	Actividad 1: REALIZAR AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOCALIZADAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.	Inversión	$ 35.025.000
				Actividad 2: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REUBICACIÓN DE LA I.E. JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL LOCALIZADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.	Inversión	$ 60.000.000
				Actividad 3: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REUBICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA I.E. JOSE MARIA CORDOBA SEDE EL LLANITO, LOCALIZADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE	Inversión	$ 39.600.000

CADENA DE VALOR

Objetivo General del Proyecto: Adecuar los ambientes escolares de las instituciones educativas del municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

Objetivo específico	Producto	Indicador de Producto	Meta PDM	Actividad / Entregable	Etapa del proyecto	Costo
				SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.		
				Actividad 4: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA I.E. INSTITUTO TÉCNICO DE SANTANDER DE QUILICHAO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.	Inversión	$ 15.375.000
Costo total de la alternativa (proyecto)						**$ 150.000.000**

Presupuesto Detallado

ACTIVIDAD 1: REALIZAR AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOCALIZADAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.

ITEM	DESCRIPCION	INSTITUCION E.	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL
1	**ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LA EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA:** (presupuesto resumen, memoria de cantidades, análisis de precios unitarios, estudio de mercado ítems representativos, lista de materiales, lista de equipos, lista de personal, desglose del A.I.U, interventoría, honorarios profesionales, factor prestacional, factor multiplicador, plan de manejo ambiental, cronograma de obra y flujo económico y ruta crítica. Incluye copia en físico y copia en medio digital editable.)	C.E. QUINAMAYO SEDE PRINCIPAL I.E. TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA (SEDE EL TAJO) I.E. KLIICHAW SEK SEDE CENTRO DOCENTE ALTO SAN FRANCISCO I.E. LA ESPERANZA SEDE LA PALOMERA I.E. LA ARROBLEDA SEDE LA PALESTINA I.E. POLICARPA FERNANDEZ SEDE TRES QUEBRADAS I.E. DOMINGUILLO SEDE DOMINGO LASSO I.E. DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL I.E. SAN ANTONIO SEDE PRINCIPAL	UND	1	$ - 23.400.000	$ 23.400.000

ACTIVIDAD 1: REALIZAR AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOCALIZADAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.

ITEM	DESCRIPCION	INSTITUCION E.	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL
2	**COMPILACION DE DISEÑOS Y COORDINACION DE CERTIFICACIONES PARA PRESENTAR A FACTIVILIDAD FASE III:** (coordinar estudios y diseños; topografía, estudio de suelos, diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño hidrosanitario, diseño eléctrico voz y datos, con sus respectivas memorias de cálculo y memoriales de responsabilidad de cada profesional, certificaciones necesarias para presentar al ministerio de educación nacional y validar el proyecto en FASE III.)	C.E. QUINAMAYO SEDE PRINCIPAL	UND	1	$ 5.625.000	$ 5.625.000
		I.E. TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA (SEDE EL TAJO)				
		I.E. KLIICHAW SEK SEDE CENTRO DOCENTE ALTO SAN FRANCISCO				
		I.E. LA ESPERANZA SEDE LA PALOMERA				
		I.E. LA ARROBLEDA SEDE LA PALESTINA				
		I.E. POLICARPA FERNANDEZ SEDE TRES QUEBRADAS				
		I.E. DOMINGUILLO SEDE DOMINGO LASSO				
		I.E. DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL				
		I.E. SAN ANTONIO SEDE PRINCIPAL				
3	**FORMULACIÓN DEL PROYECTO:** (La información recolectada y actualizada por medio de cada uno de los componentes de la consultoría, en lo concerniente a la formulación del proyecto, el contratista deberá entregar los siguientes productos de formulación: 1. Documento técnico de formulación del proyecto, 2. Metodología General Ajustada <MGA WEB> Documentos que deberán construirse con base en la Metodología de Marco Lógico y contener los diferentes módulos complementarios exigidos por las entidades territoriales actualmente en nuestro país. Estos componentes se resumen en • Justificación del Proyecto • Identificación del Proyecto • Contribución a la política pública • Análisis del problema • Análisis de objetivos • Análisis de alternativas • Preparación de la alternativa • Evaluación del proyecto • Programación del proyecto. Incluye copia en físico y digital editable)	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
		CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
		AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
VALOR TOTAL AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS						**$ 35.025.000**

ACTIVIDAD 2: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REUBICACIÓN DE LA I.E. JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL LOCALIZADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL
1	**LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMPLETO, CON PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA** (Localización de construcciones existentes, vías, arboles de más de 1,50, postes, cercas, pozos, rondas hídricas, Líneas eléctricas, redes de acueducto y alcantarillado, entre otros). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).	UND	1	$ 4.000.000	$ 4.000.000
2	**ESTUDIO DE SUELOS** (Localización de los sondeos, Presentar plano de la exploración de campo de acuerdo con los numerales H.3.2.3, H.3.2.4 y H.3.2.6.,	UND	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000

ACTIVIDAD 2: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REUBICACIÓN DE LA I.E. JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL LOCALIZADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL
	profundidad de los sondeos H.3.2 NSR10, Presentar perfil estratigráfico por sondeo ver H.2.2.2.- Literal c, ensayos de Laboratorio H.3.3 NSR10.El estudio geotécnico definitivo debe contener como mínimo las propiedades básicas relacionadas en el numeral H.3.3.3.1.). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).				
3	**DISEÑO ARQUITECTONICO.** (Plantas arquitectónicas, Planta de cubiertas, planos de fachadas, planos de cortes, detalles arquitectónicos, planta general con el contexto inmediato del proyecto y detalles urbanos, planos y detalles de cerramiento, plano de señalética, plano ruta de evacuación y cuadro de áreas tener en cuenta el Manual de colegios 10, la NTC 4595 y las demás normatividades vigentes). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).	UND	1	$10.000.000	$ 10.000.000
4	**DISEÑO ESTRUCTURAL.** (debe contener como mínimo las especificaciones de los materiales de construcción, tamaño y localización de los elementos estructurales, aceros de refuerzo, tipo y localización de las conexiones entre elementos estructurales y los empalmes entre elementos de refuerzo estructural. Memorias de cálculo con la descripción del sistema estructural de acuerdo a la NSR-10). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).	UND	1	$13.000.000	$ 13.000.000
5	**DISEÑO HIDRAULICO, SANITARIO Y PLUVIAL.** (plantas de diseño hidráulico, Plantas de diseño Sanitario, Plantas de diseño Pluvial y Sistema de red contra incendios). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).	UND	1	$ 6.100.000	$ 6.100.000
6	**DISEÑO ELECTRICO VOZ Y DATOS.** (planos inst. elect. Tomas, plano inst. elect. Luminárias, planos de sist. De protección contra rayos, tener en cuenta la normatividad vigente con respecto al RETIE Y RETILAP) Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).	UND	1	$ 7.000.000	$ 7.000.000
7	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:** (documento detallado que describe las acciones necesarias para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales negativos de un proyecto, obra o actividad. Es el resultado de una evaluación ambiental y se implementa durante la vida útil del proyecto)	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
8	**EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA.** ((presupuesto resumen, memoria de cantidades, análisis de precios unitarios, estudio de mercado ítems representativos, lista de materiales, lista de equipos, lista de personal, desglose del A.I.U, interventoría, honorarios profesionales, factor prestacional, factor multiplicador, plan de manejo ambiental, cronograma de obra y flujo económico y ruta crítica.) Incluye copia en medio digital.	UND	1	$ 4.300.000	$ 4.300.000
9	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO.** Especificaciones Técnicas: Documento descriptivo, debidamente firmado por el profesional idóneo, donde se detallan las características técnicas de todas las actividades a realizar, tomando como base el presupuesto general del proyecto; la descripción de cada una de las actividades debe contener mínimamente la siguiente información: • Descripción de la actividad • Procedimiento de ejecución • Materiales, Equipo y herramienta a utilizar • Ensayos a realizar • Medida y forma de pago • Otras especificaciones Proceso Constructivo: Documento descriptivo, debidamente firmado por el profesional idóneo, donde se detalla el proceso constructivo (paso a paso) de las obras a ejecutar en marco al alcance de proyecto; este documento debe contener mínimamente la siguiente información: • Localización y alcance del proyecto • Generalidades técnicas • Cronología y descripción del proceso constructivo de las obras a realizar dentro del proyecto.	UND	1	$ 3.600.000	$ 3.600.000

ACTIVIDAD 2: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REUBICACIÓN DE LA I.E. JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL LOCALIZADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL
10	**FORMULACIÓN DEL PROYECTO:** (La información recolectada y actualizada por medio de cada uno de los componentes de la consultoría, en lo concerniente a la formulación del proyecto, el contratista deberá entregar los siguientes productos de formulación: 1. Documento técnico de formulación del proyecto, 2. Metodología General Ajustada <MGA WEB> Documentos que deberán construirse con base en la Metodología de Marco Lógico y contener los diferentes módulos complementarios exigidos por las entidades territoriales actualmente en nuestro país. Estos componentes se resumen en • Justificación del Proyecto • Identificación del Proyecto • Contribución a la política pública • Análisis del problema • Análisis de objetivos • Análisis de alternativas • Preparación de la alternativa • Evaluación del proyecto • Programación del proyecto. Incluye copia en físico y digital editable)	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
VALOR TOTAL I.E. JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL					**$ 60.000.000**

ACTIVIDAD 3: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REUBICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA I.E. JOSE MARIA CORDOBA SEDE EL LLANITO, LOCALIZADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL
1	**LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMPLETO, CON PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA** (Localización de construcciones existentes, vías, arboles de más de 1,50, postes, cercas, pozos, rondas hídricas, Líneas eléctricas, redes de acueducto y alcantarillado, entre otros). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).	UND	1	$ 2.800.000	$ 2.800.000
2	**ESTUDIO DE SUELOS** (Localización de los sondeos, Presentar plano de la exploración de campo de acuerdo con los numerales H.3.2.3, H.3.2.4 y H.3.2.6., profundidad de los sondeos H.3.2 NSR10, Presentar perfil estratigráfico por sondeo ver H.2.2.2.- Literal c, ensayos de Laboratorio H.3.3 NSR10.El estudio geotécnico definitivo debe contener como mínimo las propiedades básicas relacionadas en el numeral H.3.3.3.1.). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).	UND	1	$ 4.200.000	$ 4.200.000
3	**DISEÑO ARQUITECTONICO.** (Plantas arquitectónicas, Planta de cubiertas, planos de fachadas, planos de cortes, detalles arquitectónicos, planta general con el contexto inmediato del proyecto y detalles urbanos, planos y detalles de cerramiento, plano de señalética, plano ruta de evacuación y cuadro de áreas tener en cuenta el Manual de colegios 10, la NTC 4595 y las demás normatividades vigentes). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).	UND	1	$ 6.500.000	$ 6.500.000
4	**DISEÑO ESTRUCTURAL.** (debe contener como mínimo las especificaciones de los materiales de construcción, tamaño y localización de los elementos estructurales, aceros de refuerzo, tipo y localización de las conexiones entre elementos estructurales y los empalmes entre elementos de refuerzo estructural. Memorias de cálculo con la descripción del sistema estructural de acuerdo a la NSR-10). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).	UND	1	$ 8.500.000	$ 8.500.000
5	**DISEÑO HIDRAULICO, SANITARIO Y PLUVIAL.** (plantas de diseño hidráulico, Plantas de diseño Sanitario, Plantas de diseño Pluvial y Sistema de red contra incendios). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).	UND	1	$ 3.200.000	$ 3.200.000
6	**DISEÑO ELECTRICO VOZ Y DATOS.** (planos inst. elect. Tomas, plano inst. elect. Luminárias, planos de sist. De protección contra rayos, tener en cuenta la normatividad vigente con respecto al RETIE Y RETILAP) Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).	UND	1	$ 4.000.000	$ 4.000.000
7	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:** (documento detallado que describe las acciones necesarias para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales	UND	1	$ 1.800.000	$ 1.800.000

	negativos de un proyecto, obra o actividad. Es el resultado de una evaluación ambiental y se implementa durante la vida útil del proyecto)				
8	**EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA.** ((presupuesto resumen, memoria de cantidades, análisis de precios unitarios, estudio de mercado ítems representativos, lista de materiales, lista de equipos, lista de personal, desglose del A.I.U, interventoría, honorarios profesionales, factor prestacional, factor multiplicador, plan de manejo ambiental, cronograma de obra y flujo económico y ruta crítica.) Incluye copia en medio digital.	UND	1	$ 3.800.000	$ 3.800.000
9	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO.** Especificaciones Técnicas: Documento descriptivo, debidamente firmado por el profesional idóneo, donde se detallan las características técnicas de todas las actividades a realizar, tomando como base el presupuesto general del proyecto; la descripción de cada una de las actividades debe contener mínimamente la siguiente información: • Descripción de la actividad • Procedimiento de ejecución • Materiales, Equipo y herramienta a utilizar • Ensayos a realizar • Medida y forma de pago • Otras especificaciones Proceso Constructivo: Documento descriptivo, debidamente firmado por el profesional idóneo, donde se detalla el proceso constructivo (paso a paso) de las obras a ejecutar en marco al alcance de proyecto; este documento debe contener mínimamente la siguiente información: • Localización y alcance del proyecto • Generalidades técnicas • Cronología y descripción del proceso constructivo de las obras a realizar dentro del proyecto.	UND	1	$ 2.800.000	$ 2.800.000
10	**FORMULACIÓN DEL PROYECTO:** (La información recolectada y actualizada por medio de cada uno de los componentes de la consultoría, en lo concerniente a la formulación del proyecto, el contratista deberá entregar los siguientes productos de formulación: 1. Documento técnico de formulación del proyecto, 2. Metodología General Ajustada <MGA WEB> Documentos que deberán construirse con base en la Metodología de Marco Lógico y contener los diferentes módulos complementarios exigidos por las entidades territoriales actualmente en nuestro país. Estos componentes se resumen en • Justificación del Proyecto • Identificación del Proyecto • Contribución a la política pública • Análisis del problema • Análisis de objetivos • Análisis de alternativas • Preparación de la alternativa • Evaluación del proyecto • Programación del proyecto. Incluye copia en físico y digital editable)	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
	VALOR TOTAL I.E. JOSE MARIA CORDOBA SEDE EL LLANITO				**$ 39.600.000**

ACTIVIDAD 4: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA I.E. INSTITUTO TÉCNICO DE SANTANDER DE QUILICHAO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL
1	**LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMPLETO, CON PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA** (Localización de construcciones existentes, vías, arboles de más de 1,50, postes, cercas, pozos, rondas hídricas, Líneas eléctricas, redes de acueducto y alcantarillado, entre otros). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).	UND	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
2	**ESTUDIO DE SUELOS** (Localización de los sondeos, Presentar plano de la exploración de campo de acuerdo con los numerales H.3.2.3, H.3.2.4 y H.3.2.6., profundidad de los sondeos H.3.2 NSR10, Presentar perfil estratigráfico por sondeo ver H.2.2.2.- Literal c, ensayos de Laboratorio H.3.3 NSR10.El estudio geotécnico definitivo debe contener como mínimo las propiedades básicas relacionadas en el numeral H.3.3.3.1.). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).	UND	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000

ACTIVIDAD 4: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA I.E. INSTITUTO TÉCNICO DE SANTANDER DE QUILICHAO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL
3	**DISEÑO ARQUITECTONICO.** (Plantas arquitectónicas, Planta de cubiertas, planos de fachadas, planos de cortes, detalles arquitectónicos, planta general con el contexto inmediato del proyecto y detalles urbanos, planos y detalles de cerramiento, plano de señalética, plano ruta de evacuación y cuadro de áreas tener en cuenta el Manual de colegios 10, la NTC 4595 y las demás normatividades vigentes). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).	UND	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000
4	**DISEÑO ESTRUCTURAL.** (debe contener como mínimo las especificaciones de los materiales de construcción, tamaño y localización de los elementos estructurales, aceros de refuerzo, tipo y localización de las conexiones entre elementos estructurales y los empalmes entre elementos de refuerzo estructural. Memorias de cálculo con la descripción del sistema estructural de acuerdo a la NSR-10). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).	UND	1	$ 4.675.000	$ 4.675.000
5	**EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA.** ((presupuesto resumen, memoria de cantidades, análisis de precios unitarios, estudio de mercado items representativos, lista de materiales, lista de equipos, lista de personal, desglose del A.I.U, interventoría, honorarios profesionales, factor prestacional, factor multiplicador, plan de manejo ambiental, cronograma de obra y flujo económico y ruta crítica.) Incluye copia en medio digital.	UND	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000
VALOR TOTAL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA I.E. INSTITUTO TÉCNICO					**$ 15.375.000**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					**$ 150.000.000**

Para constancia se firma a los 5 días del mes de junio de 2025

Atentamente,

ENVER JERÓNIMO VELASCO GARCÍA
Secretario de educación y cultura

Anexos: tres documentos adjuntos.
Redactor(a)/transcriptor(a): Juan Jacobo Tafurth Martinez J. T.
Revisó: Enver Jerónimo Velasco García
Sub serie documental: Proyectos