Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM	Versión	2

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. PARQUEADERO								
1.1				LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	m2	2.500,00	$ 3.103,25	$ 7.758.125,00
1.2				DESCAPOTE MECÁNICO H= 0,20m. INCLUYE RETIRO	m3	320,00	$ 19.945,03	$ 6.382.410,00
1.3				EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE.	m3	625,00	$ 36.428,99	$ 22.768.119,00
1.4				DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	m3	7,50	$ 350.297,83	$ 2.627.234,00
1.5				SUBBASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	m3	375,00	$ 153.555,32	$ 57.583.245,00
1.6				BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	m3	200,00	$ 170.856,91	$ 34.171.382,00
1.7				CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	Km	2,50	$ 3.030.056,47	$ 7.575.141,00
1.8				RIEGO DE IMPRIMACION CON ASFALTO LIQUIDO	m2	2.500,00	$ 9.349,19	$ 23.372.975,00
1.9				MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	m3	125,00	$ 1.264.753,74	$ 158.094.218,00
1.10				RELLENO CON GRAVILLA	m3	25,00	$ 122.223,86	$ 3.055.597,00
1.11				TOPELLANTAS PLASTICO 10 X 11 X 45 CMS (H X A X L). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	Un	120,00	$ 50.644,13	$ 6.077.296,00
1.12				SARDINEL H=0.40 M, E=0.15 M CONCRETO 3,000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, MEZCLA EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN)	m	200,00	$ 119.363,04	$ 23.872.608,00
1.13				PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa E= 0.15 M ANCHO 0.90 M MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m3	27,00	$ 1.750.148,87	$ 47.254.019,00
1.14				DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	m2	75,60	$ 39.729,16	$ 3.003.524,00
1.15				LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	m	75,60	$ 5.851,70	$ 442.389,00
1.16				TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	Un	38,00	$ 24.698,12	$ 938.529,00
Subtotal								**$ 404.976.811,00**
2. CERRAMIENTO								
2.1				LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÀFICA, CARTERA Y PLANOS.	m	100,00	$ 36.456,00	$ 3.645.600,00
2.2				EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE.	m3	28,86	$ 87.669,34	$ 2.530.137,00
2.3				CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA.	m3	20,00	$ 829.081,27	$ 16.581.625,00
2.4				VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	4,00	$ 1.220.709,29	$ 4.882.837,00
2.5				PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	2,62	$ 2.775.295,62	$ 7.271.275,00
2.6				MURO LADRILLO. PRENS. MACIZO VISTA DOBLE T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	m2	69,00	$ 367.155,61	$ 25.333.737,00
2.7				SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV (L), TAPAS, < PL, SIN PUERTA	m2	130,00	$ 197.244,32	$ 25.641.762,00
2.8				ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	Kg	536,00	$ 9.671,40	$ 5.183.870,00
Subtotal								**$ 91.070.843,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 496.047.654,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 499.974.698,00**
VALOR TOTAL	**$ 499.974.698,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	14%
IMPREVISTO	I=	1%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	20%