ANEXO 1.

Presupuesto Final Ajustado

Centro Administrativo Municipal(CAM)
Cra. 24 Entre Calles 18 y 20 PBX: 8853156
Línea Gratuita Nacional 018000 977781
www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Código Postal: 810001- Arauca – Arauca (Colombia)

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUCA

PRESUPUESTO DETALLADO CON ADICIÓN DE RECURSOS VIGENCIA 2025

NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
SECRETARIA GESTORA	Secretaria de Educación, Cultura, Deporte y Recreación Municipal

ÍTEM	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO DE CALISTENIA Y CANCHA MÚLTIPLE MIRAMAR FRONTERA**					
1,1	**COMPONENTE 1: MANTENIMIENTO CANCHA MULTIPLE**					**$ 99.980.505,49**
1.1.1	Actividad 1	EXTRACCION Y LIMPIEZA DE JUNTAS DE DILATACION EN PLACA DE CONCRETO	M	261,37	$ 6.609,00	$ 1.727.394,33
1.1.2	Actividad 2	SELLADO DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON SIKAFLEX-401 PAVEMENT SL.	M	261,37	$ 34.892,00	$ 9.119.722,04
1.1.3	Actividad 3	RECUBRIMIENTO SINTETICO EN PLEXIFLOR INCLUYE RESANE Y NIVELACION DE PLACAS	M2	426,19	$ 190.978,00	$ 81.392.913,82
1.1.4	Actividad 4	PINTURA DEMARCACION LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO A=0.12 M.-INCLUYE APLICACIÓN	M	358,46	$ 13.455,00	$ 4.823.079,30
1.1.5	Actividad 5	ADECUACION DE PORTERIA EN TUBERIA METALICA CIRCULAR 3 PULG.CANCHA MULTIPLE	UND	1,00	$ 1.272.712,00	$ 1.272.712,00
1.1.6	Actividad 6	MANTENIMIENTO ARCO MICROFUTBOL INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UND	1,00	$ 707.874,00	$ 707.874,00
1.1.7	Actividad 7	MANTENIMIENTO TORRE BASQUET INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UND	2,00	$ 468.405,00	$ 936.810,00
1,2	**COMPONENTE 2: CUBIERTA**					**$ 166.472.836,95**
1.2.1	Actividad 1	DESMONTAJE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	777,87	$ 38.148,00	$ 29.674.184,76
1.2.2	Actividad 2	CARGUE MANUAL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	M3	77,79	$ 37.832,00	$ 2.942.951,28
1.2.3	Actividad 3	CUBIERTA EN TEJA MASTER MIL COLOR AZUL -INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	M2	777,87	$ 108.348,00	$ 84.280.658,76
1.2.4	Actividad 4	PINTURA EN ESMALTE PARA CERCHA DE CANCHA MULTIPLE H=0.50-1.00 M.-INCLUYE APLICACIÓN	M	137,88	$ 44.355,00	$ 6.115.667,40
1.2.5	Actividad 5	PINTURA EN ESMALTE PARA CERCHAS DE CUBIERTA ALTURA ENTRE 0.20-0.50 M.-INCLUYE APLICACION	M	643,15	$ 30.749,00	$ 19.776.219,35
1.2.6	Actividad 6	CANAL EN LAMINA GALV.CAL.18 DESAR.=0.80	M	67,70	$ 228.534,00	$ 15.471.751,80
1.2.7	Actividad 7	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAAS TIPO -S- TUBERIA PVC 3PULG.-INCLUYE INSTALACION	M	72,00	$ 60.529,00	$ 4.358.088,00
1.2.8	Actividad 8	CONEXIONES DE BAJANTES EN TUBERIA DE 4" A LA RED EXISTENTE	M	15,60	$ 69.807,00	$ 1.088.989,20
1.2.9	Actividad 9	DESMONTE DE CANAL METALICA H=6-8 M.	M	67,70	$ 6.694,00	$ 453.183,80
1.2.10	Actividad 10	PINTURA EN ESMALTE Y WASH PRIMER CANAL METALICA-INCLUYE APLICACION	M	67,70	$ 34.138,00	$ 2.311.142,60
1,3	**COMPONENTE 3: MANTENIMIENTO ELEMENTOS METALICOS**					**$ 42.391.211,46**
1.3.1	Actividad 1	VARILLA LISA DE 5/8 PULG PARA REJA CONTRA IMPACTO INCLUYE INSTALACIÓN Y PINTURA	M	35,00	$ 36.840,00	$ 1.289.400,00
1.3.2	Actividad 2	PINTURA EN ESMALTE DE TUBERIA 3 PULG.	M	112,68	$ 14.226,00	$ 1.602.985,68
1.3.3	Actividad 3	MANTENIMIENTO DE COLUMNA METALICA CIRCULAR D=0,7M, INCLUYE RESANE Y PINTURA	M	72,00	$ 45.797,00	$ 3.297.384,00
1.3.4	Actividad 4	RESANE Y PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE REJAS CONTRA IMPACTO	M2	170,40	$ 43.996,00	$ 7.496.918,40
1.3.5	Actividad 5	CAMBIO DE PLATINA BASE DE COLUMNA METALICA DE 0,6 X 0,6	UND	12,00	$ 448.591,00	$ 5.383.092,00
1.3.6	Actividad 6	PINTURA BARANDAS DE LAS GRADERIAS METALICAS 2"	M	117,90	$ 17.727,00	$ 2.090.013,30
1.3.7	Actividad 7	DESMONTE DE BARANDAS METALICAS DE LAS GRADERIAS	M	15,00	$ 17.097,00	$ 256.455,00
1.3.8	Actividad 8	BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2 PULG. PARA LAS GRADERIAS. INCLUYE INSTALACIÓN Y PINTURA	M	15,00	$ 640.822,00	$ 9.612.330,00
1.3.9	Actividad 9	MANTENIMIENTO DE MODULO METAL.CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO, CAMBIO DE PLATINAS Y ANGULOS CORROIDOS	UND	6,00	$ 393.925,00	$ 2.363.550,00
1.3.10	Actividad 10	RETIRO Y CAMBIO DE MALLA ESLABONADA PARA LA REJA CONTRA IMPACTO, INCLUYE PLATINA DE FIJACIÓN Y PINTURA	M2	45,24	$ 144.303,00	$ 6.528.267,72
1.3.11	Actividad 11	RESANE Y PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE REJAS DEL INGRESO	M2	56,16	$ 43.996,00	$ 2.470.815,36
1,4	**COMPONENTE 4: MANTENIMIENTO GENERAL**					**$ 100.184.474,99**
1.4.1	Actividad 1	LIMPIEZA Y DESMANCHE DE LAS PLACAS	M2	426,19	$ 12.584,00	$ 5.363.174,96
1.4.2	Actividad 2	MANTENIMIENTO DE BANCA EN CONCRETO, INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA	UND	6,00	$ 68.936,00	$ 413.616,00
1.4.3	Actividad 3	DESMONTAJE DE JUEGO INFANTIL EXTERIOR DE 3 TORRES	UND	1,00	$ 730.790,00	$ 730.790,00
1.4.4	Actividad 4	TAPA EN CONCRETO PARA CAJA INSP.0.40*0.40*0.06 M. CON MARCO EN ANGULO	UND	1,00	$ 432.317,00	$ 432.317,00
1.4.5	Actividad 5	PORTON TUBERIA GALVANIZADA DE 2-3 PULG. Y MALLA ESLABONADA CAL. 12 HUECO 2*2 PULG.	M2	14,16	$ 601.999,00	$ 8.524.305,84
1.4.6	Actividad 6	DEMOLICION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO E=0.10 M.	M2	103,79	$ 34.574,00	$ 3.588.435,46

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUCA

PRESUPUESTO DETALLADO CON ADICIÓN DE RECURSOS VIGENCIA 2025

NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
SECRETARIA GESTORA	Secretaria de Educación, Cultura, Deporte y Recreación Municipal

ÍTEM	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.4.7	Actividad 7	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI. E=0.08 M. CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	58,73	$ 161.151,00	$ 9.464.398,23
1.4.8	Actividad 8	DEMOLICION DE BORDILLO EN CONCRETO 0,10*0,15	M	33,80	$ 36.647,00	$ 1.238.668,60
1.4.9	Actividad 9	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.10*0.15 M.	M	257,37	$ 61.944,00	$ 15.942.527,28
1.4.10	Actividad 10	RESANE Y NIVELACIÓN DE PLACAS	M2	70,00	$ 110.334,00	$ 7.723.380,00
1.4.11	Actividad 11	SUBBASE GRANULAR PARA PEATONALES PARQUE-INCLUYE INSTALACION Y COMPACTACION	M3	8,81	$ 463.958,00	$ 4.087.905,62
1.4.12	Actividad 12	ANTEPISO EN CONCRETO 2500 PSI E=0.05 M.	M2	84,84	$ 72.806,00	$ 6.176.861,04
1.4.13	Actividad 13	LOSETA PREFABRICADA DE CONCRETO TIPO A50 DE 40*40*6 CMS.	M2	60,70	$ 201.704,00	$ 12.243.432,80
1.4.14	Actividad 14	LOSETA DE CONCRETO 6 RALLAS 0.40*0.40*0.06 M.-INCLUYE INSTALACION	M2	23,97	$ 201.704,00	$ 4.834.844,88
1.4.15	Actividad 15	LOSETA DE CONCRETO TOPEROLES 0.40*0.40*0.06 M. INCLUYE INSTALACION	M2	1,44	$ 201.704,00	$ 290.453,76
1.4.16	Actividad 16	LETRERO TRIDIMENSIONAL EN MALLA EXPANDIDA DE 2,00M*0.75M CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LETRAS EN ACERO INOXIDABLE EN CORTE, INCLUYE INSTALACIÓN	UND	2,00	$ 4.959.530,00	$ 9.919.060,00
1.4.17	Actividad 17	EMPRADIZACION CON GRAMA BERMUDA	M2	233,29	$ 30.042,00	$ 7.008.567,27
1.4.18	Actividad 18	GEOTEXTIL NT 1600 PARA SENDEROS PATONALES-INCLUYE INSTALACION	M2	58,73	$ 24.401,00	$ 1.433.070,73
1.4.19	Actividad 19	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	M3	13,96	$ 55.062,00	$ 768.665,52
1,5	**COMPONENTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS**					**$ 265.971.169,23**
1.5.1	Actividad 1	JUEGOS INFANTILES TIPO 10 MEGAPARQUES O SIMILAR. INCLUYE INSTALACION	UND	1,00	$ 62.865.992,00	$ 62.865.992,00
1.5.2	Actividad 2	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES TIPO MAXIPARQUES EN FIBRA DE VIDRIO	UND	1,00	$ 1.467.540,00	$ 1.467.540,00
1.5.3	Actividad 3	PODA DE ARBOL DE MEDIANO PORTE	UND	-	$ 869.124,00	$ 0,00
1.5.4	Actividad 4	DEMOLICION DE CERAMICA Y/O TABLETA DE GRES EN MURO	M2	7,20	$ 31.249,00	$ 224.992,80
1.5.5	Actividad 5	DESMONTE DE GIMNASIO DE CALISTENIA DE 8 MODULOS	UND	1,00	$ 1.467.540,00	$ 1.467.540,00
1.5.6	Actividad 6	GIMNASIO DE CALISTENIA GRECO ROMANA TOTAL 12 USUARIOS O SIMILAR. INCLUYE INSTALACION	UND	1,00	$ 89.509.011,00	$ 89.509.011,00
1.5.7	Actividad 7	PINTURA ACRILICA PARA PLACA DE PISO	M2	353,94	$ 134.347,00	$ 47.550.777,18
1.5.8	Actividad 8	PLACA BASE DE PISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.18 M. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, CORTES Y DILATACIONES AMPLIACIONES DE PLACAS DE PARQUES	M2	119,51	$ 291.275,00	$ 34.810.275,25
1.5.9	Actividad 9	BANCA EN CONCRETO PREFABRICADA TIPO LINNE KONCRETUS O SIMILAR INSTALADA	UND	9,00	$ 3.119.449,00	$ 28.075.041,00
1,6	**COMPONENTE 6: ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO**					**$ 5.316.845,41**
1.6.1	Actividad 1	ZAPATA EN CONCRETO 0.60*0.60*0.20 M. 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	UND	4,00	$ 230.943,00	$ 923.772,00
1.6.2	Actividad 2	VIGA DE AMARRE 0.25x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	M	8,53	$ 180.299,00	$ 1.537.950,47
1.6.3	Actividad 3	COLUMNA DE 0.25x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	M	5,60	$ 191.190,00	$ 1.070.664,00
1.6.4	Actividad 4	VIGA AEREA 0.25x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	M	8,53	$ 209.198,00	$ 1.784.458,94
2	**CANCHA MULTIPLE 20 DE JULIO**					
2,1	**COMPONENTE 1: PRELIMINARES**					**$ 4.158.998,06**
2.1.1	Actividad 1	LIMPIEZA DE PISO EN CONCRETO MECANICA Y MANUAL	M2	310,35	$ 12.584,00	$ 3.905.444,40
2.1.2	Actividad 2	ROCERIA CON GUADAÑA INCLUYE RECOLECCION	M2	193,60	$ 647,00	$ 125.259,20
2.1.3	Actividad 3	PODA DE ARBOL DE MEDIANO PORTE	UND	-	$ 869.124,00	$ 0,00
2.1.4	Actividad 4	PODA DE ARBOL PEQUEÑO PORTE	UND	-	$ 56.989,00	$ 0,00
2.1.5	Actividad 5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	M3	2,33	$ 55.062,00	$ 128.294,46
2,2	**COMPONENTE 2: REPARACIÓN Y PINTURA ESTRUCTURAS METÁLICAS**					**$ 44.179.957,78**
2.2.1	Actividad 1	RESANE Y PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE REJAS METALICAS CONTRA IMPACTO	M2	312,20	$ 43.996,00	$ 13.735.551,20
2.2.2	Actividad 2	PINTURA DE MALLA ESLABONADA EN ESMALTE-INCLUYE APLICACION	M2	106,62	$ 15.941,00	$ 1.699.629,42
2.2.3	Actividad 3	RETIRO Y CAMBIO DE MALLA ESLABONADA PARA EL CERRAMIENTO, INCLUYE PLATINA DE FIJACIÓN Y PINTURA	M2	62,72	$ 144.303,00	$ 9.050.684,16
2.2.4	Actividad 4	MANTENIMIENTO ARCO MULTIFUNCIONAL INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y TABLERO DE BÁSQUET EN LÁMINA DE HIERRO	UND	2,00	$ 2.202.014,00	$ 4.404.028,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUCA

PRESUPUESTO DETALLADO CON ADICIÓN DE RECURSOS VIGENCIA 2025

NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
SECRETARIA GESTORA	Secretaria de Educación, Cultura, Deporte y Recreación Municipal

ÍTEM	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.2.5	Actividad 5	MODULO DE REJA ANTI-IMPACTO CAIDA DE (3,00X2,00) M, INCLUYE TUBERIA TIPO CAMPANA EN LA BASE PARA EMPOTRAMIENTO E INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 1.471.293,00	$ 1.471.293,00
2.2.6	Actividad 6	BANCA EN CONCRETO PREFABRICADA TIPO LINNE KONCRETUS O SIMILAR INSTALADA	UND	4,00	$ 3.119.449,00	$ 12.477.796,00
2.2.7	Actividad 7	VARILLA LISA DE 5/8 PULG PARA REJA CONTRA IMPACTO INCLUYE INSTALACIÓN Y PINTURA	M	36,40	$ 36.840,00	$ 1.340.976,00
2,3	**COMPONENTE 3: MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA CANCHA MULTIPLE**					**$ 166.703.682,48**
2.3.1	Actividad 1	LIMPIEZA Y DESMANCHE DE LAS PLACAS	M2	441,88	$ 12.584,00	$ 5.560.617,92
2.3.2	Actividad 2	RESANE Y NIVELACIÓN DE PLACAS	M2	70,00	$ 110.334,00	$ 7.723.380,00
2.3.3	Actividad 3	EXTRACCION Y LIMPIEZA DE JUNTAS DE DILATACION EN PLACA DE CONCRETO	M	262,00	$ 6.609,00	$ 1.731.558,00
2.3.4	Actividad 4	SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION CON SIKAFLES 401 O SIMILAR	M	262,00	$ 34.892,00	$ 9.141.704,00
2.3.5	Actividad 5	PINTURA DEMARCACION LINEAS DE CAMPO DEPORTIVO A=0.12 M.-INCLUYE APLICACIÓN	M	274,55	$ 13.455,00	$ 3.694.070,25
2.3.6	Actividad 6	RECUBRIMIENTO SINTETICO EN PLEXIFLOR O SIMILAR	M2	441,88	$ 190.978,00	$ 84.389.358,64
2.3.7	Actividad 7	MURO EN LADRILLO A LA VISTA 1 CARA E=0.12 M.-INCLUYE CONSTRUCCION	M2	1,54	$ 168.383,00	$ 259.309,82
2.3.8	Actividad 8	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 HUECO DE 2*2 PULG. H=3.60 M.-INCLUYE INSTALACION	M2	6,70	$ 386.572,00	$ 2.590.032,40
2.3.9	Actividad 9	PINTURA ACRILICA PARA PLACA DE PISO	M2	310,35	$ 134.347,00	$ 41.694.591,45
2.3.10	Actividad 10	LETRERO TRIDIMENSIONAL EN MALLA EXPANDIDA DE 2,00M*0.75M CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LETRAS EN ACERO INOXIDABLE EN CORTE, INCLUYE INSTALACIÓN	UND	2,00	$ 4.959.530,00	$ 9.919.060,00
2,4	**COMPONENTE 4: ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO**					**$ 4.929.506,04**
2.4.1	Actividad 1	ZAPATA EN CONCRETO 0.60*0.60*0.20 M. 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	UND	7,00	$ 230.943,00	$ 1.616.601,00
2.4.2	Actividad 2	VIGA DE AMARRE 0.25x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	M	6,12	$ 180.299,00	$ 1.103.429,88
2.4.3	Actividad 3	COLUMNA DE 0.25x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	M	4,86	$ 191.190,00	$ 929.183,40
2.4.4	Actividad 4	VIGA AEREA 0.25x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	M	6,12	$ 209.198,00	$ 1.280.291,76
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 900.289.187,89**
3	**MITIGACIÓN AMBIENTAL**					
3,1	MITIGACIÓN AMBIENTAL		UND	1,00	$ 9.002.891,88	**$ 9.002.891,88**
4	**LICENCIA Y PERMISOS (ESPACIO PÚBLICO) CD**					
4,1	LICENCIA Y PERMISOS (ESPACIO PÚBLICO) CD		UND	1,00	$ 13.349.360,23	**$ 13.349.360,23**
	COSTO TOTAL OBRA					**$ 922.641.440,00**
5	**INTERVENTORIA**					
5,1	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA,TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL		UND	1,00		**$ 51.359.000,00**
					TOTAL COSTO DEL PROYECTO	**$ 974.000.440,00**

AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO
Secretaria de Educación, Cultura, Deporte y Recreación Municipal

ING. LISSETH TATIANA PÁEZ RINCÓN
Secretaria de Infraestructura Municipal

Revisó: Ana Del Carmen Pineda Rodriguez
Cargo: Profesional Universitario SIM