



E.S.E. HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ
NIT. 891200679 - 1
"MANOS ABIERTAS AL SERVICIO DE SU SALUD"
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Código

CT-3293

Mocoa, 17 de septiembre de 2025

Doctora:

DERLIS CAICEDO TRIANA

Gerente

ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERANDEZ

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 3293 DE 18 DE JULIO DEL 2025 -DE OBJETO "CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL PEPINO DE LA ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ASUNTO: solicitud de modificación y adición n°01 por mayores y menores cantidades de obra y adición de ítems no previstos

Atento saludo

Teniendo en cuenta el artículo 40 de acuerdo n°025 de 15 de octubre de 2024- manual de contratación de la ESE Hospital José María Hernández, que estipula "..... los contratos que celebre el ESE hospital José maria Hernández, siempre y cuando se encuentren en ejecución, podrán modificarse, y adicionarse hasta en un cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, a solicitud de alguna de las partes, del interventor o supervisor del contrato en forma motivada y de común acuerdo entre las partes.

PARAGRAFO PRIMERO: no podrán modificarse, en ningún caso, la esencia o el objeto del contrato

PARAGRAFO SEGUNDO: No se podrá realizar la adición de un contrato, sin contarse en forma previa con la respectiva disponibilidad presupuestal (...)"

En base a lo anterior y en relación al contrato de obra N° 3293 DE 18 DE JULIO DEL 2025 el cual se encuentra en ejecución se hace necesario realizar una modificación y adición por mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems no previstos; modificación que se fundamenta principalmente en lo siguiente:

Que el día 09 de septiembre de 2025, el contratista presenta a interventoría la solicitud para realizar la modificación y adición n°01 que consiste en la ejecución de mayores y menores cantidades de obra y inclusión de ítems no previstos; por lo cual la contratista interventora después de una revisión de la solicitud presentada avala la adición y modificación el día 12 de septiembre de 2025. En resumen, la modificación y adición solicitada se sustenta en lo siguiente:

Que durante en desarrollo de la obra y realizando una medición en campo se determinó que existe variación cuantitativa en mayor o menor cantidad de algunos de los ítems contractuales, así mismo y por el tipo de uso de la infraestructura y con el objeto de cumplir con los requisitos de habilitación se hace necesario adicionar ítems nuevos no previstos que se precisan necesarios para la terminación correcta de la obra y con ello la habilitación para la puesta en operación una vez sea entregada.

| | |
|---|--|
| <p>ELABORÓ</p> <p>Ing. ANDRES FERNANDO ORIOLO MOJA PROFESIONAL APOYO A SUPERVISION E.S.E.-HJMH</p> | <p>PROBÓ</p> <p>ERIKA PATRICIA PORTILLA CASTAÑEDA SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA E.S.E.-HJMH</p> |
|---|--|



E.S.E. HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ
NIT. 891200679 - 1
"MANOS ABIERTAS AL SERVICIO DE SU SALUD"

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Código

CT-3293

Que la justificación técnica a lo anteriormente nombrado se describe en los documentos anexos presentados por el contratista e interventor.

Que en la valoración cuantitativa de los ítems contractuales se determinó que el costo por mayores cantidades de obra y obra adicional suma \$ 63.376.118,37 y que los costos a compensar por menores cantidades de obra y obra no ejecutada suman \$ 35.368.143,37.

Que los costos a compensar por menor cantidad de obra y obra no ejecutada no alcanzan a cubrir los costos por mayor cantidad de obra e ítems no previstos dejando un faltante por valor de: \$ 28.007.975,00, por lo tanto, la interventoría ve viable hacer una compensación de costos y adición de recursos para que no se afecte la construcción de la obra en todas sus actividades para el óptimo funcionamiento de la misma. En consecuencia, se hace un balance económico el cual queda de la siguiente manera:

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | NUEVAS CONDICIONES | | |
|------------------------|--|--------|--------|--------------------|--------|-------------------------|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | |
| 1,01 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS | und | 4,00 | 34.871,00 | 4,00 | \$ 139.484,00 |
| 1,02 | DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE ESTRUCTURA. | m2 | 188,83 | 67.605,00 | 183,60 | \$ 12.412.278,00 |
| 1,03 | DEMOLICION DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACION, INCLUYE RETIRO | m2 | 76,86 | 34.286,00 | 90,70 | \$ 3.109.740,00 |
| 1,04 | DEMOLICION Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. | m2 | 37,39 | 39.273,00 | 8,10 | \$ 318.111,00 |
| 1,05 | DESMONTE Y RETIRO DE CANALES Y BAJANTES DEN PVC | ml | 17,73 | 14.954,00 | 34,40 | \$ 514.418,00 |
| 1,06 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS | m2 | 40,80 | 29.922,00 | 20,28 | \$ 606.818,00 |
| 1,07 | DEMOLICION DE MESONES EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO | ml | 4,30 | 75.428,00 | 4,40 | \$ 331.883,00 |
| | VALOR CAPITULO | | | | | \$ 17.432.732,00 |
| 2 | CONCRETOS | | | | | |
| 2,01 | PLACA EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm | m2 | 44,53 | 157.867,00 | 56,00 | \$ 8.840.552,00 |
| 2,02 | CAÑUELA EN CONCRETO PARA AGUAS DE 0,35 X 0,15m X 0,08m. | ml | 28,46 | 119.533,00 | 23,00 | \$ 2.749.259,00 |
| | VALOR CAPITULO | | | | | \$ 11.589.811,00 |
| 3 | MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MUROS | | | | | |

ELABORA
 Ing. ANDRÉS FERNANDO CRIOLLO MOJA
 PROFESIONAL APOYO A SUPERVISION
 E.S.E.-HJMH

APROBO
 ERIKA PATRICIA PORTILLA CASTAÑEDA
 SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 E.S.E.-HJMH



E.S.E. HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ
NIT. 891200679 - 1
"MANOS ABIERTAS AL SERVICIO DE SU SALUD"

Código

CT-3293

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| | | | | | | |
|-----------------------|--|----|--------|------------|--------|-------------------------|
| 3,01 | ENCHAPE MURO FORMATO MINIMO ,25 X ,30 | m2 | 50,39 | 96.688,00 | 45,59 | \$ 4.408.006,00 |
| 3,02 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I | m2 | 119,33 | 30.075,00 | 83,87 | \$ 2.522.270,00 |
| 3,03 | ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA | m2 | 120,70 | 37.888,00 | 113,05 | \$ 4.283.390,00 |
| 3,04 | ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS | m2 | 33,57 | 37.815,00 | 23,36 | \$ 883.510,00 |
| 3,05 | ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA | m2 | 151,37 | 40.088,00 | 118,63 | \$ 4.755.439,00 |
| VALOR CAPITULO | | | | | | \$ 16.852.615,00 |
| 4 | CUBIERTAS Y CIELO RASOS | | | | | |
| 4,01 | ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120 X 60_ 1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER, INCLUYE TENSOR EN L/2 ENTRE APOYOS, EN VARILLA DE 3/8" | ml | 379,42 | 112.528,00 | 229,50 | \$ 25.825.176,00 |
| 4,02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. | m2 | 194,50 | 120.220,00 | 193,20 | \$ 23.226.504,00 |
| 4,03 | CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | ml | 14,23 | 81.176,00 | 14,00 | \$ 1.136.464,00 |
| 4,04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE | ml | 28,46 | 157.873,00 | 28,00 | \$ 4.420.444,00 |
| 4,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3" | ml | 20,8 | 43.438,00 | 16,00 | \$ 695.008,00 |
| 4,06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJESION, RINCONERAS, ANGULOS Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | m2 | 89,36 | 94.892,00 | 89,78 | \$ 8.519.404,00 |
| VALOR CAPITULO | | | | | | \$ 63.823.000,00 |
| 5 | PISOS Y ENCHAPES | | | | | |
| 5,01 | MORTERO DE NIVELACION PARA PISO E=0,05 M | m2 | 83,99 | 89.983,00 | 144,93 | \$ 13.041.236,00 |
| 5,02 | BALDOSA CERAMICA PARA PISOS | m2 | 39,46 | 110.075,00 | 89,78 | \$ 9.882.534,00 |
| 5,03 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA | ml | 85,77 | 27.393,00 | 71,29 | \$ 1.952.847,00 |
| 5,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSA DE GRES LISA. | m2 | 44,53 | 115.113,00 | 56,00 | \$ 6.446.328,00 |
| VALOR CAPITULO | | | | | | \$ 31.322.945,00 |
| 6 | CARPINTERIA METALICA | | | | | |

ELABORÓ
 Ing. ANDRES FERNANDO CRIOLLO-MOJA
 PROFESIONAL APOYO A SUPERVISION
 E.S.E.-HJMH

APROBÓ
 ERIKA PATRICIA PORTILLA CASTAÑEDA
 SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 E.S.E.-HJMH



E.S.E. HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ
NIT. 891200679 - 1
"MANOS ABIERTAS AL SERVICIO DE SU SALUD"

Código

CT-3293

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-------|-----------------|-------|------------------------|
| 6,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILES VERTICALES 100X100X2mm | ml | 15 | 159.625,00 | 15,00 | \$ 2.394.375,00 |
| VALOR CAPITULO | | | | | | \$ 2.394.375,00 |
| 7 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | |
| 7,01 | suministro e instalación de Caja Medidor Bifasica, con pin de corte 2x63 amp, incluye instalación de Puesta a Tierra en Varilla de cobre 2,40m. | und | 1,00 | 1.395.008,00 | 1,00 | \$ 1.395.008,00 |
| 7,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA DE 1X20 AMP Y 2X20 AMP) | und | 1,00 | 999.125,00 | 1,00 | \$ 999.125,00 |
| 7,03 | Suministro e Instalación de Punto Eléctrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, o Aplique de Sobreponer, incluye punto de interruptor. | und | 25,00 | 178.171,00 | 25,00 | \$ 4.454.275,00 |
| 7,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA LA PLANTA ELECTRICA. | und | 1 | 780.808,00 | 0,00 | \$ 0,00 |
| 7,08 | ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCION HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. | ml | 5 | 245.205,00 | 0,00 | \$ 0,00 |
| VALOR CAPITULO | | | | | | \$ 6.848.408,00 |
| 8 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS | | | | | |
| 8,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGÜES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m. | ml | 4,7 | 1.699.225,00 | 4,70 | \$ 7.986.358,00 |
| 8,02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA | und | 2,00 | 706.705,00 | 2,00 | \$ 1.413.410,00 |
| 8,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO | und | 5,00 | 380.875,00 | 5,00 | \$ 1.904.375,00 |
| 8,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑO EN PORCELANA (TOALLERO, JABONERA Y PAPELERA) | und | 2,00 | 146.363,00 | 2,00 | \$ 292.726,00 |
| 8,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONA DISCAPACITADA EN ACERO INOXIDABLE | und | 2,00 | 925.730,00 | 1,00 | \$ 925.730,00 |
| 8,06 | Punto Hidráulico DE 1/2", incluye accesorios PVC | und | 5 | 60.660,00 | 11,00 | \$ 667.260,00 |
| 8,07 | Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC | und | 5 | 87.206,00 | 10,00 | \$ 872.060,00 |
| 8,08 | Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente. | und | 2,00 | \$ 1.134.031,00 | 0,00 | \$ 0,00 |

| | |
|--|---|
| <p>ELABORÓ</p> <p>Ing. ANDRES FERNANDO CRIOLLO MOJA PROFESIONAL APOYO A SUPERVISION E.S.E.-HJMH</p> | <p>APROBÓ</p> <p>ERIKA PATRICIA PORTILLA CASTAÑEDA SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA E.S.E.-HJMH</p> |
|--|---|



E.S.E. HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ
NIT. 891200679 - 1
"MANOS ABIERTAS AL SERVICIO DE SU SALUD"

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Código

CT-3293

| | | | | | | |
|---|--|-----|------------|-----------------|---------|--------------------------|
| 8,09 | Suministro e instalación de poceta lava traperos prefabricado. | und | 1,00 | \$ 849.188,00 | 1,00 | \$ 849.188,00 |
| VALOR CAPITULO | | | | | | \$ 14.911.107,00 |
| 9 | LIMPIEZA | | | | | |
| 9,01 | LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | gb | 1,00 | \$ 1.137.525,00 | 1,00 | \$ 1.137.525,00 |
| VALOR CAPITULO | | | | | | \$ 1.137.525,00 |
| 10 | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | |
| NP01 | DEMOLICIÓN Y EMPAREJAMIENTO DE REVOQUES PARA CUBIERTA Y MUROS. | ML | | 33.598,00 | 69,89 | \$ 2.348.164,00 |
| NP02 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN. | M3 | | 41.344,00 | 3,79 | \$ 156.694,00 |
| NP03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO COMPACTADO PARA PLACA DE CONTRAPISO (ACCESO PPAL) - RELLENO EN RECEBO COMÚN. | M3 | | 113.075,00 | 5,60 | \$ 633.220,00 |
| NP04 | RASPADO DE ESTUCO Y PINTURA EN MUROS EXTERIORES, INCLUYE RETIRO. | M2 | | 15.670,00 | 128,00 | \$ 2.005.744,00 |
| NP05 | RASPADO DE PINTURA EN ESMALTE DE PUERTAS, ANTEPECHOS Y VENTANAS METALICAS EXISTENTES. | M2 | | 29.922,00 | 104,64 | \$ 3.131.038,00 |
| NP06 | CONCRETO CICLOPEO CTO 3000 PSI. | M3 | | 603.976,00 | 2,59 | \$ 1.564.298,00 |
| NP07 | PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI DE (0,30X0,30),(PARA COLUMNAS EN PERFILES 100X100 VERTICALES DE ACCESO AL INMUEBLE) | UND | | 162.366,00 | 5,00 | \$ 811.830,00 |
| NP08 | PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS, VENTANAS Y ANTEPECHOS DE FACHADA PRINCIPAL, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE. | M2 | | 49.245,00 | 57,6157 | \$ 2.837.284,00 |
| VALOR CAPITULO | | | | | | \$ 13.488.272,00 |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | | \$ 179.800.790,00 |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | | |
| ADMINISTRACION | | | 26% | | | \$ 46.748.205,00 |
| IMPREVISTOS | | | 2% | | | \$ 3.596.016,00 |
| UTILIDAD | | | 5% | | | \$ 8.990.040,00 |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | | 33% | | | \$ 59.334.261,00 |
| VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS) | | | | | | \$ 239.135.051,00 |

| | |
|---|--|
| ELABORÓ Ing. ANDRÉS HERNÁNDEZ BRIGOLLO MOJA PROFESIONAL APOYO A SUPERVISION E.S.E.-HJMH | APROBÓ ERIKA PATRICIA PORTILLA CASTAÑEDA SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA E.S.E.-HJMH |
|---|--|

Calle 14 N° 7 - 26 Avenida San Francisco - Barrio Obrero • Conmutador: (8) 4296056 - 4296057
 Telefax: (8) 4204434 • E - mail: gerencia@esehospitalmocoa.gov.co • Mocoa - Putumayo



E.S.E. HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ
NIT. 891200679 - 1
"MANOS ABIERTAS AL SERVICIO DE SU SALUD"

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Código

CT-3293

Y en el siguiente cuadro de presupuesto se incluyen las obras a ejecutarse dentro del adicional solicitado por valor de \$ 28.007.975,00

| PRESUPUESTO ADICIONAL | | | | | |
|-----------------------|---|--------|----------------|-------|-----------------|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANT | VI PARCIAL |
| NP08 | PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS , VENTANAS Y ANTEPECHOS DE FACHADA PRINCIPAL, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE. | M2 | 49.245,00 | 47,02 | \$ 2.315.713,00 |
| NP09 | Suministro e Instalación de Punto Eléctrico TOMA CORRIENTE DOBLE 110 WT.. Incluye Aparato y todos sus accesorios para su correcta instalacion.. | UND | 161.671,00 | 20,00 | \$ 3.233.420,00 |
| NP10 | Suministro e Instalación de Punto Eléctrico TOMA CORRIENTE DOBLE 220 WT.. Incluye Aparato y todos sus accesorios para su correcta instalacion.. | UND | 189.850,00 | 4,00 | \$ 759.400,00 |
| NP11 | SUMINITRO E INSTLACION DE ACOMETIDA ELECTRICA BIFASICA , (CABLE N8 + 3 LINEAS)DESDE POSTE EN CONCRETO A CAJA METALICA CONTADOR.(INCLUYE CAPACETE Y TUBERIA EMT DE 1"). | ML | 95.450,00 | 22,50 | \$ 2.147.625,00 |
| NP12 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS METALICAS ANTICUCARACHAS (SIFON 2") | UND | 86.933,00 | 2,00 | \$ 173.866,00 |
| NP13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN TABLON DE GRESS E: 10CM. | ML | 30.448,00 | 50,90 | \$ 1.549.803,00 |
| NP14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM BISELADO | M2 | 131.170,00 | 0,98 | \$ 128.547,00 |
| NP15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN MEDIA CANA TIPO PVC, UNION MURO Y TECHO MURO.(INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION) | ML | 97.233,00 | 70,88 | \$ 6.891.875,00 |
| NP16 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA INTERIOR METALICA (1,0*2,6M) , INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (CHAPA DE SEGURIDAD). | UND | 2.157.250,00 | 1,00 | \$ 2.157.250,00 |
| NP17 | DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA EN LADRILLO FAROL N4.(INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) | M2 | 36.075,00 | 7,79 | \$ 281.024,00 |
| NP18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO FAROL N4. | M2 | 80.363,00 | 4,70 | \$ 378.028,00 |

| | |
|---|---|
| <p>ELABORÓ Ing. ANDRÉS FERNANDO CRIVELLO MOJA PROFESIONAL APOYO A SUPERVISION E.S.E.-HJMH</p> | <p>APROBÓ ERIKA PATRICIA PORTILLA CASTAÑEDA SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA E.S.E.-HJMH</p> |
|---|---|

Calle 14 N° 7 - 26 Avenida San Francisco - Barrio Obrero • Conmutador: (8) 4296056 - 4296057
Telefax: (8) 4204434 • E - mail: gerencia@esehospitalmocoa.gov.co • Mocoa - Putumayo



E.S.E. HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ
NIT. 891200679 - 1
"MANOS ABIERTAS AL SERVICIO DE SU SALUD"

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Código

CT-3293

| | | | | | |
|---|---|------------|-----------|-------|-------------------------|
| NP19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANETES MUROS EN MORTERO 1:3, E: 3 cm. | M2 | 51.875,00 | 9,41 | \$ 488.040,00 |
| NP20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INTERNA DE 1/2 RDE 13,5.(INCLUYE ACCESORIOS PVC). | ML | 16.588,00 | 17,13 | \$ 284.152,00 |
| NP21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO (15X 15 CM EN PVC). | UND | 38.555,00 | 7,00 | \$ 269.885,00 |
| VALOR CAPITULO | | | | | \$ 21.058.628,00 |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | \$ 21.058.628,00 |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | |
| ADMINISTRACION | | 26% | | | \$ 5.475.243,00 |
| IMPREVISTOS | | 2% | | | \$ 421.173,00 |
| UTILIDAD | | 5% | | | \$ 1.052.931,00 |
| | | 33% | | | \$ 6.949.347,00 |
| VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS) | | | | | \$ 28.007.975,00 |

Que para la ejecución del adicional se cuenta con CDP n° 4535 por valor de \$ 28.007.975,00

Por lo anteriormente expuesto y en mi calidad de supervisor solicito se apruebe y tramite la adición y modificación n°01 al contrato de obra N°3293 DE 18 DE JULIO DEL 2025 necesario para la correcta terminación de la obra y con ello el cumplimiento del objeto contractual.

Atte.:

ERIKA PATRICIA PORTILLA CASTAÑEDA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUPERVISOR

ANEXO

| | |
|--|--|
| <p>ELABORO</p> <p>Ing. ANDRES FERNANDO CRIOELO MOJA PROFESIONAL APOYO A SUPERVISION E.S.E.-HJMH</p> | <p>APROBO</p> <p>ERIKA PATRICIA PORTILLA CASTAÑEDA SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA E.S.E.-HJMH</p> |
|--|--|

Calle 14 N° 7 - 26 Avenida San Francisco - Barrio Obrero • Computador: (8) 4296056 - 4296057
Telefax: (8) 4204434 • E - mail: gerencia@esehospital@pccoa.gov.co • Mocoa - Putumayo



E.S.E. HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ
NIT. 891200679 - 1

"MANOS ABIERTAS AL SERVICIO DE SU SALUD"

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Código

CT - 3293

San Miguel Agreda de Mocoa - Putumayo, 17 de septiembre del 2025.

Señores:

OFICINA DE PRESUPUESTO

E.S.E Hospital José María Hernández

E. S. D.

Asunto: **SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Cordial saludo:

De manera atenta, me permito solicitar a ustedes se sirva expedir certificado de disponibilidad presupuestal a la modificación y adición No. 01 por mayores y menores cantidades de la obra y adición de ítems no previstos, al contrato de obra N° **3293 del 18 de julio del 2025**, de acuerdo al siguiente detalle:

Objeto del contrato:

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL PEPINO DE LA ESE HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Valor total del contrato:

VALOR: VEINTIOCHO MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO DE PESOS (\$28.007.975,00) MDTE

Agradezco su gestión y colaboración.

Atentamente

Dra. ERIKA PATRICIA PORTILLA CASTAÑEDA

Gerente (E.) E.S.E. Hospital José María Hernández
Res. 0467 del 17 de septiembre 2025

ELABORÓ

YOHANA ANDREA ROJAS OSPINA
Profesional Apoyo Subgerencia Adm y Financiera

REVISÓ Y APROBÓ

Dra. ERIKA PATRICIA PORTILLA CASTAÑEDA
Gerente (E.) E.S.E. Hospital José María Hernández
Res. 0467 del 17 de septiembre 2025

Calle 14 N° 7 - 26 Avenida San Francisco - Barrio Obrero • Conmutador (8) 4296056 - 4296057
Telefax: (8) 4204434 • E - mail: gerencia@esehospitalmocoa.gov.co • Mocoa - Putumayo



**ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ SEDE
MOCOA**
Nit. 891200679-1
Baja Complejidad Cll. 14 N. 7 - 26 Av - Tel:4296057

**CERTIFICADO
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL**
No. **4535**
17/09/2025

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que en el presupuesto del(la) ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ SEDE MOCOA de la presente vigencia fiscal del 2025, existe CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, con la siguiente denominación:

Concepto : CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD EL PEPINO DE LA ESEHJM LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

| Rubro | Descripción | Valor |
|---------------|--|------------------------|
| 2 | Gastos | |
| 23 | INVERSION | |
| 232 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |
| 23202 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | |
| 2320202 | ADQUISICIONES DE SERVICIOS | |
| 2320202005 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION | |
| 2320202005001 | Adecuacion menor puesto de salud el pepino Clasificación Central del Producto: 91191 Fuente Financiación: 1.2.1.0.00 Vigencia: Vigencia Actual | \$28.007.975.00 |
| TOTAL: | | \$28.007.975.00 |

SON

VEINTIOCHO MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Tipo de Documento: Disponibilidad Presupuestal

Fecha de Saldo:

Saldo: 0.00

El presente certificado se expide a solicitud del(la) Dr(a) DERLIS CAICEDO TRIANA

Expedido en el municipio de MOCOA, a los 17 días del mes de Septiembre de 2025 para efectos del control presupuestal.

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

RICARDO ALFONSO PEREZ JIMENEZ