ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	CODIGO SECOP	DESCRIPCION SECOP	CODIGO ORIONS	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
1.1	REPLANTEO GENERAL BÁSICO	81101500; 72101500	Ingenieria civil y arquitectura; servicios de apoyo a la	N/A	M2	52,8
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	81101500; 72101500	Ingenieria civil y arquitectura; servicios de apoyo a la construccion	N/A	M3	13,2
1.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,	81101500; 72101500	Ingenieria civil y arquitectura; servicios de apoyo a la construccion	N/A	M3	18,48
1.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y	81101500; 72101500	Ingenieria civil y arquitectura; servicios de apoyo a la	N/A	M3/KM	13,2
2	**RAMPAS DE ACCESO - PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA**					
2.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	Ingenieria civil y arquitectura; servicios de apoyo a la	N/A	M2	137,7
2.2	DEMOLICION MECÁNICA PLACA SOBRE - PISO CONCRETO REFORZADO E=0.25M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE	M2	Ingenieria civil y arquitectura; servicios de apoyo a la construccion	N/A	M2	15
2.3	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E=0.07M. INCLUYE	M2	Ingenieria civil y arquitectura; servicios de apoyo a la	N/A	M2	6,25
2.4	PLACA DE SOBREPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA	M3	Ingenieria civil y arquitectura; servicios de apoyo a la	N/A	ML	15
2.5	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,	KILOS	Ingenieria civil y arquitectura; servicios de apoyo a la construccion	N/A	UND.	240,48
2.6	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE	M2	Ingenieria civil y arquitectura; servicios de apoyo a la	N/A	M3	33,4
2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TUBERÍA A.N.	ML	Ingenieria civil y arquitectura; servicios de apoyo a la	N/A	M3	8