DAGA CONSTRUCCIONES S.A.S

Villavicencio, 20 de Marzo del 2025

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro Agroindustrial del Meta
contratacioncam@sena.edu.co
lgdiazv@sena.edu.co

Objeto a Cotizar: Contratar, a todo costo la adecuación y construcción de rampas de acceso para el personal de movilidad reducida y el mantenimiento de las instalaciones de los centros de convivencia del Centro Agroindustrial del Meta.

Por medio de la presente me permito presentar cotización de la siguiente Manera:

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	REPLANTEO GENERAL BÁSICO	M2	52,8	$ 6.800	$ 359.040
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	13,2	$ 40.870	$ 539.484
1.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	18,48	$ 70.158	$ 1.296.520
1.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	13,2	$ 1.452	$ 19.166
2	**RAMPAS DE ACCESO - PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA**				
2.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	137,7	$ 12.000	$ 1.652.400
2.2	DEMOLICION MECÁNICA PLACA SOBRE - PISO CONCRETO REFORZADO E=0.25M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	15	$ 440.589	$ 6.608.835
2.3	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	6,25	$ 29.139	$ 182.119
2.4	PLACA DE SOBREPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	ML	15	$ 1.147.103	$ 17.206.545
2.5	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	UND.	240,48	$ 3.773	$ 907.331
2.6	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO DEMARCACION	M3	33,4	$ 81.788	$ 2.731.719
2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TUBERÍA A.N. PESADO 2" INCLUYE 3 HOR CADA 0.36 M VT CD 1.5 M	M3	8	$ 717.897	$ 5.743.176
SUB TOTAL					**$ 37.246.335**
ADMINISTRACION 7%					**$ 2.607.243**
UTILIDAD 7%					**$ 2.607.243**
IMPREVISTOS 4%					**$ 1.489.853**
IVA 19%					**$ 495.376**
TOTAL					$ 44.446.052

LA COTIZACIÓN ES POR **CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE**.

La cotización tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha.

Cordialmente,

NELCY DEL CARMEN ROA RIVERA
CC. 23.422.866 de San Luis de Gaceno
Representante Legal DAGA CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900466833-3