Villaviencio Meta, marzo 20 de 2025

Señores:
Centro Agroindustrial del Meta
e-mail: contratacioncam@sena.edu.co, lgdiazv@sena.edu.co
Villaciencio

Asunto: Cotización

DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO**,** identificada con la C.C. No. 1.119.889.921 de Cumaral en mi condición de Representante Legal de INNOVA TRADE R&G SAS, identificada con NIT. 901352541-1, manifiesto mi intención de cotizar a todo costo la adecuación y construcción de rampas de acceso para el personal de movilidad reducida y el mantenimiento de las instalaciones de los centros de convivencia del Centro Agroindustrial del Meta

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.1	REPLANTEO GENERAL BÁSICO	M2	52,8	$ 6.648	$ 351.014
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNCA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	13,2	$ 42.237	$ 557.528
1.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNCA CON EQUIPO PESADO.	M3	18,48	$ 75.786	$ 1.400.525
1.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	13,2	$ 1.326	$ 17.503
2	RAMPAS DE ACCESO - PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA				
2.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	137,7	$ 12.018	$ 1.654.879
2.2	DEMOLICION MECÁNCA PLACA SOBRE - PISO CONCRETO REFORZADO E=0.25M INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	15	$ 443.384	$ 6.650.760
2.3	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E=0.07M INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	6,25	$ 29.100	$ 181.875
2.4	PLACA DE SOBREPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	ML	15	$ 1.195.897	$ 17.938.455
2.5	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	UND	240,48	$ 3.487	$ 838.554
2.6	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO DEMARCACION	M3	33,4	$ 82.320	$ 2.749.488
2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TUBERÍA A.N. PESADO 2" INCLUYE 3 H-OR CADA 0.36 M.VT CD 1.5 M	M3	8	$ 716.741	$ 5.733.928
	SUBTOTAL				$ 38.074.510
	ADMINISTRACION 6%				$ 2.284.471
	UTILIDAD 6%				$ 2.284.471
	IMPREVISTOS 4%				$ 1.522.980
	IVA 19%				$ 434.049
	TOTAL				$ 44.600.481

Declaro que la cotización tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de expedición.

Cordialmente,

DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO
R.L. INNOVA TRADE R&G SAS