REGIONAL META

CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

SOLICITUD PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a través del Centro Agroindustrial del Meta, honrando los mandatos de la Ley de Contratación Pública y de la Ley Orgánica de Presupuesto, de conformidad con los principios de transparencia y publicidad, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus PRECOTIZACIONES, como parte del estudio de mercado del proceso de selección siguiente:

Advertencia Previa: Es preciso señalar a los interesados que las cotizaciones que se aporten servirán de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y en consecuencia no obliga a las partes, pues no corresponden a un procedimiento de selección de contratista.

1. **Descripción del Objeto a Cotizar:** Contratar, a todo costo la adecuación y construcción de rampas de acceso para el personal de movilidad reducida y el mantenimiento de las instalaciones de los centros de convivencia del Centro Agroindustrial del Meta.

Presentación y Validez de la Cotización: La COTIZACIÓN a presentar debe referir ítem por ítem, la descripción, la cantidad, unidad, características técnicas, el valor unitario, el impuesto al consumo o IVA y el valor total cotizado y mencionar el tiempo vigente de la cotización.

Para el SENA la validez de esta no podrá ser inferior a NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.

2. **Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas:**

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEDE HACHON	CANTIDAD SEDE NARANJOS	CANT TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	REPLANTEO GENERAL BÁSICO DE OBRA	M2	65	39	104
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	15	12	27
1.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	42	30	72
1.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	25	15	40
2	**RAMPAS DE ACCESO - PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA**				
2.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	82	63	145

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEDE HACHON	CANTIDAD SEDE NARANJOS	CANT TOTAL
2.2	DEMOLICION MECÁNICA PLACA ALIGERADA CONCRETO REFORZADO E=0.25M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	12	10	22
2.3	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	35	15	50
2.4	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	45	38	83
2.5	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 1/2"INCLUYE LA VARILLA ,LA PERFORACIÓN , LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO .SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND.	12	8	20
2.6	SUMINISTRO Y FUNDIDA DE CONCRETO SIMPLE EN OBRA DE 3500 psi	M3	3	5	8
2.7	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (RAMPAS) INCLUIDO ANCLAJE TEXTURA MECANICA	M3	5	5	9
2.8	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO DEMARCACION	M2	10	10	20
2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1- 1/2" BARANDA 5/8"	ML	6	6	12
3	**MANTENIMIENTO CENTROS DE CONVIVENCIA**				
3.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	35	42	77
3.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	29	22	51
3.3	PINTURA TEJA CARA INFERIOR 3 CAPAS SIN INSTALAR	M2	45	50	95
3.4	PINTURA TIPO CORAZA CARA SUPERIOR TEJA INSTALADA	M2	62	48	110
3.5	ESTUCO PLASTICO	M2	32	27	59
3.6	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS-PUERTAS	M2	12	12	24

3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

El objeto contractual se enmarca en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81 (F) Servicios	81- Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	8110 - Servicios profesionales de ingeniería	811015 - Ingeniería civil	81101500; 811015 - Ingeniería civil
72 (F) Servicios	72 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	7210- Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	721015 - Servicios de apoyo para la construcción	72101500; 721015 - Servicios de apoyo para la construcción

4. Lugar de ejecución:

Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA Centro de Agroindustrial del Meta – Sede Hachón. Km 12 vía Villavicencio – Puerto López.

Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA Centro de Agroindustrial del Meta – Sede Naranjos. Km 13 vía Granada – San juan de Arama

5. Valor Ofrecido:

El Cotizante deberá señalar el valor detallando todos y cada uno de los ítems solicitados, discriminando el valor unitario y total de los mismos, para el efecto deberá tener en cuenta, al fijar su cotización todos los gastos en que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, tales como impuestos, pólizas, transporte operarios etc.

6. Plazo de Ejecución del Contrato:

El plazo de ejecución del contrato será de cuatro meses, contados a partir de la aprobación de la póliza y acta de inicio.

7. Entrega de Pre-cotizaciones


Las precotizaciones además de cumplir con lo anterior deben traer especificado el No. del NIT, así mismo para la elaboración tener en cuenta los descuentos de ley que realiza la entidad estatal y el tema de costos indirectos que pueda generar el contrato.

Los interesados pueden entregar sus cotizaciones por cualquiera de los siguientes medios:

- Por correo electrónico a: contratacioncam@sena.edu.co; lgdiazv@sena.edu.co
- Plataforma Secop II

8. Fecha Límite de recepción de pre-cotizaciones: 3 días hábiles a partir de esta publicación.

Nota: *Ante cualquier inquietud técnica puede comunicarse a través del SECOP II (mensajes) donde se cuenta con funcionarios quienes les brindarán acompañamiento y la asesoría necesaria. Posterior a la solución de las inquietudes respecto de los bienes/servicios debe enviarse la pre-cotización a través de SECOP II.*



Firmado digitalmente por HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON
Subdirector (e) Centro Agroindustrial del Meta
Fecha: 2025.03.03 14:15:43 -05'00'

HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGÓN
Subdirector (E) Centro Agroindustrial del Meta

Proyecto: Lina María Gómez Guerrero, Contratista Etapa Preliminar

Revisó Área Técnica: Hernán Darío Lozano Clavijo Profesional contratista CAM

Área Jurídica: Elizabeth Gutiérrez, Contratista CAM