Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

ID	1404463	NOMBRE DEL PROYECTO:	APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE NOBSA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2024
				1er AÑO DE LOS RECURSOS	2025

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
1	PROVEER APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO CON MATERIALES PARA EL MUNICIPIO DE NOBSA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ						TIPO:	BIENES	
1.01	3.04.05	MATERIAL DE AFIRMADO NORMA INVIAS	Precios Ref.	Metro Cúbico	522.59		$ 51,828.40	$ 27,085,003.56	10.68%
1.02	3.07.03	MATERIAL DE LADRILLO TOLETE COMUN	Precios Ref.	Metro Cuadrado	2612.91	1	$ 47,359.40	$ 124,983,308.35	49.30%
1.03	3.07.03	MATERIAL DE ARENA FINA	Precios Ref.	Metro Cuadrado	2612.91	1	$ 2,541.05	$ 6,705,930.31	2.65%
1.04	3.08.18	MATERIALES PARA BORDILLOS PREFABRICADOS A-80	Precios Ref.	Metro lineal	296.00	1	$ 27,870.00	$ 8,332,015.20	3.29%
1.05	3.08.18	MATERIALES PARA MORTERO 1:3	Precios Ref.	Metro lineal	296.00	1	$ 10,367.44	$ 3,099,449.86	1.22%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 170,205,707.28	67.13%

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
2	PROVEER APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO CON MAQUINARIA PARA EL MUNICIPIO DE NOBSA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ						TIPO:	SERVICIOS	
2.01	3.04.05	CARROTANQUE AGUA (1000 gl)	Precios Ref.	Hora-M3	522.59		$ 4,083.35	$ 2,133,917.88	0.84%
2.02	3.04.05	MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP	Precios Ref.	Hora-M3	522.59		$ 10,240.98	$ 5,351,833.74	2.11%
2.03	3.04.05	VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR	Precios Ref.	Hora-M3	522.59		$ 6,500.00	$ 3,396,835.00	1.34%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 10,882,586.62	4.29%

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
3	APOYAR CON MANO DE OBRA ESPECIE						TIPO:	SERVICIOS	
3.01	3.07.03	AUXILIAR DE OBRA (A) ARENA Y ADOQUIN	Precios Ref.	Jornal	261.29		$ 95,545.00	$ 24,965,048.60	9.85%
3.02	3.07.03	OFICIAL OBRA (A) ARENA Y ADOQUIN	Precios Ref.	Jornal	261.29		$ 164,047.00	$ 42,864,004.68	16.91%
3.03	3.08.18.	AUXILIAR DE OBRA (B), PARA BORDILLO	Precios Ref.	Hora	142.08		$ 11,943.00	$ 1,696,861.44	0.67%
3.04	3.08.18.	OFICIAL OBRA (A), PARA BORDILLO	Precios Ref.	Hora	142.08		$ 20,507.00	$ 2,913,634.56	1.15%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 72,439,549.28	28.57%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA
FORMULACIÓN INICIAL

COSTO DIRECTO	$	253,527,843.18	**100.00%**
Bienes	$	170,205,707.28	
Servicios	$	83,322,135.90	
Obra Pública	$	-	
COSTO INDIRECTO		0	**0.00%**
Administración	$	-	
imprevistos	$	-	AIU $ -
Utilidad	$	-	
Otros Costos	Seleccione de la lista…		$ -
Otros Costos	Seleccione de la lista…		$ -
Otros Costos	Seleccione de la lista…		$ -
SUBTOTAL	$	253,527,843	100.00%
INTERVENTORIA			**0.00%**
TOTAL PRESUPUESTO	$	253,527,843.18	100%

DIEGO FERNANDO GUATIBONZA ROJAS
041037-0526561 BYC
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GERENCIA CONVITES COMUNALES