FORMATO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS

Villavicencio, 18 de septiembre de 2025

Señores

SENA REGIONAL META

Carrera 48 #6-40

Villavicencio-Meta

REFERENCIA: MC-MTA-CAM-025-2025

Objeto: Contratar a todo costo el servicio de adecuación de la infraestructura para el cerramiento total del centro de cableado de la sede hachón del Centro Agroindustrial del Meta

WILMAR DAVID CORTÉS GONZÁLEZ en mi carácter de representante legal de la empresa denominada, PROSERVICIOS DEL LLANO SAS, manifiesto que en caso de ser seleccionado como contratista dentro del proceso de MC-MTA-CAM-025-2025 cuyo objeto es: "Contratar a todo costo el servicio de adecuación de la infraestructura para el cerramiento total del centro de cableado de la sede hachón del Centro Agroindustrial del Meta", me comprometo que cumple con las especificaciones técnicas objeto del contrato citando TOTALMENTE los ítems requeridos y en las unidades, medidas requeridos por la Entidad; detallando lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DEL SECOP
1	REMODELACION LOCATIVAS		
1,1	Replanteo general básico	M2	72103300
1,2	Desmonte de ventanería aluminio. incluye traslado hasta sitio descargue	M2	72103300
1,3	Muro en bloque flexa No.4 (0.10x0.20x0.30) m (mortero tipo s 1:3)	M2	72103300
1,4	Pañete muros interiores mortero 1:4 sobre malla con vena. incluye filos y dilataciones. suministro y aplicación	M2	72103300
1,5	Muro super board doble cara, e=0.11 m, cal 8 mm, incluye pintura	M2	72103300
1,6	Suministro e instalación puerta tablero corrido incluye marco, cerradura lamina Coll rolled cal 20; 2 x 0.70 m	UN	72103300
2	SISTEMA DE ACCESO - SEGURIDAD		

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DEL SECOP
2,1	Sistema control de acceso: suministro e instalación y configuración de sistema de control de acceso biométrico autónomo para una puerta capaz de manejar hasta 500 usuarios. método de autenticación: tarjeta rfid (em02) o huella; tarjeta rfid o contraseña. permite utilizar electroimán o cantonera. botón de salida vz- 80d / vz-k1-1. sensor puerta abierta, salida de alarma, timbre de puerta. electroimán 350lbs 12vdc sat el350s - electroimán sat el100. fuerza de sujeción de 100 lb. botón no touch salida sat mr11 inoxidable rectangular material acero inoxidable. tecnología msr para facilitar el acceso del personal. conectividad ac/dc. adaptador de corriente 12v / 1a para dvr - cámaras – otros. entrada: 100/120 v ac 50/60 hz. salida: 12v dc. salida de corriente: 1000 ma.	GBL	72151701
3	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		
3,1	Sistema Aire Acondicionado: Suministro e instalación de aire acondicionado 18000 BTU. Tecnología Dual Inverter. Dimensiones aproximadas: (LxAxP) Evaporador (998 x 345 x 210) mm; Condensador (770 x 545 x 288) mm. Peso Aproximado: Unidad exterior 29 Kg. Unidad interior 11 Kg. Refrigerante R410A. Tubería y accesorios incluidos.	UN	72151207
4	INSTALACIONES ESPECIALES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS		
4,1	Suministro e instalación de línea de alimentación luminaria desde caja de inspección en alambre de cobre 3 x no. 10 awg, En tubería metálica 3/4 instalación en muros y/o techo, incluida accesorios con conexión a caja de empalme y/o la red eléctrica o alimentación.	ML	72101500
4,2	Suministro e instalación acometida parcial 2no10+1no12 ducto PVC 3/4".	ML	72101500

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DEL SECOP
4,3	Suministro e instalación sistema detección de incendios, fabricado en abs. botón de prueba y led indicador de estado. conexión a la red eléctrica o alimentación con pila cuadrada de 9 v (incluida). instalación en techo. ip 20. volumen alarma: 95 dba a 1m de distancia. tensión: 127 v / 60 hz. temperatura de trabajo: -20 °c a -40 °c	UN	46191505
4,4	Suministro e instalación malla tierra, cable 2/0,no 4, 3 cw	ML	72101500
4,5	suministro e instalación Salida toma bifásico (2no 10+ 1no 14), l= 10m	ML	72101500
4,6	suministro e instalación Salida toma bifásico (2no 10+ 1no 14), l= 10m	UN	72101500
4,7	Sistema de iluminación: suministro, instalación y configuración sistema de iluminación en panel led 30x120 cm potencia máxima: 40w. luz fria 6500k blanca. voltaje 100-277v, ip20, chasis en aluminio. vida útil: 30000	UN	72101500
5	PINTURA Y OBRA BLANCA		
5,1	Suministro y aplicación de Pintura ignifugas en interior y/o exterior en 3 manos.	M2	72103300
5,2	Suministro y aplicación de Estuco plástico preparado para interior.	M2	72103300
5,3	Suministro y aplicación cielorraso placa superboard 8 mm (figurado) incluye pintura y estructura.	M2	72103300

Adicionalmente que se compromete a realizar el servicio dentro de los términos de solicitud del supervisor garantizando las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a contratar.
Si el oferente ofrece uno o más productos distintos a los descritos será declarada NO CUMPLE.



PROSERVICIOS DEL LLANO SAS
R/L. WILMAR DAVID CORTÉS GONZÁLEZ
C.C 1.121.891.447 de Villavicencio
Proserviciosdelllano@gmail.com
Villavicencio, Meta