Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	UNIDAD	M2	ITEM	1,01

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL MATERIALES			$ -
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,40000	$ 1.290,42	$ 516,17
JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO	h	0,40000	$ 85,17	$ 34,07
SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO	h	0,40000	$ 1.659,74	$ 663,89
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.214,13
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0,40000	$ 52.245,42	$ 20.898,17
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 20.898,17
PRECIO UNITARIO		$		22.112,30

DESCRIPCIÓN	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	UNIDAD	M2	ITEM	1,02

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL MATERIALES			$ -
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,40000	$ 1.290,42	$ 516,17
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 516,17
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	h	0,40000	$ 36.571,79	$ 14.628,72
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 14.628,72
PRECIO UNITARIO		$		15.144,89

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"				
DESCRIPCIÓN	Desmonte de Guarda Escoba	UNIDAD	ML	ITEM	1,03

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL MATERIALES			$ -
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,25000	$ 1.290,42	$ 322,61
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 322,61
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	h	0,25000	$ 36.571,79	$ 9.142,95
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 9.142,95
PRECIO UNITARIO		$		9.465,56

DESCRIPCIÓN	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	UNIDAD	M2	ITEM	1,04

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL MATERIALES			$ -
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,30000	$ 1.290,42	$ 387,13
JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO	h	0,30000	$ 85,17	$ 25,55
SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO	h	0,30000	$ 1.659,74	$ 497,92
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 910,60
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	0,30000	$ 36.571,79	$ 10.971,54
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 10.971,54
PRECIO UNITARIO		$		11.882,14

DESCRIPCIÓN	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UNIDAD	UN	ITEM	1,05

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL

Código: 1LF-FR-0206 Fecha: 22/12/2024 Versión: 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

	SUBTOTAL MATERIALES			$ -
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**RENDIM.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
HERRAMIENTA MENOR	h	0,20000	$ 1.290,42	$ 258,08
JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO	h	0,20000	$ 85,17	$ 17,03
SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO	h	0,20000	$ 1.659,74	$ 331,95
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 607,06
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTID.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**RENDIM.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,20000	$ 20.898,17	$ 4.179,63
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 4.179,63
PRECIO UNITARIO		$		4.786,69

DESCRIPCIÓN	Desmonte Puertas y Marcos	UNIDAD	UN	ITEM	1,06

MATERIALES				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTID.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
	SUBTOTAL MATERIALES			$ -
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**RENDIM.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
HERRAMIENTA MENOR	h	0,50000	$ 1.290,42	$ 645,21
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 645,21
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTID.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**RENDIM.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0,50000	$ 52.245,42	$ 26.122,71
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 26.122,71
PRECIO UNITARIO		$		26.767,92

Código: 1LF-FR-0206 Fecha: 22/12/2024 Versión: 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Desmonte de ventanas	UNIDAD	M2	ITEM	1,07

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL MATERIALES			$ -
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,15000	$ 1.290,42	$ 193,56
JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO	h	0,15000	$ 85,17	$ 12,78
SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO	h	0,15000	$ 1.659,74	$ 248,96
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 455,30
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0,15000	$ 52.245,42	$ 7.836,81
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 7.836,81
PRECIO UNITARIO		$		8.292,11

DESCRIPCIÓN	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos	UNIDAD	M2	ITEM	1,08

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL MATERIALES			$ -
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,15000	$ 1.290,42	$ 193,56
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 193,56
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	h	0,15000	$ 36.571,79	$ 5.485,77
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 5.485,77
PRECIO UNITARIO		$		5.679,33

Código: 1LF-FR-0206 Fecha: 22/12/2024 Versión: 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Desmonte Aparatos Sanitarios	UNIDAD	UN	ITEM	1,09

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL MATERIALES			$ -
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,80000	$ 1.290,42	$ 1.032,34
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.032,34
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0,80000	$ 52.245,42	$ 41.796,33
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 41.796,33
PRECIO UNITARIO		$		42.828,67

DESCRIPCIÓN	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	UNIDAD	UN	ITEM	1,10

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL MATERIALES			$ -
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,55000	$ 1.290,42	$ 709,73
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 709,73
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	h	0,55000	$ 36.571,79	$ 20.114,49
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 20.114,49
PRECIO UNITARIO		$		20.824,22

Código: 1LF-FR-0206 Fecha: 22/12/2024 Versión: 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Desmonte de muebles empotrados	UNIDAD	M2	ITEM	1,11

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL MATERIALES			$ -
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,30000	$ 1.290,42	$ 387,13
ESCALERA TIJERA 10 PASOS	h	0,30000	$ 4.542,28	$ 1.362,69
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.749,82
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0,30000	$ 52.245,42	$ 15.673,62
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 15.673,62
PRECIO UNITARIO		$		17.423,44

DESCRIPCIÓN	Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes	UNIDAD	UN	ITEM	1,12

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL MATERIALES			$ -
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,20000	$ 1.290,42	$ 258,08
JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO	h	0,20000	$ 85,17	$ 17,03
SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO	h	0,20000	$ 1.659,74	$ 331,95
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 607,06
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0,20000	$ 52.245,42	$ 10.449,08
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 10.449,08
PRECIO UNITARIO		$		11.056,14

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tuberia y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar	UNIDAD	UN	ITEM	1,13

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL MATERIALES			$ -
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,40000	$ 1.290,42	$ 516,17
PULIDORA	h	0,40000	$ 4.542,28	$ 1.816,91
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 2.333,08
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	h	0,40000	$ 36.571,79	$ 14.628,72
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 14.628,72
PRECIO UNITARIO		$		16.961,80

DESCRIPCIÓN	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios eléctricos	UNIDAD	ML	ITEM	1,14

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL MATERIALES			$ -
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,05000	$ 1.290,42	$ 64,52
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 64,52
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	h	0,05000	$ 36.571,79	$ 1.828,59
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 1.828,59
PRECIO UNITARIO		$		1.893,11

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Cerramiento en dry Wall- Lamina de yeso 1/2" una cara	UNIDAD	m	ITEM	1,15

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
LAMINA EN DRY WALL 1/2"	Un	0,34000	$ 39.900,00	$ 13.566,00
CANAL B 9CM X 2,44M CAL.26	Un	0,35000	$ 8.100,00	$ 2.835,00
PARAL B9 2.44M CAL. 26	Un	0,71000	$ 5.366,00	$ 3.809,86
CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250	rl	0,07000	$ 10.800,00	$ 756,00
CARGA FULM.FUERTE+CLAVO 5/16" B.VEL 1"	Un	3,00000	$ 516,00	$ 1.548,00
LIJA DE AGUA 150 SUPER	Un	0,42000	$ 1.320,00	$ 554,40
MASILLA SUPERMASTICK PR 1 GALON	gal	0,03000	$ 21.450,00	$ 643,50
INTERVINIL PRO DRYWALL (5GL.)	gal	0,05000	$ 36.980,00	$ 1.849,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 25.561,76
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,30000	$ 1.290,42	$ 387,13
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 387,13
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Campero, Pick-Up, Camioneta,	d	0,00500	$ 384.345,00	$ 1.921,73
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.921,73
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0,30000	$ 52.245,42	$ 15.673,62
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 15.673,62
PRECIO UNITARIO		$		43.544,24

DESCRIPCIÓN	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.	UNIDAD	ML	ITEM	1,15

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL MATERIALES			$ -
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,14000	$ 1.290,42	$ 180,66
PULIDORA	h	0,14000	$ 4.542,28	$ 635,92
DISCO DIAMANTADO CONCRETO	h	0,07000	$ 25.550,34	$ 1.788,52
DISCO DIAMANTADO LADRILLO	h	0,07000	$ 25.550,34	$ 1.788,52
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 4.393,62
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
AYUDANTE	h	0,14000	$ 15.673,62	$ 2.194,31
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 2.194,31
PRECIO UNITARIO		$		6.587,93

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica	UNIDAD	M2	ITEM	2,01

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
PLACA DE YESO DE ESPESOR 1/2" , 1,22 x 2,44 m	m2	1,00000	$ 14.074,00	$ 14.074,00
INTERVINIL PRO CIELOS	gal	0,04000	$ 32.860,00	$ 1.314,40
CINTA DE PAPEL TOPEX DE 75 m	Un	0,50000	$ 12.650,00	$ 6.325,00
ANGULO 60.3 mm 2.3/8" ESPESOR 0.46 mm LARGO 2.4 m	Un	0,55000	$ 6.162,00	$ 3.389,10
OMEGA 60,3 mm 2.3/8" ESPESOR 0,46 mm. LARGO 2,44m	Un	0,70000	$ 5.350,00	$ 3.745,00
VIGUETA 41,3 mm ESPESOR 0,46 mm, LARGO 2,4m	Un	0,61000	$ 7.985,00	$ 4.870,85
MASILLA SUPERMASTICK PR 1 GALON	gal	0,17000	$ 21.450,00	$ 3.646,50
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 37.364,85
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,70000	$ 1.290,42	$ 903,29
JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO	h	0,70000	$ 85,17	$ 59,62
SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO	h	0,70000	$ 1.659,74	$ 1.161,82
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 2.124,73
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,05000	$ 52.669,50	$ 2.633,48
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 2.633,48
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0,70000	$ 52.245,42	$ 36.571,79
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 36.571,79
PRECIO UNITARIO		$		78.694,85

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de escotilla y marco para inspección cielo raso 60x 60 en aluminio color por definir		und	ITEM	2,02

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Marco de ensamble para Cielo Raso 60 X 60 Tee 7/8	Un	1,00	$ 30.068,00	$ 30.068,00
PLACA DE YESO DE ESPESOR 1/2" , 1,22 x 2,44 m	m2	0,80	$ 14.074,00	$ 11.259,20
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 41.327,20
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
Herramienta menor	h	0,20000	$ 1.290,42	$ 258,08
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 258,08
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,01000	$ 52.669,50	$ 526,70
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 526,70
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	0,20000	$ 36.571,79	$ 7.314,36
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 7.314,36
PRECIO UNITARIO		$		49.426,34

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Dintel Cielo raso en DRY WALL de 1/2" altura 0.20 m.		m	ITEM	2,03

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
CANAL B 9CM X 2,44M CAL.26	Un	0,35	$ 8.100,00	$ 2.835,00
PARAL B9 2.44M CAL. 26	Un	0,71	$ 5.366,00	$ 3.809,86
CARGA FULM.FUERTE+CLAVO 5/16" B.VEL 1"	Un	1,61	$ 516,00	$ 830,76
CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250	rl	0,07	$ 10.800,00	$ 756,00
Lámina DRYWALL 1/2" Gyplac RH 1.22x2.44m o Similar	Und	0,36	$ 85.120,00	$ 30.643,20
LIJA DE AGUA 150 SUPER	Un	0,42	$ 1.320,00	$ 554,40
MASILLA MASTICK PR 5 GAL	Un	0,09	$ 60.900,00	$ 5.481,00
TORNILLO 7 X7/16	Un	2,82	$ 49,00	$ 138,18
TORNILLO GRABBER 6X1"	Un	27,22	$ 49,00	$ 1.333,78
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 46.382,18
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
Herramienta menor	h	0,71774	$ 1.290,42	$ 926,19
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 926,19
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,02000	$ 52.669,50	$ 1.053,39
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.053,39
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
Mano de obra Cuadrilla AA (Oficial + 2 Ayudantes)	HC	1,16000	$ 39.922,00	$ 46.309,52
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 46.309,52
PRECIO UNITARIO		$		94.671,28

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de tubería PVC Presión Ø1/2"		m	ITEM	3,01,01

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
TUBO PRESION PVC 1/2 RED 9	m	1,10000	$ 2.600,00	$ 2.860,00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL.	Un	0,00260	$ 69.780,00	$ 181,43
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.	Un	0,00260	$ 50.900,00	$ 132,34
Materiales menores varios	%	0,05000	$ 3.173,77	$ 158,69
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 3.332,46
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,20000	$ 1.290,42	$ 258,08
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 258,08
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Campero, Pick-Up, Camioneta,	d	0,00300	$ 384.345,00	$ 1.153,04
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.153,04
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	h	0,20000	$ 36.571,79	$ 7.314,36
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 7.314,36
PRECIO UNITARIO		$		12.057,94

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de tubería PVC Presión Ø3/4"		m	ITEM	3,01,02

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Tubo PVC Presión 3/4" RDE 11_400PSI	m	1,10000	$ 5.352,00	$ 5.887,20
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL.	Un	0,00320	$ 69.780,00	$ 223,30
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.	Un	0,00320	$ 50.900,00	$ 162,88
Materiales menores varios	%	0,09883	$ 3.173,77	$ 313,67
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 6.587,05
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,20000	$ 1.290,42	$ 258,08
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 258,08
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Campero, Pick-Up, Camioneta,	d	0,00300	$ 384.345,00	$ 1.153,04
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.153,04
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	h	0,25000	$ 36.571,79	$ 9.142,95
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 9.142,95
PRECIO UNITARIO		$		17.141,12

DESCRIPCIÓN	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	UNIDAD	ML	ITEM	3,01,03

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
TUBO PRESION PVC 1	m	1,00000	$ 5.317,00	$ 5.317,00
CODO 90° PRESION PVC 1"	Un	0,20000	$ 1.650,00	$ 330,00
TEE PRESION PVC 1"	Un	0,20000	$ 2.330,00	$ 466,00
TAPON ROSCADO PVC 1"	Un	0,20000	$ 3.450,00	$ 690,00
ADAPTADOR MACHO PRESION PVC 1"	Un	0,20000	$ 2.150,00	$ 430,00
SOLDADURA PVC FGG NTC 576-1/8 GL	Un	0,02000	$ 49.900,00	$ 998,00
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL	gal	0,02000	$ 54.002,00	$ 1.080,04
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 9.311,04
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,30000	$ 1.290,42	$ 387,13
CORTADORA DE LADRILLO ELECTRICA	h	0,30000	$ 9.368,46	$ 2.810,54
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 3.197,67
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,02000	$ 52.669,50	$ 1.053,39
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.053,39
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,30000	$ 20.898,17	$ 6.269,45
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 6.269,45
PRECIO UNITARIO		$		19.831,55

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de accesorios PVC Presión Ø1/2"		und	ITEM	3,01,04

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
TEE PRESION PVC 1/2"	Un	0,33000	$ 600,00	$ 198,00
Unión PVC Presión 1/2"	und	0,33000	$ 350,00	$ 115,50
CODO 90° PRESION PVC 1/2"	Un	0,33000	$ 450,00	$ 148,50
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL.	Un	0,00320	$ 69.780,00	$ 223,30
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.	Un	0,00320	$ 50.900,00	$ 162,88
Materiales menores varios	%	0,01336	$ 3.173,77	$ 42,41
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 890,59
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,10000	$ 1.290,42	$ 129,04
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 129,04
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Campero, Pick-Up, Camioneta,	d	0,00300	$ 384.345,00	$ 1.153,04
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.153,04
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	h	0,10000	$ 36.571,79	$ 3.657,18
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 3.657,18
PRECIO UNITARIO		$		5.829,85

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de accesorios PVC Presión Ø3/4"		und	ITEM	3,01,05

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Tee PVC Presión 3/4"	Und	0,33000	$ 1.359,00	$ 448,47
Unión PVC Presión 3/4"	Und	0,33000	$ 615,00	$ 202,95
Codo 90° PVC Presión 3/4"	Und	0,33000	$ 977,00	$ 322,41
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL.	Un	0,00320	$ 69.780,00	$ 223,30
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.	Un	0,00320	$ 50.900,00	$ 162,88
Materiales menores varios	%	0,02143	$ 3.173,77	$ 68,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 1.428,01
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,10000	$ 1.290,42	$ 129,04
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 129,04
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Campero, Pick-Up, Camioneta,	d	0,00300	$ 384.345,00	$ 1.153,04
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.153,04
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	h	0,10000	$ 36.571,79	$ 3.657,18
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 3.657,18
PRECIO UNITARIO		$		6.367,27

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de accesorios PVC Presión Ø1_1/4"		und	ITEM	3,01,06

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Tee PVC Presión 1 1/4"	Und	0,33	$ 6.064,00	$ 2.001,12
Unión PVC Presión 1-1/4"	Und	0,33	$ 1.844,00	$ 608,52
Codo 90° PVC Presión 1-1/4"	Und	0,33	$ 3.667,00	$ 1.210,11
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL.	Un	0,0060	$ 69.780,00	$ 418,68
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.	Un	0,0060	$ 50.900,00	$ 305,40
Materiales menores varios	%	0,0716	$ 3.173,77	$ 227,19
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 4.771,02
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,50000	$ 1.290,42	$ 645,21
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 645,21
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Campero, Pick-Up, Camioneta,	d	0,00300	$ 384.345,00	$ 1.153,04
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.153,04
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	h	0,20000	$ 36.571,79	$ 7.314,36
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 7.314,36
PRECIO UNITARIO		$		13.883,63

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de accesorios PVC Presión Ø1_1/2"		und	ITEM	3,01,07

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Tee PVC Presión 1-1/2"	Und	0,33	$ 5.836,00	$ 1.925,88
Unión PVC Presión 1-1/2"	Und	0,33	$ 2.519,00	$ 831,27
Codo 90° PVC Presión 1-1/2"	Und	0,33	$ 6.846,00	$ 2.259,18
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL.	Un	0,0610	$ 69.780,00	$ 4.256,00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.	Un	0,0173	$ 50.900,00	$ 882,56
Materiales menores varios	%	0,1600	$ 3.173,77	$ 507,80
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 10.662,69
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,25000	$ 1.290,42	$ 322,61
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 322,61
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Campero, Pick-Up, Camioneta,	d	0,00300	$ 384.345,00	$ 1.153,04
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.153,04
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	h	0,30000	$ 36.571,79	$ 10.971,54
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 10.971,54
PRECIO UNITARIO		$		23.109,88

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Reposición e instalación de Válvula compuerta de 1/2"	UNIDAD	UN	ITEM	3,01,08

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
VÁLVULA DE COMPUERTA 1/2"	Un	1,00000	$ 25.650,00	$ 25.650,00
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL	gal	0,02000	$ 54.002,00	$ 1.080,04
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.	Un	0,02000	$ 50.900,00	$ 1.018,00
DOW CORNING® SIL.ACE.ANTIHONGOS GP	Un	0,07000	$ 24.500,00	$ 1.715,00
CINTA P.V.C. A-10 20 ML	m	0,20000	$ 24.862,00	$ 4.972,40
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 34.435,44
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,40000	$ 1.290,42	$ 516,17
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 516,17
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,05000	$ 52.669,50	$ 2.633,48
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 2.633,48
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,40000	$ 20.898,17	$ 8.359,27
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 8.359,27
PRECIO UNITARIO		$		45.944,36

DESCRIPCIÓN	Reposición e instalación de Válvula compuerta de 1"	UNIDAD	UN	ITEM	3,01,09

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
VÁLVULA DE COMPUERTA 1"	Un	1,00000	$ 51.700,00	$ 51.700,00
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL	gal	0,02000	$ 54.002,00	$ 1.080,04
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.	Un	0,02000	$ 50.900,00	$ 1.018,00
DOW CORNING® SIL.ACE.ANTIHONGOS GP	Un	0,07000	$ 24.500,00	$ 1.715,00
CINTA P.V.C. A-10 20 ML	m	0,20000	$ 24.862,00	$ 4.972,40
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 60.485,44
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,40000	$ 1.290,42	$ 516,17
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 516,17
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,05000	$ 52.669,50	$ 2.633,48
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 2.633,48
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,40000	$ 20.898,17	$ 8.359,27
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 8.359,27
PRECIO UNITARIO		$		71.994,36

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Cajas para registros incluye tapa de registro 20x20		und	ITEM	3,01,10

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
TAPA REGISTRO 20 x 20 cm.	Und	1,00	$ 21.900,00	$ 21.900,00
Materiales menores varios	%	0,60	$ 3.173,77	$ 1.905,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 23.805,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,50000	$ 1.290,42	$ 645,21
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 645,21
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	h	0,50000	$ 36.571,79	$ 18.285,90
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 18.285,90
PRECIO UNITARIO		$		42.736,11

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de Soportería Ø1/2"		und	ITEM	3,01,11

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Soporte galvanizado tipo Pera / trapecio colgante para tubo de 1/2"	Und	1,00	$ 1.300,00	$ 1.300,00
Anclaje 3/8" entre 10 - 30 cm.	Und	1,00	$ 1.700,00	$ 1.700,00
TORNILLO PAS. 3/16" + TUERCA Y ARANDELA	Un	1,00	$ 1.700,00	$ 1.700,00
Materiales menores varios	%	0,0148	$ 3.173,77	$ 47,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 4.747,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
ROTOMARTILLO	h	0,10000	$ 12.491,28	$ 1.249,13
HERRAMIENTA MENOR	h	0,30000	$ 1.290,42	$ 387,13
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.636,26
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Campero, Pick-Up, Camioneta,	d	0,00300	$ 384.345,00	$ 1.153,04
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.153,04
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,30000	$ 20.898,17	$ 6.269,45
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 6.269,45
PRECIO UNITARIO		$		13.805,75

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de Soportería Ø3/4"		und	ITEM	3,01,12

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Soporte galvanizado tipo Pera / trapecio colgante para tubo de 3/4"	Und	1,00	$ 1.800,00	$ 1.800,00
Anclaje 3/8" entre 10 - 30 cm.	Und	1,00	$ 1.700,00	$ 1.700,00
TORNILLO PAS. 3/16" + TUERCA Y ARANDELA	Un	1,00	$ 1.700,00	$ 1.700,00
Materiales menores varios	%	0,0164	$ 3.173,77	$ 52,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 5.252,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
ROTOMARTILLO	h	0,12000	$ 12.491,28	$ 1.498,95
HERRAMIENTA MENOR	h	0,30000	$ 1.290,42	$ 387,13
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.886,08
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Campero, Pick-Up, Camioneta,	d	0,00300	$ 384.345,00	$ 1.153,04
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.153,04
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,30000	$ 20.898,17	$ 6.269,45
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 6.269,45
PRECIO UNITARIO		$		14.560,57

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de Soportería Ø1_1/4"		und	ITEM	3,01,13

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Soporte galvanizado tipo Pera / trapecio colgante para tubo de 1-1/4"	Und	1,00	$ 2.300,00	$ 2.300,00
Anclaje 3/8" entre 10 - 30 cm.	Und	1,00	$ 1.700,00	$ 1.700,00
TORNILLO PAS. 3/16" + TUERCA Y ARANDELA	Un	1,00	$ 1.700,00	$ 1.700,00
Materiales menores varios	%	0,0180	$ 3.173,77	$ 57,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 5.757,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
ROTOMARTILLO	h	0,12000	$ 12.491,28	$ 1.498,95
HERRAMIENTA MENOR	h	0,40000	$ 1.290,42	$ 516,17
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 2.015,12
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Campero, Pick-Up, Camioneta,	d	0,00300	$ 384.345,00	$ 1.153,04
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.153,04
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,40000	$ 20.898,17	$ 8.359,27
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 8.359,27
PRECIO UNITARIO		$		17.284,43

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de Soportería Ø1_1/2"		und	ITEM	3,01,14

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Soporte galvanizado tipo Pera / trapecio colgante para tubo de 1-1/2"	Und	1,00	$ 2.983,00	$ 2.983,00
Anclaje 3/8" entre 10 - 30 cm.	Und	1,00	$ 1.700,00	$ 1.700,00
TORNILLO PAS. 3/16" + TUERCA Y ARANDELA	Un	1,00	$ 1.700,00	$ 1.700,00
Materiales menores varios	%	0,0201	$ 3.173,77	$ 63,83
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 6.446,83
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
ROTOMARTILLO	h	0,20000	$ 12.491,28	$ 2.498,26
HERRAMIENTA MENOR	h	0,40000	$ 1.290,42	$ 516,17
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 3.014,43
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Campero, Pick-Up, Camioneta,	d	0,00300	$ 384.345,00	$ 1.153,04
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.153,04
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,40000	$ 20.898,17	$ 8.359,27
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 8.359,27
PRECIO UNITARIO		$		18.973,57

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de Punto Agua Fría	UNIDAD	UN	ITEM	3,02,01

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
TUBO PRESION PVC 1/2 RED 9	m	1,50000	$ 2.600,00	$ 3.900,00
CODO 90° PRESION PVC 1/2"	Un	1,00000	$ 450,00	$ 450,00
TEE PRESION PVC 1/2"	Un	1,00000	$ 600,00	$ 600,00
TAPON SOLDADO COVC 1/2"	Un	1,00000	$ 330,00	$ 330,00
ADAPTADOR MACHO PRESION PVC 1/2"	Un	1,00000	$ 490,00	$ 490,00
SOLDADURA PVC FGG NTC 576-1/8 GL	Un	0,04000	$ 49.900,00	$ 1.996,00
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL	gal	0,03000	$ 54.002,00	$ 1.620,06
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 9.386,06
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	1,00000	$ 1.290,42	$ 1.290,42
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.290,42
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,04000	$ 52.669,50	$ 2.106,78
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 2.106,78
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	1,00000	$ 20.898,17	$ 20.898,17
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 20.898,17
PRECIO UNITARIO		$		33.681,43

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de punto agua caliente	UNIDAD	UN	ITEM	3,03,01

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2"	m	1,50000	$ 5.600,00	$ 8.400,00
CODO 90° PRESION PVC 1/2"	Un	1,00000	$ 450,00	$ 450,00
ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2"	Un	1,00000	$ 1.150,00	$ 1.150,00
SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455-1/8 GL	Un	0,01000	$ 68.900,00	$ 689,00
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL	gal	0,02000	$ 54.002,00	$ 1.080,04
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 11.769,04
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	1,00000	$ 1.290,42	$ 1.290,42
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.290,42
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,04000	$ 52.669,50	$ 2.106,78
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 2.106,78
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	1,00000	$ 20.898,17	$ 20.898,17
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 20.898,17
PRECIO UNITARIO			$	36.064,41

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de tubería PVC-Sanitaria Ø2"		m	ITEM	3,04,01

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
TUBO PVC SANITARIO 2"	m	1,10	$ 7.650,00	$ 8.415,00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL.	Un	0,02	$ 69.780,00	$ 1.046,70
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL.	Un	0,03	$ 44.900,00	$ 1.347,00
Materiales menores varios	%	0,17	$ 3.173,77	$ 540,44
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 11.349,14
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,25000	$ 1.290,42	$ 322,61
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 322,61
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Campero, Pick-Up, Camioneta,	d	0,00300	$ 384.345,00	$ 1.153,04
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.153,04
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	h	0,20000	$ 36.571,79	$ 7.314,36
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 7.314,36
PRECIO UNITARIO			$	20.139,15

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de tubería PVC-Sanitaria Ø3"		m	ITEM	3,04,02

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
TUBO PVC SANITARIO 3"	m	1,10	$ 11.150,00	$ 12.265,00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL.	Un	0,02	$ 69.780,00	$ 1.395,60

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL.	Un	0,03	$ 44.900,00	$ 1.347,00
Materiales menores varios	%	0,24	$ 3.173,77	$ 750,38
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 15.757,98
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**RENDIM.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
HERRAMIENTA MENOR	h	0,25000	$ 1.290,42	$ 322,61
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 322,61
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTID.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
Campero, Pick-Up, Camioneta,	d	0,00300	$ 384.345,00	$ 1.153,04
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.153,04
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**RENDIM.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	h	0,25000	$ 36.571,79	$ 9.142,95
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 9.142,95
PRECIO UNITARIO	$			26.376,58

DESCRIPCIÓN	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	UNIDAD	ML	ITEM	3,04,03

MATERIALES				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTID.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
TUBO PVC SANITARIO 4"	m	1,05000	$ 18.983,00	$ 19.932,15
YEE SANITARIA PVC 4"	Un	0,25000	$ 27.900,00	$ 6.975,00
YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4" X 3"	Un	0,25000	$ 21.900,00	$ 5.475,00
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXE 4"	Un	0,25000	$ 12.900,00	$ 3.225,00
SOLDADURA PVC FGG NTC 576-1/8 GL	Un	0,03000	$ 49.900,00	$ 1.497,00
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL	gal	0,03000	$ 54.002,00	$ 1.620,06
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 38.724,21
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**RENDIM.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
HERRAMIENTA MENOR	h	0,45000	$ 1.290,42	$ 580,69
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 580,69
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTID.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
Transporte carga por m3	m3	0,10000	$ 52.669,50	$ 5.266,95
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 5.266,95
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**RENDIM.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,45000	$ 20.898,17	$ 9.404,17
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 9.404,17
PRECIO UNITARIO	$			53.976,02

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de Soportería Ø2"		und	ITEM	3,04,04

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Soporte galvanizado tipo Pera / trapecio colgante para tubo de 2"	Und	1,00	$ 2.400,00	$ 2.400,00
Anclaje 3/8" entre 10 - 30 cm.	Und	1,00	$ 1.700,00	$ 1.700,00
TORNILLO PAS. 3/16" + TUERCA Y ARANDELA	Un	1,00	$ 1.700,00	$ 1.700,00
Materiales menores varios	%	0,09	$ 3.173,77	$ 289,98
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 6.089,98
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
Herramienta menor	h	0,25000	$ 1.290,42	$ 322,61
ROTOMARTILLO	h	0,20000	$ 12.491,28	$ 2.498,26
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 2.820,87
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Campero, Pick-Up, Camioneta,	d	0,00300	$ 384.345,00	$ 1.153,04
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.153,04
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	h	0,20000	$ 36.571,79	$ 7.314,36
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 7.314,36
PRECIO UNITARIO		$		17.378,25

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de Soportería Ø3"		und	ITEM	3,04,05

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Soporte galvanizado tipo Pera / trapecio colgante para tubo de 3"	Und	1,00	$ 5.750,00	$ 5.750,00
Anclaje 3/8" entre 10 - 30 cm.	Und	1,00	$ 1.700,00	$ 1.700,00
TORNILLO PAS. 3/16" + TUERCA Y ARANDELA	Un	1,00	$ 1.700,00	$ 1.700,00
Materiales menores varios	%	0,14	$ 3.173,77	$ 457,50
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 9.607,50
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
Herramienta menor	h	0,25000	$ 1.290,42	$ 322,61
ROTOMARTILLO	h	0,20000	$ 12.491,28	$ 2.498,26
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 2.820,87
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Campero, Pick-Up, Camioneta,	d	0,00300	$ 384.345,00	$ 1.153,04
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.153,04
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	h	0,20000	$ 36.571,79	$ 7.314,36
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 7.314,36
PRECIO UNITARIO		$		20.895,77

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de Soportería Ø4"		und	ITEM	3,04,06

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Soporte galvanizado tipo Pera / trapecio colgante para tubo de 4"	Und	1,00	$ 6.950,00	$ 6.950,00
Anclaje 3/8" entre 10 - 30 cm.	Und	1,00	$ 1.700,00	$ 1.700,00
TORNILLO PAS. 3/16" + TUERCA Y ARANDELA	Un	1,00	$ 1.700,00	$ 1.700,00
Materiales menores varios	%	0,16	$ 3.173,77	$ 517,50
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 10.867,50
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
Herramienta menor	h	0,25000	$ 1.290,42	$ 322,61
ROTOMARTILLO	h	0,20000	$ 12.491,28	$ 2.498,26
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 2.820,87
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Campero, Pick-Up, Camioneta,	d	0,00300	$ 384.345,00	$ 1.153,04
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.153,04
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	h	0,20000	$ 36.571,79	$ 7.314,36
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 7.314,36
PRECIO UNITARIO		$		22.155,77

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de salida sanitaria 2"	UNIDAD	UN	ITEM	3,05,01

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXE 2"	Un	2,00000	$ 2.850,00	$ 5.700,00
TUBO PVC SANITARIO 2"	m	1,65000	$ 7.650,00	$ 12.622,50
TAPON SANITARIO DE PRUEBA 2"	Un	1,00000	$ 1.180,00	$ 1.180,00
TEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 2" _	Un	1,00000	$ 29.900,00	$ 29.900,00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.	Un	0,01000	$ 50.900,00	$ 509,00
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL	gal	0,01000	$ 54.002,00	$ 540,02
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 50.451,52
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,81000	$ 1.290,42	$ 1.045,24
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.045,24
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,04770	$ 52.669,50	$ 2.512,34
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 2.512,34
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,81000	$ 20.898,17	$ 16.927,51
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 16.927,51
PRECIO UNITARIO		$		70.936,61

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de salida sanitaria 4"	UNIDAD	UN	ITEM	3,05,02

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXE 4"	Un	1,00000	$ 12.900,00	$ 12.900,00
TUBO PVC SANITARIO 4"	m	1,20000	$ 18.983,00	$ 22.779,60
TAPON SANITARIO DE PRUEBA 4" PVC	Un	1,00000	$ 2.900,00	$ 2.900,00
YEE SANITARIA PVC 4"	Un	1,00000	$ 27.900,00	$ 27.900,00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.	Un	0,01000	$ 50.900,00	$ 509,00
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL	gal	0,01000	$ 54.002,00	$ 540,02
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 67.528,62
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	1,55000	$ 1.290,42	$ 2.000,15
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 2.000,15
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,09510	$ 52.669,50	$ 5.008,87
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 5.008,87
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	1,55000	$ 20.898,17	$ 32.392,16
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 32.392,16
PRECIO UNITARIO		$		106.929,80

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de salida sanitaria 3"	UNIDAD	UN	ITEM	3,05,03

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
SIFON PVC 135° 3"	Un	1,00000	$ 10.900,00	$ 10.900,00
TUBO PVC SANITARIO 3"	m	1,20000	$ 11.150,00	$ 13.380,00
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXE 3"	Un	1,00000	$ 7.300,00	$ 7.300,00
YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4" X 3"	Un	1,00000	$ 21.900,00	$ 21.900,00
REJILLA PVC 4X3"	Un	1,00000	$ 8.200,00	$ 8.200,00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.	Un	0,01000	$ 50.900,00	$ 509,00
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL	gal	0,01000	$ 54.002,00	$ 540,02
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 62.729,02
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,84000	$ 1.290,42	$ 1.083,95
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.083,95
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,09510	$ 52.669,50	$ 5.008,87
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 5.008,87
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,84000	$ 20.898,17	$ 17.554,46
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 17.554,46
PRECIO UNITARIO		$		86.376,30

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 60 X 60	UNIDAD	UN	ITEM	3,05,04

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
MORTERO 4000 PSI Cte.	m3	0,10800	$ 740.894,00	$ 80.016,55
LADRILLO MACIZO COMUN REC. 20 X 10 X 6	Un	168,48000	$ 720,00	$ 121.305,60
MARCO Y TAPA 60 X 60	Un	1,00000	$ 80.780,00	$ 80.780,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 282.102,15
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	7,88000	$ 1.290,42	$ 10.168,52
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 10.168,52
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	1,71430	$ 52.669,50	$ 90.291,32
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 90.291,32
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	7,88000	$ 20.898,17	$ 164.677,55
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 164.677,55
PRECIO UNITARIO		$		547.239,54

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de lavamanos con grifería	UNIDAD	UN	ITEM	4,01

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
LAVAMANOS BLANCO ACUACER	Un	1,00000	$ 80.900,00	$ 80.900,00
GRIFERIA LAVAMANOS _ 4"	Juego	1,00000	$ 74.900,00	$ 74.900,00
KIT INSTALACION LAVAMANOS	Un	1,00000	$ 42.560,00	$ 42.560,00
DOW CORNING® SIL.ACE.ANTIHONGOS GP	Un	0,03000	$ 24.500,00	$ 735,00
CINTA P.V.C. A-10 20 ML	m	0,01000	$ 24.862,00	$ 248,62
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 199.343,62
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	1,20000	$ 1.290,42	$ 1.548,51
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.548,51
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,20000	$ 52.669,50	$ 10.533,90
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 10.533,90
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	1,20000	$ 20.898,17	$ 25.077,80
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 25.077,80
PRECIO UNITARIO		$		236.503,83

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro	UNIDAD	UN	ITEM	4,02

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
TAZA BALTICO ALONG ANTIBACTERIAL.	Un	1,00000	$ 721.900,00	$ 721.900,00
BRIDA SANITARIA FLEXIBLE 4" COFLEX	Un	1,00000	$ 75.400,00	$ 75.400,00
ACOPLE PLASTICO GRIFLEX 55CM	Un	1,00000	$ 4.700,00	$ 4.700,00
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL	gal	0,02000	$ 54.002,00	$ 1.080,04
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.	Un	0,23000	$ 50.900,00	$ 11.707,00
DOW CORNING® SIL.ACE.ANTIHONGOS GP	Un	0,07000	$ 24.500,00	$ 1.715,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 816.502,04
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	1,20000	$ 1.290,42	$ 1.548,51
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.548,51
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,14290	$ 52.669,50	$ 7.526,47
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 7.526,47
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	1,20000	$ 20.898,17	$ 25.077,80
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 25.077,80
PRECIO UNITARIO		$		850.654,82

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalacion sanitario para usuarios con movilidad reducida, incluye acometida superior y griferia anti vandalica tipo push y asiento institucional		und	ITEM	4,03

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
SANITARIO ADRIATICO PLUS BLANCO	Und	1,00	$ 810.000,00	$ 810.000,00
BRIDA SANITARIA FLEXIBLE 4" COFLEX	Un	1,00	$ 75.400,00	$ 75.400,00
ACOPLE PLASTICO GRIFLEX 55CM	Un	1,00	$ 4.700,00	$ 4.700,00
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL	gal	0,02	$ 54.002,00	$ 1.080,04
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.	Un	0,23	$ 50.900,00	$ 11.707,00
DOW CORNING® SIL.ACE.ANTIHONGOS GP	Un	0,0700	$ 24.500,00	$ 1.715,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 904.602,04
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
Herramienta menor	h	1,50000	$ 1.290,42	$ 1.935,63
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.935,63
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,11015	$ 52.669,50	$ 5.801,74
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 5.801,74
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	1,50000	$ 36.571,79	$ 54.857,69
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 54.857,69
PRECIO UNITARIO		$		967.197,10

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación Lavamanos de pared para usuarios con movilidad reducida, color blanco, incluye griferia y accesorios		und	ITEM	4,04

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
LAVAMANOS _ AQUAJET PARA MOVILIDAD REDUCIDA	Und	1,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00
ACOPLE PLASTICO GRIFLEX 55CM	Un	1,00	$ 4.700,00	$ 4.700,00
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL	gal	0,05	$ 54.002,00	$ 2.700,10
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.	Un	0,25	$ 50.900,00	$ 12.725,00
DOW CORNING® SIL.ACE.ANTIHONGOS GP	Un	0,10	$ 24.500,00	$ 2.450,00
MATERIALES MENORES VARIOS	%	1,2261	$ 3.173,77	$ 3.891,27
		SUBTOTAL MATERIALES		$ 526.466,37
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
Herramienta menor	h	2,00000	$ 1.290,42	$ 2.580,84
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		$ 2.580,84
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,10000	$ 52.669,50	$ 5.266,95
		SUBTOTAL TRANSPORTE		$ 5.266,95
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	2,00000	$ 36.571,79	$ 73.143,58
		SUBTOTAL MANO DE OBRA		$ 73.143,58
PRECIO UNITARIO		$		607.457,74

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación. Lavamanos con salpicadero, acabado en CORIAN (Consultorios). Sensor Push		und	ITEM	4,05

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Lavamanos con salpicadero, acabado en CORIAN	Und	1,00	$ 1.817.752,86	$ 1.817.752,86
Griferia Lavamanos Electrónica ECO SMART Ref: EC1020001 (Sensor Push)	Und	1,00	$ 1.101.600,00	$ 1.101.600,00
		SUBTOTAL MATERIALES		$ 2.919.352,86
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
Herramienta menor	h	3,00000	$ 1.290,42	$ 3.871,26
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		$ 3.871,26
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Campero, Pick-Up, Camioneta,	d	0,00300	$ 384.345,00	$ 1.153,04
		SUBTOTAL TRANSPORTE		$ 1.153,04
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	3,00000	$ 20.898,17	$ 62.694,50
		SUBTOTAL MANO DE OBRA		$ 62.694,50
PRECIO UNITARIO		$		2.987.071,66

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Reposición e instalación de barra de seguridad plegable tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UNIDAD	UN	ITEM	4,06

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Barra de seguridad plegable tipo U marca corona o equivalente en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG	Un	1,00000	$ 749.600,00	$ 749.600,00
TORNILLO INOXIDABLE RAINGO	Un	6,00000	$ 287,00	$ 1.722,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 751.322,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,40000	$ 1.290,42	$ 516,17
TALADRO PERCUTOR 1/2	h	0,40000	$ 2.838,93	$ 1.135,57
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.651,74
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,05000	$ 52.669,50	$ 2.633,48
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 2.633,48
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	h	0,40000	$ 36.571,79	$ 14.628,72
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 14.628,72
PRECIO UNITARIO		$		770.235,94

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación. Barras de seguridad abatibles para sanitario		und	ITEM	4,07

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Barra de seguridad abatible para sanitario, acero inoxidable. L=0.80m Φ=1_1/4"	Und	1,00	$ 670.000,00	$ 670.000,00
Chazo expansivo de funda metálica 1_1/2" X 1/4"	Und	4,00	$ 1.344,00	$ 5.376,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 675.376,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
Herramienta menor	h	0,81490	$ 1.290,42	$ 1.051,56
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.051,56
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,13000	$ 52.669,50	$ 6.847,04
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 6.847,04
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	1,00000	$ 52.245,42	$ 52.245,42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 52.245,42
PRECIO UNITARIO		$		735.520,02

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Reposición e instalación de grifería para lavamanos con sensor		und	ITEM	4,08

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
GRIFERIA LAVAMANOS A PARED CON SENSOR CONEXION CORRIENTE	Und	1,00	$ 550.000,00	$ 550.000,00
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL	gal	0,02	$ 54.002,00	$ 1.080,04
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.	Un	0,23	$ 50.900,00	$ 11.707,00
DOW CORNING® SIL.ACE.ANTIHONGOS GP	Un	0,07	$ 24.500,00	$ 1.715,00
CINTA P.V.C. A-10 20 ML	m	0,20	$ 24.862,00	$ 4.972,40
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 569.474,44
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
Herramienta menor	h	1,20000	$ 1.290,42	$ 1.548,51
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.548,51
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,14290	$ 52.669,50	$ 7.526,47
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 7.526,47
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	1,20000	$ 20.898,17	$ 25.077,80
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 25.077,80
PRECIO UNITARIO		$		603.627,22

DESCRIPCIÓN	Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Grifería.	UNIDAD	UN	ITEM	4,09

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
DUCHA BOCCHERINI DIRIGIBLE VICTORY 110 V	Un	1,00000	$ 114.600,00	$ 114.600,00
ACOPLE PLASTICO GRIFLEX 55CM	Un	1,00000	$ 4.700,00	$ 4.700,00
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL	gal	0,02000	$ 54.002,00	$ 1.080,04
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.	Un	0,23000	$ 50.900,00	$ 11.707,00
DOW CORNING® SIL.ACE.ANTIHONGOS GP	Un	0,07000	$ 24.500,00	$ 1.715,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 133.802,04
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	1,20000	$ 1.290,42	$ 1.548,51
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.548,51
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,14290	$ 52.669,50	$ 7.526,47
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 7.526,47
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	1,20000	$ 20.898,17	$ 25.077,80
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 25.077,80
PRECIO UNITARIO		$		167.954,82

Código: 1LF-FR-0206 Fecha: 22/12/2024 Versión: 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Reposición e instalación de ducha tipo fénix o equivalente	UNIDAD	UN	ITEM	4,10

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
DUCHA FENIX GRIVAL	Un	1,00000	$ 201.900,00	$ 201.900,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 201.900,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	1,31000	$ 1.290,42	$ 1.690,45
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.690,45
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,20830	$ 52.669,50	$ 10.971,06
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 10.971,06
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	1,31000	$ 36.571,79	$ 47.909,05
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 47.909,05
PRECIO UNITARIO		$		262.470,56

DESCRIPCIÓN	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"	UNIDAD	UN	ITEM	4,11

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"	Un	1,00000	$ 15.900,00	$ 15.900,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 15.900,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,15000	$ 1.290,42	$ 193,56
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 193,56
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,01790	$ 52.669,50	$ 942,78
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 942,78
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0,15000	$ 52.245,42	$ 7.836,81
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 7.836,81
PRECIO UNITARIO		$		24.873,15

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación Win en Aluminio	UNIDAD	ML	ITEM	4,12

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Win aluminio 2,5 metros	Un	0,40000	$ 44.900,00	$ 17.960,00
PEGACOR I-10 BLANCO CRNA	kg	0,20000	$ 2.290,00	$ 458,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 18.418,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,25000	$ 1.290,42	$ 322,61
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 322,61
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,02000	$ 52.669,50	$ 1.053,39
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.053,39
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	0,25000	$ 36.571,79	$ 9.142,95
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 9.142,95
PRECIO UNITARIO		$		28.936,95

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.	UNIDAD	UN	ITEM	4,13

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
ORINAL ARRECIFE ANTIBACTERIAL PARA FLUX	Un	1,00000	$ 381.000,00	$ 381.000,00
ACOPLE PLASTICO GRIFLEX 55CM	Un	1,00000	$ 4.700,00	$ 4.700,00
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL	gal	0,02000	$ 54.002,00	$ 1.080,04
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.	Un	0,23000	$ 50.900,00	$ 11.707,00
DOW CORNING® SIL.ACE.ANTIHONGOS GP	Un	0,07000	$ 24.500,00	$ 1.715,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 400.202,04
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	1,20000	$ 1.290,42	$ 1.548,51
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.548,51
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,14290	$ 52.669,50	$ 7.526,47
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 7.526,47
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	1,20000	$ 20.898,17	$ 25.077,80
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 25.077,80
PRECIO UNITARIO		$		434.354,82

Código: 1LF-FR-0206	**REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL**	
Fecha: 22/12/2024	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**POLICÍA NACIONAL**
Versión: 1		

OBRA	**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"**

DESCRIPCIÓN	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento	UNIDAD	ML	ITEM	5,01

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
ALAMBRE AISLADO No.12 THHN-THWN	m	1,50000	$ 2.510,00	$ 3.765,00
ALAMBRE AISLADO No.10 THHN-THWN	m	1,50000	$ 3.800,00	$ 5.700,00
ALAMBRE AISLADO No.14 THHN-THWN	m	0,50000	$ 1.700,00	$ 850,00
CAJA OCTAGONAL 100 X 100 X 47 MM	Un	0,10000	$ 2.350,00	$ 235,00
CONECTOR RESORTE ROJO	Un	0,10000	$ 1.480,00	$ 148,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 10.698,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,15000	$ 1.290,42	$ 193,56
ESCALERA TIJERA 6 PASOS	h	0,15000	$ 2.271,14	$ 340,67
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 534,23
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,00300	$ 52.669,50	$ 158,01
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 158,01
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,15000	$ 20.898,17	$ 3.134,72
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 3.134,72
PRECIO UNITARIO		$		14.524,96

DESCRIPCIÓN	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas en muros)	UNIDAD	ML	ITEM	5,02

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2"	Un	0,50000	$ 300,00	$ 150,00
ALAMBRE AISLADO No.12 THHN-THWN	m	1,50000	$ 2.510,00	$ 3.765,00
ALAMBRE AISLADO No.10 THHN-THWN	m	1,50000	$ 3.800,00	$ 5.700,00
ALAMBRE AISLADO No.14 THHN-THWN	m	0,50000	$ 1.700,00	$ 850,00
CAJA OCTAGONAL 100 X 100 X 47 MM	Un	0,20000	$ 2.350,00	$ 470,00
CONECTOR RESORTE ROJO	Un	0,10000	$ 1.480,00	$ 148,00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL.	Un	0,01000	$ 69.780,00	$ 697,80
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL.	Un	0,01000	$ 44.900,00	$ 449,00
TORNILLO LAMINA ZINCADO 6X3X8"	Un	2,00000	$ 69,00	$ 138,00
TUBO CONDUIT ½" RALCO	m	1,00000	$ 1.333,00	$ 1.333,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 13.700,80
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,45000	$ 1.290,42	$ 580,69
CORTADORA DE LADRILLO ELECTRICA	h	0,45000	$ 9.368,46	$ 4.215,81
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 4.796,50
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,00500	$ 52.669,50	$ 263,35
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 263,35
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,45000	$ 20.898,17	$ 9.404,17
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 9.404,17
PRECIO UNITARIO		$		28.164,82

Código: 1LF-FR-0206 Fecha: 22/12/2024 Versión: 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Reposición e instalación interruptor sencillo	UNIDAD	UN	ITEM	5,03

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	Un	1,00000	$ 15.700,00	$ 15.700,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 15.700,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,30000	$ 1.290,42	$ 387,13
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 387,13
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,04960	$ 52.669,50	$ 2.612,41
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 2.612,41
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,30000	$ 20.898,17	$ 6.269,45
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 6.269,45
PRECIO UNITARIO		$		24.968,99

DESCRIPCIÓN	Reposición e instalación interruptor conmutable triple	UNIDAD	UN	ITEM	5,04

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE AMBIA 10-250V	Un	1,00000	$ 30.750,00	$ 30.750,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 30.750,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,42000	$ 1.290,42	$ 541,98
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 541,98
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,04960	$ 52.669,50	$ 2.612,41
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 2.612,41
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,42000	$ 20.898,17	$ 8.777,23
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 8.777,23
PRECIO UNITARIO		$		42.681,62

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Reposición e instalación interruptor doble	UNIDAD	UN	ITEM	5,05

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE	Un	1,00000	$ 13.900,00	$ 13.900,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 13.900,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,42000	$ 1.290,42	$ 541,98
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 541,98
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,04960	$ 52.669,50	$ 2.612,41
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 2.612,41
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,42000	$ 20.898,17	$ 8.777,23
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 8.777,23
PRECIO UNITARIO		$		25.831,62

DESCRIPCIÓN	Reposición e instalación interruptor triple	UNIDAD	UN	ITEM	5,06

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
INTERRUPTOR TRIPLE 600 AVE	Un	1,00000	$ 29.900,00	$ 29.900,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 29.900,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,42000	$ 1.290,42	$ 541,98
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 541,98
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,04960	$ 52.669,50	$ 2.612,41
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 2.612,41
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,42000	$ 20.898,17	$ 8.777,23
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 8.777,23
PRECIO UNITARIO		$		41.831,62

Código: 1LF-FR-0206	**REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL**	
Fecha: 22/12/2024	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**POLICÍA NACIONAL**
Versión: 1		

OBRA	**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"**

DESCRIPCIÓN	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida en tubería PVC	UNIDAD	UN	ITEM	5,07

MATERIALES				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTID.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2"	Un	2,00000	$ 300,00	$ 600,00
ALAMBRE AISLADO No.12 THHN-THWN	m	5,40000	$ 2.510,00	$ 13.554,00
CAJA OCTAGONAL 100 X 100 X 47 MM	Un	1,00000	$ 2.350,00	$ 2.350,00
CONECTOR RESORTE ROJO	Un	3,00000	$ 1.480,00	$ 4.440,00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL.	Un	0,01000	$ 69.780,00	$ 697,80
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL.	Un	0,01000	$ 44.900,00	$ 449,00
CURVA 90° CXE CONDUIT 1/2"	Un	1,00000	$ 1.100,00	$ 1.100,00
TORNILLO LAMINA ZINCADO 6X3X8"	Un	4,00000	$ 69,00	$ 276,00
TUBO CONDUIT PVC 1/2"	m	1,50000	$ 1.230,00	$ 1.845,00
	SUBTOTAL MATERIALES			**$ 25.311,80**
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**RENDIM.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
HERRAMIENTA MENOR	h	1,50000	$ 1.290,42	$ 1.935,63
CORTADORA DE LADRILLO ELECTRICA	h	1,50000	$ 9.368,46	$ 14.052,69
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			**$ 15.988,32**
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTID.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
Transporte carga por m3	m3	0,08000	$ 52.669,50	$ 4.213,56
	SUBTOTAL TRANSPORTE			**$ 4.213,56**
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**RENDIM.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	1,50000	$ 20.898,17	$ 31.347,25
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			**$ 31.347,25**
PRECIO UNITARIO		**$**		**76.860,93**

DESCRIPCIÓN	Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida para conmutable en tubería PVC	UNIDAD	UN	ITEM	5,08

MATERIALES				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTID.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2"	Un	3,00000	$ 300,00	$ 900,00
ALAMBRE AISLADO No.12 THHN-THWN	m	9,00000	$ 2.510,00	$ 22.590,00
CAJA OCTAGONAL 100 X 100 X 47 MM	Un	1,00000	$ 2.350,00	$ 2.350,00
CONECTOR RESORTE ROJO	Un	4,00000	$ 1.480,00	$ 5.920,00
CURVA 90° CXE CONDUIT 1/2"	Un	2,00000	$ 1.100,00	$ 2.200,00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL.	Un	0,01000	$ 69.780,00	$ 697,80
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL.	Un	0,01000	$ 44.900,00	$ 449,00
TUBO CONDUIT PVC 1/2"	m	1,50000	$ 1.230,00	$ 1.845,00
SUPL.MET.GALV.CAJA CUADRADA REF.2400-CAL20	Un	2,00000	$ 3.900,00	$ 7.800,00
	SUBTOTAL MATERIALES			**$ 44.751,80**
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**RENDIM.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
HERRAMIENTA MENOR	h	2,00000	$ 1.290,42	$ 2.580,84
CORTADORA DE LADRILLO ELECTRICA	h	2,00000	$ 9.368,46	$ 18.736,92
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			**$ 21.317,76**
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTID.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
Transporte carga por m3	m3	0,08000	$ 52.669,50	$ 4.213,56
	SUBTOTAL TRANSPORTE			**$ 4.213,56**
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**RENDIM.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	2,00000	$ 20.898,17	$ 41.796,33
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			**$ 41.796,33**
PRECIO UNITARIO		**$**		**112.079,45**

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI	UNIDAD	UN	ITEM	5,09

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
TOMA DOBLE GFCI AVE ABITARE 15A	Un	1,00000	$ 71.900,00	$ 71.900,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 71.900,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,27000	$ 1.290,42	$ 348,41
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 348,41
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,02080	$ 52.669,50	$ 1.095,53
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.095,53
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,27000	$ 20.898,17	$ 5.642,50
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 5.642,50
PRECIO UNITARIO		$		78.986,44

DESCRIPCIÓN	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja	UNIDAD	UN	ITEM	5,10

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
TOMA DOBLE P.T.A. 15A 125V NARANJA	Un	1,00000	$ 34.100,00	$ 34.100,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 34.100,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,27000	$ 1.290,42	$ 348,41
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 348,41
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,02080	$ 52.669,50	$ 1.095,53
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.095,53
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,27000	$ 20.898,17	$ 5.642,50
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 5.642,50
PRECIO UNITARIO		$		41.186,44

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Mantenimiento y/o suministro e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos	UNIDAD	UN	ITEM	5,11

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
LAMPARA DE EMERGENCIA 2 LED AVE COOPER	Un	1,00000	$ 74.540,00	$ 74.540,00
CONECTOR RESORTE ROJO	Un	2,00000	$ 1.480,00	$ 2.960,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 77.500,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	1,00000	$ 1.290,42	$ 1.290,42
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.290,42
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,02490	$ 52.669,50	$ 1.311,47
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.311,47
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	1,00000	$ 20.898,17	$ 20.898,17
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 20.898,17
PRECIO UNITARIO		$		101.000,06

DESCRIPCIÓN	Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led	UNIDAD	UN	ITEM	5,12

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
SEÑALIZADOR DE SALIDA LED SYLVANIA	Un	1,00000	$ 74.100,00	$ 74.100,00
TORNILLO 6"	Un	2,00000	$ 49,00	$ 98,00
ALAMBRE AISLADO No.12 THHN-THWN	m	2,00000	$ 2.510,00	$ 5.020,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 79.218,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	1,00000	$ 1.290,42	$ 1.290,42
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.290,42
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,02490	$ 52.669,50	$ 1.311,47
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.311,47
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	1,00000	$ 20.898,17	$ 20.898,17
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 20.898,17
PRECIO UNITARIO		$		102.718,06

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de luminaria de panel led cuadrado 595x595x10 mm. Potencia 40 w, tensión: 120 v. eficacia: 100 im/w; flujo luminoso de lamparas: 4000 im	und	ITEM	5,13

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
LAMPARA PANEL LED 60X60 48W LUZ BLANCA	Año	1,00	$ 79.900,00	$ 79.900,00
CLAVIJA DE CAUCHO (AÉREA) CON POLO	Und	1,00	$ 4.134,00	$ 4.134,00
CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 AWG	Und	1,00	$ 4.640,68	$ 4.640,68
CINTA AISLANTE	Und	0,09	$ 2.098,80	$ 188,89
TOMACORRIENTE DE CAUCHO (AÉREA) CON POLO	Und	1,00	$ 2.400,00	$ 2.400,00
MARCO DE MONTAJE	Und	1,00	$ 22.500,00	$ 22.500,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 113.763,57
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
Herramienta menor	h	1,00000	$ 1.290,42	$ 1.290,42
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.290,42
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,0496	$ 52.669,50	$ 2.612,41
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 2.612,41
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	1,00	$ 20.898,17	$ 20.898,17
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 20.898,17
PRECIO UNITARIO		$		138.564,57

DESCRIPCIÓN	Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados	UNIDAD	UN	ITEM	5,14

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Sensor de movimiento 180 o 360 grados	Un	1,00000	$ 67.400,00	$ 67.400,00
TORNILLO 6"	Un	2,00000	$ 49,00	$ 98,00
ALAMBRE AISLADO No.12 THHN-THWN	m	2,00000	$ 2.510,00	$ 5.020,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 72.518,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	1,00000	$ 1.290,42	$ 1.290,42
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.290,42
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,02490	$ 52.669,50	$ 1.311,47
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.311,47
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	1,00000	$ 20.898,17	$ 20.898,17
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 20.898,17
PRECIO UNITARIO		$		96.018,06

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de Panel Led redondo 18w	UNIDAD	UN	ITEM	5,15

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
LAMPARA PANEL LED REDONDO 18w	Un	1,00000	$ 20.150,00	$ 20.150,00
CONECTOR RESORTE ROJO	Un	2,00000	$ 1.480,00	$ 2.960,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 23.110,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	1,00000	$ 1.290,42	$ 1.290,42
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.290,42
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,02490	$ 52.669,50	$ 1.311,47
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.311,47
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	1,00000	$ 20.898,17	$ 20.898,17
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 20.898,17
PRECIO UNITARIO		$		46.610,06

DESCRIPCIÓN	Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	UNIDAD	ML	ITEM	5,16

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Cable de Cobre Aislado THHN No. 4	m	3,05000	$ 15.250,00	$ 46.512,50
Cable de Cobre Aislado THHN No. 6	m	1,05000	$ 9.600,00	$ 10.080,00
CAJA OCTAGONAL 100 X 100 X 47 MM	Un	0,20000	$ 2.350,00	$ 470,00
CONECTOR RESORTE ROJO	Un	0,10000	$ 1.480,00	$ 148,00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL.	Un	0,02000	$ 69.780,00	$ 1.395,60
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL.	Un	0,02000	$ 44.900,00	$ 898,00
TORNILLO LAMINA ZINCADO 6X3X8"	Un	2,00000	$ 69,00	$ 138,00
TUBO CONDUIT ½" RALCO	m	1,00000	$ 1.333,00	$ 1.333,00
ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2"	Un	0,30000	$ 300,00	$ 90,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 61.065,10
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,60000	$ 1.290,42	$ 774,25
Cortadora de ladrillo electrica	h	0,60000	$ 9.368,46	$ 5.621,08
SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO	h	0,60000	$ 1.659,74	$ 995,84
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 7.391,17
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,07500	$ 52.669,50	$ 3.950,21
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 3.950,21
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,60000	$ 20.898,17	$ 12.538,90
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 12.538,90
PRECIO UNITARIO		$		84.945,38

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Reposición e instalación de Salida doble de voz y/o datos categoría 6A certificado	UNIDAD	UN	ITEM	6,01

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
FACEPLATE DOBLE	Un	1,00000	$ 5.780,00	$ 5.780,00
CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	Un	1,00000	$ 3.900,00	$ 3.900,00
JACK RJ45 BASE METALICA Y/O PLÁSTICA (CAT 6A)	Un	2,00000	$ 38.000,00	$ 76.000,00
CERTIFICACION DE PUNTO DE RED	Un	1,00000	$ 29.231,00	$ 29.231,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 114.911,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,30000	$ 1.290,42	$ 387,13
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 387,13
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,17860	$ 52.669,50	$ 9.406,77
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 9.406,77
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,30000	$ 20.898,17	$ 6.269,45
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 6.269,45
PRECIO UNITARIO		$		130.974,35

DESCRIPCIÓN	Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre	UNIDAD	ML	ITEM	6,02

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
CABLE AMP UTP CAT6A 100% COBRE	rl	0,00361	$ 1.066.900,00	$ 3.847,84
PATCH CORD AMP QUANTUM (CAT6a)	Un	0,10000	$ 33.000,00	$ 3.300,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 7.147,84
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,30000	$ 1.290,42	$ 387,13
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 387,13
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,03570	$ 52.669,50	$ 1.880,30
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.880,30
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,30000	$ 20.898,17	$ 6.269,45
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 6.269,45
PRECIO UNITARIO		$		15.684,72

Código: 1LF-FR-0206 Fecha: 22/12/2024 Versión: 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Reposición e instalación de cableado HDMI	UNIDAD	ML	ITEM	6,03

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
CABLE HDMI LIBRE DE OXIGENO	m	1,05000	$ 13.000,00	$ 13.650,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 13.650,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,25000	$ 1.290,42	$ 322,61
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 322,61
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,03570	$ 52.669,50	$ 1.880,30
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.880,30
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0,25000	$ 20.898,17	$ 5.224,54
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 5.224,54
PRECIO UNITARIO		$		21.077,45

DESCRIPCIÓN	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera	UNIDAD	M2	ITEM	7,01

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
BLOQUE #4 _ 33x23x9 Obra	Un	13,48000	$ 1.600,00	$ 21.568,00
MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	m3	0,01000	$ 417.364,00	$ 4.173,64
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 25.741,64
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,33000	$ 1.290,42	$ 425,84
JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO	h	0,33000	$ 85,17	$ 28,11
SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO	h	0,33000	$ 1.659,74	$ 547,71
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.001,66
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,09510	$ 52.669,50	$ 5.008,87
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 5.008,87
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0,33000	$ 52.245,42	$ 17.240,99
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 17.240,99
PRECIO UNITARIO		$		48.993,16

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	UNIDAD	M2	ITEM	7,02

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	m3	0,03000	$ 778.500,00	$ 23.355,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 23.355,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,75000	$ 1.290,42	$ 967,82
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 967,82
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,03000	$ 52.669,50	$ 1.580,09
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.580,09
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	0,75000	$ 36.571,79	$ 27.428,84
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 27.428,84
PRECIO UNITARIO		$		53.331,75

DESCRIPCIÓN	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	UNIDAD	M2	ITEM	8,01

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
ESTUCOR _ BLANCO POR 5 Kg	kg	1,50000	$ 2.128,00	$ 3.192,00
INTERVINILO PINTUCO	gal	0,06000	$ 55.000,00	$ 3.300,00
LIJA TELA N° 120 PABMERIL	Un	0,04000	$ 1.890,00	$ 75,60
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 6.567,60
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,50000	$ 1.290,42	$ 645,21
JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO	h	0,50000	$ 85,17	$ 42,58
SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO	h	0,50000	$ 1.659,74	$ 829,87
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.517,66
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,05000	$ 52.669,50	$ 2.633,48
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 2.633,48
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	0,50000	$ 36.571,79	$ 18.285,90
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 18.285,90
PRECIO UNITARIO		$		29.004,64

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos	UNIDAD	M2	ITEM	8,02

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
INTERVINILO PINTUCO	gal	0,06000	$ 55.000,00	$ 3.300,00
LIJA 120 PLIEGO	Un	0,12000	$ 1.900,00	$ 228,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 3.528,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,25000	$ 1.290,42	$ 322,61
JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO	h	0,25000	$ 85,17	$ 21,29
SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO	h	0,25000	$ 1.659,74	$ 414,93
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 758,83
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,01000	$ 52.669,50	$ 526,70
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 526,70
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	0,25000	$ 36.571,79	$ 9.142,95
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 9.142,95
PRECIO UNITARIO		$		13.956,48

DESCRIPCIÓN	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida	UNIDAD	M2	ITEM	8,03

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
PINTURA BLANCA EPOXICA TIPO 1 POLIAMIDA (1GL9) PINTUCO	gal	0,10000	$ 174.830,00	$ 17.483,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 17.483,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,50000	$ 1.290,42	$ 645,21
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 645,21
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,01000	$ 52.669,50	$ 526,70
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 526,70
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	0,50000	$ 36.571,79	$ 18.285,90
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 18.285,90
PRECIO UNITARIO		$		36.940,81

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida. Mochetas y cielo raso		m	ITEM	8,04

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
PINTURA BLANCA EPOXICA TIPO 1 POLIAMIDA (1GL9) PINTUCO	gal	0,05	$ 174.830,00	$ 8.741,50
Rodillo de felpa acrilica	Und	0,02	$ 13.100,00	$ 294,75
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 9.036,25
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
Herramienta menor	h	0,25000	$ 1.290,42	$ 322,61
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 322,61
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,00500	$ 52.669,50	$ 263,35
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 263,35
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	0,25000	$ 36.571,79	$ 9.142,95
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 9.142,95
PRECIO UNITARIO		$		18.765,16

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm	UNIDAD	M2	ITEM	9,01

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
MORTERO 1:3 ARENA Lav.PEÑA(M3)	m3	0,04000	$ 518.249,00	$ 20.729,96
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 20.729,96
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,23000	$ 1.290,42	$ 296,80
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 296,80
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,09510	$ 52.669,50	$ 5.008,87
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 5.008,87
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	0,23000	$ 36.571,79	$ 8.411,51
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 8.411,51
PRECIO UNITARIO		$		34.447,14

Código: 1LF-FR-0206	**REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL**	
Fecha: 22/12/2024	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**POLICÍA NACIONAL**
Versión: 1		

OBRA	**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"**

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de piso en baldosa de grano de mármol.	UNIDAD	M2	ITEM	9,02

MATERIALES				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTID.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
MORTERO 1 :10 ARENA PEÑA (M3)	m3	0,02000	$ 261.322,00	$ 5.226,44
BALDOSA TERRAZO BH-1 .33 X .33 MT ALIVIANADA	m2	1,02000	$ 91.300,00	$ 93.126,00
CEMENTO BLANCO 40 Kg	kg	1,00000	$ 1.773,00	$ 1.773,00
DILATACION BRONCE	m	0,80000	$ 24.000,00	$ 19.200,00
MARMOLINA	kg	0,20000	$ 440,00	$ 88,00
COLOR MINERAL ROJO	kg	0,03000	$ 19.900,00	$ 597,00
PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO	m2	1,00000	$ 46.980,00	$ 46.980,00
CONCOLOR J - 10 CRNA	kg	0,30000	$ 7.850,00	$ 2.355,00
	SUBTOTAL MATERIALES			**$ 169.345,44**
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**RENDIM.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
HERRAMIENTA MENOR	h	0,25000	$ 1.290,42	$ 322,61
CORTADORA DE CERÁMICA	h	0,25000	$ 7.949,00	$ 1.987,25
PULIDORA	h	0,25000	$ 4.542,28	$ 1.135,57
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			**$ 3.445,43**
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTID.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
Transporte carga por m3	m3	0,09510	$ 52.669,50	$ 5.008,87
	SUBTOTAL TRANSPORTE			**$ 5.008,87**
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**RENDIM.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0,25000	$ 52.245,42	$ 13.061,35
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			**$ 13.061,35**
PRECIO UNITARIO		**$**		**190.861,09**

DESCRIPCIÓN	Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol con ácido oxálico y cera líquida 7 x 1	UNIDAD	M2	ITEM	9,03

MATERIALES				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTID.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
PULIDA PISO GRANITO Brllo Nat	m2	1,00000	$ 24.089,00	$ 24.089,00
	SUBTOTAL MATERIALES			**$ 24.089,00**
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**RENDIM.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
BRILLADORA	h	0,20000	$ 9.084,57	$ 1.816,91
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			**$ 1.816,91**
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTID.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
Transporte carga por m3	m3	0,02000	$ 52.669,50	$ 1.053,39
	SUBTOTAL TRANSPORTE			**$ 1.053,39**
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**RENDIM.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	0,20000	$ 36.571,79	$ 7.314,36
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			**$ 7.314,36**
PRECIO UNITARIO		**$**		**34.273,66**

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	UNIDAD	M2	ITEM	9,04

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
PORCELANATO PAMPAS 56.6X56.6	m2	1,00000	$ 94.774,00	$ 94.774,00
PEGANTE PORCELANATO GRIS	kg	3,00000	$ 3.508,00	$ 10.524,00
CONCOLOR PORCELANATO	kg	0,20000	$ 15.700,00	$ 3.140,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 108.438,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,75000	$ 1.290,42	$ 967,82
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 967,82
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,09510	$ 52.669,50	$ 5.008,87
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 5.008,87
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0,75000	$ 52.245,42	$ 39.184,06
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 39.184,06
PRECIO UNITARIO		$		153.598,75

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación enchape pared porcelanato, color por definir	UNIDAD	M2	ITEM	9,05

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
PEGANTE PORCELANATO GRIS	kg	3,00000	$ 3.508,00	$ 10.524,00
PORCELANATO URBAN BUREN MARFIL 28.3x56.6cm	m2	1,00000	$ 135.148,00	$ 135.148,00
CONCOLOR PORCELANATO	kg	0,20000	$ 15.700,00	$ 3.140,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 148.812,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,45000	$ 1.290,42	$ 580,69
JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO	h	0,45000	$ 85,17	$ 38,33
SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO	h	0,45000	$ 1.659,74	$ 746,88
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.365,90
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,10000	$ 52.669,50	$ 5.266,95
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 5.266,95
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0,45000	$ 52.245,42	$ 23.510,44
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 23.510,44
PRECIO UNITARIO		$		178.955,29

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato	UNIDAD	ML	ITEM	9,06

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
PORCELANATO PAMPAS 56.6X56.6	m2	0,20000	$ 94.774,00	$ 18.954,80
PEGANTE PORCELANATO GRIS	kg	0,25000	$ 3.508,00	$ 877,00
CONCOLOR PORCELANATO	kg	0,20000	$ 15.700,00	$ 3.140,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 22.971,80
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,06000	$ 1.290,42	$ 77,43
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 77,43
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,05000	$ 52.669,50	$ 2.633,48
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 2.633,48
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0,06000	$ 52.245,42	$ 3.134,72
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 3.134,72
PRECIO UNITARIO		$		28.817,43

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación mediacaña perimetral de piso, en grano de mármol fundido en sitio, de la misma tonalidad y tipo de piedra de la baldosa instalada en piso	UNIDAD	ML	ITEM	9,07

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
PULIDA PISO MARMOL	m2	0,20000	$ 75.069,00	$ 15.013,80
MARMOL PIEDRA MUÑECA	m2	0,08000	$ 265.926,00	$ 21.274,08
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 36.287,88
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,50000	$ 1.290,42	$ 645,21
PULIDORA	h	0,89000	$ 4.542,28	$ 4.042,63
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 4.687,84
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,05000	$ 52.669,50	$ 2.633,48
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 2.633,48
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA IV (técnico + 2 ayudantes)	h	0,50000	$ 52.245,42	$ 26.122,71
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 26.122,71
PRECIO UNITARIO		$		69.731,91

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Mantenimiento y RESANES GENERALES	UNIDAD	M2	ITEM	10,01

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
ESTUCO	m2	1,00000	$ 15.190,00	$ 15.190,00
PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	0,15000	$ 29.294,00	$ 4.394,10
LIJA TELA N° 120 PABMERIL	Un	0,15000	$ 1.890,00	$ 283,50
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 19.867,60
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,20000	$ 1.290,42	$ 258,08
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 258,08
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,02000	$ 52.669,50	$ 1.053,39
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 1.053,39
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	0,20000	$ 36.571,79	$ 7.314,36
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 7.314,36
PRECIO UNITARIO		$		28.493,43

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalacion de Puerta entamborada forrada en formica Incluye Tope y cerradura	UNIDAD	m	ITEM	10,02

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Puerta entamborada 1.00 X 2.0m , forrada en formica . Baño. Incluye : Marco e=0.12m, tope y cerradura hospitalaria accesorios	und	1,00000	$ 675.000,00	$ 675.000,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 675.000,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,05800	$ 1.290,42	$ 74,84
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 74,84
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,06000	$ 52.669,50	$ 3.160,17
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 3.160,17
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0,60000	$ 52.245,42	$ 31.347,25
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 31.347,25
PRECIO UNITARIO		$		709.582,26

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm	UNIDAD	M2	ITEM	10,03

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
PUERTA VIDRIO Ttemplado 10mm 1.0x2.1 M. (5+5) Laminado	Un	0,52381	$ 1.961.897,00	$ 1.027.660,33
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 1.027.660,33
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	1,50000	$ 1.290,42	$ 1.935,63
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.935,63
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,62500	$ 52.669,50	$ 32.918,44
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 32.918,44
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	1,50000	$ 52.245,42	$ 78.368,12
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 78.368,12
PRECIO UNITARIO	$			1.140.882,52

DESCRIPCIÓN	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo C en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UNIDAD	UN	ITEM	10,04

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Barra de seguridad tipo C en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" (Incluye Anclajes) long. 45 cm	Un	1,00000	$ 219.900,00	$ 219.900,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 219.900,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,40000	$ 1.290,42	$ 516,17
TALADRO PERCUTOR 1/2	h	0,40000	$ 2.838,93	$ 1.135,57
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.651,74
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,05000	$ 52.669,50	$ 2.633,48
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 2.633,48
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	h	0,40000	$ 36.571,79	$ 14.628,72
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 14.628,72
PRECIO UNITARIO	$			238.813,94

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo H en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	UNIDAD	UN	ITEM	10,05

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Barra de seguridad sanitaria tipo H marca corona o equivalente en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG	Un	1,00000	$ 1.057.300,00	$ 1.057.300,00
TORNILLO INOXIDABLE RAINGO	Un	12,00000	$ 287,00	$ 3.444,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 1.060.744,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,40000	$ 1.290,42	$ 516,17
TALADRO PERCUTOR 1/2	h	0,40000	$ 2.838,93	$ 1.135,57
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.651,74
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,05000	$ 52.669,50	$ 2.633,48
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 2.633,48
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA II (técnico + ayudante)	h	0,40000	$ 36.571,79	$ 14.628,72
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 14.628,72
PRECIO UNITARIO		$		1.079.657,94

DESCRIPCIÓN	Reposición e instalación de mesón en acero inoxidable. incluye poceta central.	UNIDAD	ML	ITEM	10,07

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
MESON ACERO INOXIDABLE Liso 200x60 cm SOCODA	Un	0,50000	$ 660.851,00	$ 330.425,50
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 330.425,50
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	1,50000	$ 1.290,42	$ 1.935,63
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.935,63
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	1,00000	$ 52.669,50	$ 52.669,50
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 52.669,50
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	1,50000	$ 52.245,42	$ 78.368,12
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 78.368,12
PRECIO UNITARIO		$		463.398,75

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de división en vidrio templado 10 mm	UNIDAD	M2	ITEM	10,08

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
DIVISION VIDRIO TEMPLADO (Incluye anclaje y accesorios)	m2	1,00000	$ 763.499,00	$ 763.499,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 763.499,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	1,00000	$ 1.290,42	$ 1.290,42
TALADRO INHALÁMBRICO	h	1,00000	$ 5.393,96	$ 5.393,96
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 6.684,38
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,30000	$ 52.669,50	$ 15.800,85
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 15.800,85
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	1,00000	$ 52.245,42	$ 52.245,42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 52.245,42
PRECIO UNITARIO		$		838.229,65

DESCRIPCIÓN	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado directamente a muro.	UNIDAD	UN	ITEM	10,09

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO CRISTAL CON LENGUAJE BRAILLE DE 1 A 20 CARACTERES	Un	1,00000	$ 71.765,00	$ 71.765,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 71.765,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,30000	$ 1.290,42	$ 387,13
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 387,13
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,14290	$ 52.669,50	$ 7.526,47
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 7.526,47
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	0,30000	$ 36.571,79	$ 10.971,54
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 10.971,54
PRECIO UNITARIO		$		90.650,14

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Reposición e instalación de marco tapas caja inspección	UNIDAD	UN	ITEM	11,01

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
ACERO COR.FIG.DE 1/4" A1"60.000 PSI	kg	8,40000	$ 8.021,00	$ 67.376,40
ANGULO 2"X1/4" 6M A572/G50	Un	0,80000	$ 218.850,00	$ 175.080,00
PLATINA 1-1/4"X1/4"X6M	Un	0,80000	$ 72.373,00	$ 57.898,40
SOLDADURA ELECTRICA 3/32" KG	kg	0,20000	$ 25.900,00	$ 5.180,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 305.534,80
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	2,00000	$ 1.290,42	$ 2.580,84
SOLDADOR	h	2,00000	$ 9.084,57	$ 18.169,13
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 20.749,97
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,10000	$ 52.669,50	$ 5.266,95
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 5.266,95
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	2,00000	$ 36.571,79	$ 73.143,58
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 73.143,58
PRECIO UNITARIO	$			404.695,30

DESCRIPCIÓN	Reposición e instalación de división en lámina cold rolled cal.16	UNIDAD	M2	ITEM	11,02

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
ANTICORROSIVO ROJO CLARO	gal	0,05000	$ 69.900,00	$ 3.495,00
BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 3-1/2"	Un	3,00000	$ 9.450,00	$ 28.350,00
LAMINA COLD ROLLED 1.5M X100 X200 CS	Un	1,55000	$ 72.850,00	$ 112.917,50
SOLDADURA ELECTRICA 3/32" KG	kg	0,67000	$ 25.900,00	$ 17.353,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 162.115,50
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	1,56000	$ 1.290,42	$ 2.013,06
SOLDADOR	h	1,56000	$ 9.084,57	$ 14.171,92
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 16.184,98
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,20830	$ 52.669,50	$ 10.971,06
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 10.971,06
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	1,56000	$ 36.571,79	$ 57.051,99
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 57.051,99
PRECIO UNITARIO	$			246.323,53

Código: 1LF-FR-0206 Fecha: 22/12/2024 Versión: 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de marco puerta lamina 1.00M	UNIDAD	UN	ITEM	11,03

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
ANTICORROSIVO ROJO CLARO	gal	0,05000	$ 69.900,00	$ 3.495,00
BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 3-1/2"	Un	3,00000	$ 9.450,00	$ 28.350,00
LAMINA COLD ROLLED 1.85MM 1M X 2M	UN	0,55000	$ 98.650,00	$ 54.257,50
SOLDADURA ELECTRICA 3/32" KG	kg	0,10000	$ 25.900,00	$ 2.590,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 88.692,50
IENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	1,11000	$ 1.290,42	$ 1.432,37
SOLDADOR	h	1,11000	$ 9.084,57	$ 10.083,87
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 11.516,24
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,31250	$ 52.669,50	$ 16.459,22
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 16.459,22
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	1,11000	$ 36.571,79	$ 40.594,69
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 40.594,69
PRECIO UNITARIO		$		157.262,65

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación Espejo incoloro 4mm	UNIDAD	M2	ITEM	13,01

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
ESPEJO CRISTAL INCOLORO 4mm	m2	1,00000	$ 137.413,00	$ 137.413,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 137.413,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,25000	$ 1.290,42	$ 322,61
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 322,61
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,15000	$ 52.669,50	$ 7.900,43
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 7.900,43
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	0,25000	$ 36.571,79	$ 9.142,95
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 9.142,95
PRECIO UNITARIO		$		154.778,99

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	UNIDAD	M2	ITEM	14,01

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
ASEO GENERAL	m2	1,00000	$ 6.382,00	$ 6.382,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 6.382,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,03000	$ 1.290,42	$ 38,71
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 38,71
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,00600	$ 52.669,50	$ 316,02
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 316,02
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
AYUDANTE	h	0,03000	$ 15.673,62	$ 470,21
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 470,21
PRECIO UNITARIO		$		7.206,94

DESCRIPCIÓN	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	UNIDAD	M3	ITEM	14,02

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y/O DISPOSICIÓN DE MATERIALES	m3	1,00000	$ 6.887,00	$ 6.887,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 6.887,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,40000	$ 1.290,42	$ 516,17
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 516,17
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	1,00000	$ 52.669,50	$ 52.669,50
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 52.669,50
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA IV (técnico + 2 ayudantes)	h	0,40000	$ 52.245,42	$ 20.898,17
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 20.898,17
PRECIO UNITARIO		$		80.970,84

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Desmonte, Suministro e instalación de guardacamillas. Incluye disposición final	UNIDAD	m	ITEM	15,01

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
GUARDACAMILLAS 2500*100*24 EN PVC	un	1,00000	$ 326.512,00	$ 326.512,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 326.512,00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,90000	$ 1.290,42	$ 1.161,38
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1.161,38
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0,90000	$ 52.245,42	$ 47.020,87
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 47.020,87
PRECIO UNITARIO		$		374.694,25

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación. Mueble recepción M-2	UNIDAD	m	ITEM	15,02

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Mueble recepción M-2 L=2.70m	und	0,37037	$ 3.599.156,07	$ 1.333.020,77
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 1.333.020,77
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	0,00000	$ 1.290,42	$ -
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ -
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	0,17037	$ 36.571,79	$ 6.230,75
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 6.230,75
PRECIO UNITARIO		$		1.339.251,52

Código: 1LF-FR-0206	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 22/12/2024	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 1 (HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL) DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de mueble altura 0.80 flormorado	UNIDAD	ML	ITEM	15,03

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
BISAGRA GATO OMEGA 3"	Un	4,66000	$ 4.300,00	$ 20.038,00
PEGANTE COLBÓN MADERA 1 KG	Un	0,20000	$ 11.960,00	$ 2.392,00
PLANCHÓN 18X4CMX2.90M-FLORMORADO	Un	0,18000	$ 65.550,00	$ 11.799,00
PUNTILLA 1" SIN CABEZA	lb	0,45000	$ 6.900,00	$ 3.105,00
TORNILLO NEGRO AGLOMERADO- YESO 10X2"	Un	6,98000	$ 510,00	$ 3.559,80
TRIPLEX FORMAPLAC 18MM 1.22 X 2.44	Un	0,70000	$ 169.900,00	$ 118.930,00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 159.823,80
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	h	10,50000	$ 1.290,42	$ 13.549,42
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 13.549,42
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Transporte carga por m3	m3	0,07000	$ 52.669,50	$ 3.686,87
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 3.686,87
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	10,50000	$ 36.571,79	$ 384.003,80
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 384.003,80
PRECIO UNITARIO		$		561.063,89

DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte e instalación de Sensor de humo óptico, incluye sensor, base para sensor y todos los accesorios, elementos de fijación y marquillado.		und	ITEM	15,04

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
FAP-425-O-R Smoke detector, optical	Und	1,00	$ 270.969,65	$ 270.969,65
MS 400 Detector base	Und	1,00	$ 23.470,69	$ 23.470,69
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 294.440,34
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
Herramienta menor	h	0,00000	$ 1.290,42	$ -
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ -
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Campero, Pick-Up, Camioneta,	d	0,00000	$ 384.345,00	$ -
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0,00	$ 52.245,42	$ -
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ -
PRECIO UNITARIO		$		294.440,34