ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ADECUACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MERCADO PESQUERO LA RAMPA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

VIGENCIA 2025

Codigo DANE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO2	VALOR PARCIAL VRU*CANT
		ACTIVIDADES PRELIMINARES				
	1,0					**$83.268,00**
	1,1	Demolición de loseta 40x40 existente de 6 cm	M2	3,00	$ 27.756,00	$ 83.268,00
		MOVIMIENTO DE TIERRA				
	2,0					**$99.251,00**
	2,1	Excavación manual de material comun	M3	1,00	$ 70.520,57	$ 70.521,00
	2,2	Cargue y retiro de material sobrante de las actividades de excavacion y demolicion	M3	1,00	$ 28.730,00	$ 28.730,00
		ADECUACION ÁREA LIBRE POSTERIOR DONDE SE UBICAN RESTAURANTES Y CAFETERÍAS				
	3,0					**$94.539.197,00**
	3,1	Suministro e instalacion de canaletas metálicas calibre 18 con bajantes en PVC, incluyendo conexión a infraestructura pluvial existente.	ML	34,00	$ 298.618,00	$ 10.153.012,00
	3,2	Suministro e instalacion y fijacion con anclajes de pergolas sistema retractil en lona acrilica para las estructuras de las 3 cubiertas livianas proyectadas	M2	155,00	$ 544.427,00	$ 84.386.185,00
		ADECUACION CUARTO DE BASURAS				
	4,0					**$14.725.924,00**
	4,1	Suministro e instalacion enchape en cerámica rectangular para pared formato 30x60 institucional blanco mate, brecha color blanco.	M2	50,00	$ 128.426,00	$ 6.421.300,00
	4,2	Zócalo media caña en granito pulido (5 cm)	ML	21,94	$ 109.415,00	$ 2.400.018,00
	4,3	Piso en Granito Pulido	M2	24,50	$ 184.355,00	$ 4.516.698,00
	4,4	Suministro e instalacion de cunetas carcamo 20x20cm (incluye rejilla y tapa).	ML	6,00	$ 231.318,00	$ 1.387.908,00
		PROTECCIÓN Y BLOQUEO PARA EL INGRESO DE ANIMALES EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA, FACHADA SEGUNDO PISO Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO EXISTENTES				
	5,0					**$147.476.787,00**
	5,1	Suministro e instalacion de sistema de encerramiento con malla plastica sintetica orificios 15 x 15 mm de alta resistencia incluye corte fijacion anclaje mecanico,tensado para la estructura de cubierta existente.	M2	224,00	$ 182.140,00	$ 40.799.360,00
	5,2	Suministro e instalacion de toldo lona tipo screen o guillotina, sistema vertical enrrollable manual, integrada por componentes metálicos pintura base en wash primer y pintura a base de aceite con guias,incluye anclajes, sistema de tension y fijacion interior en la fachada segundo piso existente.	M2	90,00	$ 644.964,00	$ 58.046.760,00
	5,3	Suministro e instalación de lámina troquelada tipo COLD ROLLED, calibre 14, con acabado base en wash primer y pintura a base de aceite.Incluye todos los elementos para su correcta instalacion. En las bodegas de almacenamiento existente.	M2	120,50	$ 403.574,00	$ 48.630.667,00
		ACEROS PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS 3 CUBIERTAS LIVIANAS				
	6,0					**$39.157.757,00**
	6,1	Suministro e instalacion de aceros para la estructura de la cubierta liviana MODULO 1: PERFILES TUBULARES: ASTM A500 GrC,PLATINAS: A36 Gr50,PERNOS: SAE Gr8,SOLDADURA:E70XX. incluye base en wash primer y pintura a base de aceite tipo electrostatica .	KG	682,58	$ 28.973,00	$ 19.776.390,00
	6,2	Suministro e instalacion de aceros para la estructura de la cubierta liviana MODULO 2: PERFILES TUBULARES: ASTM A500 GrC,PLATINAS: A36 Gr50,PERNOS: SAE Gr8,SOLDADURA:E70XX. incluye base en wash primer y pintura a base de aceite tipo electrostatica .	KG	310,00	$ 30.090,00	$ 9.327.900,00
	6,3	Suministro e instalacion de aceros para la estructura de la cubierta liviana MODULO 3: PERFILES TUBULARES: ASTM A500 GrC,PLATINAS: A36 Gr50,PERNOS: SAE Gr8,SOLDADURA:E70XX. incluye base en wash primer y pintura a base de aceite tipo electrostatica .	KG	325,84	$ 30.854,00	$ 10.053.467,00
		CONCRETOS				
	7,0					**$2.113.268,00**
	7,1	Concreto de 3000 Psi para los dados, incluye malla electrosoldada MALLA M-106 Ø 4.5mm	M3	1,00	$ 785.578	$ 785.578,00
	7,2	Suministro y instalacion de piso en cemento pulido, espesor 3 cm, en area placa de tanque de almacenamiento de agua de la red de contraincendios	M2	70,00	$ 18.967,00	$ 1.327.690
		ASEO GENERAL				
	8,0					**$2.510.600,00**
	8,1	Aseo General	M2	350,00	$ 5.121	$ 1.792.350,00
	8,2	Cargue y retiro de material sobrante producto de la construccion e instalacion	M3	25,00	$ 28.730	$ 718.250,00
					COSTO DIRECTO	**$ 300.706.052,00**
				ADMINISTRACIÓN	**29,00%**	**$ 87.204.755,00**
				IMPREVISTOS	**1,00%**	**$ 3.007.061,00**
				UTILIDAD	**5,00%**	**$ 15.035.303,00**
				A.I.U	**35,00%**	**$ 105.247.119,00**
					TOTAL OBRA	**$ 405.953.171,00**
				INTERVENTORIA	**0%**	**$ -**
				VALOR DEL PROYECTO		**$ 405.953.171,00**

ministro e instalación contemplan el transporte de los materiales*

Astrid Dayanna Otero U.

NOMBRE : ASTRID DAYANNA OTERO URIBE

No. T.P. 151037-0652579 STD