Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-FM-1	**Versión**	1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del **Presupuesto Oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL BOULEVARD CIUDAD DEL CAMPO

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				PRELIMINARES				
1.1	100124			CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	1391,730	$ 22.736,81	$ 31.643.493,62
1.2	010114			LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	M2	33124,880	$ 3.457,55	$ 114.530.763,22
1.3	APU004			CAMPAMENTO (CONTENEDOR X 2 UND)	MES	5,000	$ 2.730.000,00	$ 13.650.000,00
1.4	APU012			INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO	UND	1,000	$ 3.838.646,18	$ 3.838.646,18
1.5	PROV01			INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGÍA	UND	1,000	$ 20.475.000,00	$ 20.475.000,00
1.6	100115			PASO PEATONAL PROVISIONAL TABLON A=60CM	UND	30,000	$ 287.818,44	$ 8.634.553,20
2				DEMOLICIONES Y DESMONTES				
2.1	100401			DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	1910,040	$ 10.081,89	$ 19.256.813,18
2.2	100409			DEMOLICION SARDINEL TRAPEZOIDAL CONCRETO	ML	1391,730	$ 9.253,34	$ 12.878.143,92
2.3	100415			DEMOLICION PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM	M2	3413,210	$ 27.166,23	$ 92.724.047,90
2.4	APU105			RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO	M3/KM	20296,030	$ 2.201,75	$ 44.686.682,57
2.5	100606			CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3	1283,970	$ 7.910,18	$ 10.156.427,39
2.6	APU017			DESMONTE JUEGO INFANTIL MADERA	UND	4,000	$ 226.217,36	$ 904.869,42
2.7	APU015			DESMONTE BIOSALUDABLES EXISTENTES	UND	6,000	$ 226.217,36	$ 1.357.304,13
2.8	APU016			DESMONTE JUEGO INFANTIL	UND	5,000	$ 226.217,36	$ 1.131.086,78
2.9	APU022			DESMONTE DE BANCAS DE CEMENTO	UND	10,000	$ 103.334,60	$ 1.033.345,95
3				ANDENES (ADOQUIN)				
3.1	010203			EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	596,174	$ 6.973,79	$ 4.157.585,81
3.2	010212			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	1324,830	$ 9.604,14	$ 12.723.852,80
3.3	APU105			RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO	M3/KM	12012,830	$ 2.201,75	$ 26.449.188,39
3.4	100606			CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3	775,020	$ 7.910,18	$ 6.130.543,83
3.5	010207			RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	264,966	$ 107.414,58	$ 28.461.211,60
3.6	083201			SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A)	M3	198,725	$ 159.270,93	$ 31.651.035,93
3.7	APU019			TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE	M3/KM	11453,160	$ 2.611,25	$ 29.907.006,78
3.8	APU058			ADOQUIN AMARILLO Y GRIS EN CONCRETO MACIZO - INSTALADAS EN TRABA TIPO PANDERETE DIM 0.20X0.10X0.06 + MORTERO DE PEGA DE 3 CM	M2	1324,830	$ 209.494,74	$ 277.544.916,39
3.9	APU003			CINTA DE CONFINAMIENTO	ML	1857,690	$ 58.385,15	$ 108.461.500,02
3.10	APU098			BORDILLO FUNDIDO EN SITIO A80	ML	7846,600	$ 99.778,77	$ 782.924.096,68
3.11	APU026			SARDINEL PREFABRICADO A10	ML	1374,470	$ 194.441,52	$ 267.254.035,99
4				SENDERO EN CONCRETO				
4.1	010203			EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	150,548	$ 6.973,79	$ 1.049.889,38
4.2	010212			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	376,370	$ 9.604,14	$ 3.614.710,17
4.3	APU105			RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO	M3/KM	3033,570	$ 2.201,75	$ 6.679.147,58
4.4	100606			CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3	195,712	$ 7.910,18	$ 1.548.119,33
4.5	010207			RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	75,274	$ 107.414,58	$ 8.085.525,09
4.6	083201			SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A)	M3	75,274	$ 159.270,93	$ 11.988.959,98
4.7	APU059			CONCRETO F´C28MPA PLACA DE CONTRAPISO E=10CM	M2	376,370	$ 139.901,58	$ 52.654.757,66
4.8	130111			MALLA ELECTROSOLDADA	KG	639,829	$ 11.254,43	$ 7.200.907,49
4.9	APU019-9			TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE	M3/KM	3718,560	$ 2.611,25	$ 9.710.071,21
5				PISO EN CAUCHO				
5.1	010203			EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	183,721	$ 6.973,79	$ 1.281.230,06
5.2	APU105			RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO	M3/KM	3701,980	$ 2.201,75	$ 8.150.815,96
5.3	100606			CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3	238,837	$ 7.910,18	$ 1.889.243,81
5.4	010212			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	556,730	$ 9.604,14	$ 5.346.912,86
5.5	010207			RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	83,510	$ 107.414,58	$ 8.970.137,87
5.6	083201			SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A)	M3	111,346	$ 159.270,93	$ 17.734.180,97

5.7	APU019			TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE	M3/KM	4812,930	$	2.611,25	$ 12.567.739,40
5.8	APU059			CONCRETO F´C28MPA PLACA DE CONTRAPISO E=10CM	M2	556,730	$	139.901,58	$ 77.887.406,63
5.9	130111			MALLA ELECTROSOLDADA	KG	946,441	$	11.254,43	$ 10.651.649,25
5.10	APU006			PISO EN CAUCHO	M2	556,730	$	377.313,30	$ 210.061.633,51
6				**GRAMOQUIN**					
6.1	010203			EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	609,422	$	6.973,79	$ 4.249.976,61
6.2	APU105			RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO	M3/KM	12279,850	$	2.201,75	$ 27.037.098,34
6.3	100606			CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3	792,248	$	7.910,18	$ 6.266.823,01
6.4	010212			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	1324,830	$	9.604,14	$ 12.723.852,80
6.5	010207			RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	264,966	$	107.414,58	$ 28.461.211,60
6.6	083201			SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A)	M3	198,725	$	159.270,93	$ 31.651.035,93
6.7	APU019			TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE	M3/KM	11453,160	$	2.611,25	$ 29.907.006,78
6.8	APU005			GRAMOQUIN (INCLUYE PRADO)	M2	1324,830	$	180.200,48	$ 238.734.995,29
7				**PLATAFORMA UNICA**					
7.1	082012			DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES HASTA 12,5 CM DE ESPESOR	M2	194,530	$	20.928,18	$ 4.071.158,86
7.2	010203			EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	155,620	$	6.973,79	$ 1.085.260,42
7.3	010212			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	194,530	$	9.604,14	$ 1.868.293,35
7.4	APU105			RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO	M3/KM	3135,820	$	2.201,75	$ 6.904.276,01
7.5	100606			CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3	202,310	$	7.910,18	$ 1.600.307,50
7.6	010207			RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	58,360	$	107.414,58	$ 6.268.714,89
7.7	083201			SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A)	M3	58,360	$	159.270,93	$ 9.295.051,47
7.8	APU019			TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE	M3/KM	2882,930	$	2.611,25	$ 7.528.036,55
7.9	120301			VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	1,500	$	1.238.207,88	$ 1.857.311,82
7.10	120101			ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	119,950	$	7.736,82	$ 928.031,56
7.11	APU094			CONCRETO F´C=21MPA DE RAMPA VEHICULAR E=20CM	M2	43,780	$	224.954,73	$ 9.848.518,08
7.12	APU093			CONCRETO ESTAMPADO,MR 36, E=20 CM, COLOR	M2	194,530	$	492.100,25	$ 95.728.260,66
7.13	APU133			JUNTA DE DILATACION PAVIMENTO RIGIDO	ML	139,802	$	79.170,00	$ 11.068.100,59
8				**CICLORUTA**					
8.1	010203			EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	662,985	$	6.973,79	$ 4.623.514,85
8.2	APU105			RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO	M3/KM	13359,150	$	2.201,75	$ 29.413.441,72
8.3	100606			CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3	861,881	$	7.910,18	$ 6.817.625,58
8.4	010212			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	1325,970	$	9.604,14	$ 12.734.801,52
8.5	010207			RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	265,194	$	107.414,58	$ 28.485.702,13
8.6	083201			SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A)	M3	198,896	$	159.270,93	$ 31.678.271,26
8.7	APU019			TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE	M3/KM	11463,010	$	2.611,25	$ 29.932.727,55
8.8	084203			RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON ASFALTO LIQUIDO MC-30	M2	1325,970	$	8.581,76	$ 11.379.149,68
8.9	APU036			MEZCLA ASFALTICA MDC10 E=0,05	M3	66,299	$	1.489.386,99	$ 98.744.123,36
8.10	APU045			TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA, INCLUYE PAGO DE PEAJE (0 A 34KM)	M3/KM	1637,570	$	2.968,88	$ 4.861.740,63
8.11	APU055			PINTURA SOBRE CONCRETO	M2	1325,970	$	48.730,50	$ 64.615.181,09
8.12	291201			LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM	ML	2246,290	$	5.857,22	$ 13.157.003,48
9				**RAMPAS PEATONALES**					
9.1	APU059			CONCRETO F´C28MPA PLACA DE CONTRAPISO E=10CM	M2	300,220	$	139.901,58	$ 42.001.252,35
9.2	130111			MALLA ELECTROSOLDADA	KG	510,374	$	11.254,43	$ 5.743.965,90
9.3	APU055			PINTURA SOBRE CONCRETO	M2	300,220	$	48.730,50	$ 14.629.870,71
10				**LOCALES COMERCIALES**					
10,1				**PRELIMINARES CUBIERTA**					
10.1.1	060810			EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	28,000	$	29.969,94	$ 839.158,32
10.1.2	APU105			RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO	M3/KM	482,960	$	2.201,75	$ 1.063.354,77
10.1.3	100606			CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3	31,160	$	7.910,18	$ 246.481,05
10,2				**ESTRUCTURA CUBIERTA**					
10.2.1	120210			SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	28,000	$	46.708,94	$ 1.307.850,18
10.2.2	120212			ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	8,400	$	747.895,79	$ 6.282.324,59
10.2.3	120101			ACERO REFUERZO FLEJADO PARA ZAPATAS 60000 PSI 420Mpa	KG	477,120	$	7.736,82	$ 3.691.391,56
10.2.4	120401			PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	3,584	$	1.256.939,78	$ 4.504.872,15
10.2.5	120101			ACERO REFUERZO FLEJADO PARA PEDESTALES 60000 PSI 420Mpa	KG	449,926	$	7.736,82	$ 3.480.999,57
10.2.6	010206			RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO CILINDRO	M3	16,020	$	34.302,45	$ 549.525,25
10.2.7	120301			VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	15,840	$	1.238.207,88	$ 19.613.212,82
10.2.8	120101			ACERO REFUERZO FLEJADO PARA VIGAS 60000 PSI 420Mpa	KG	2603,110	$	7.736,82	$ 20.139.793,51
10.2.9	130801			ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36	KG	5992,500	$	24.369,35	$ 146.033.299,91
10.2.10	NV1644			PERNOS DE ANCLAJE 1/2 X 50CM	UND	112,000	$	98.295,02	$ 11.009.041,68
10.2.11	180922			TEJA UPVC	M2	364,000	$	79.963,07	$ 29.106.555,66

10.2.12	181105			CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	M	70,000	$	166.173,74	$	11.632.161,45
10.2.13	150201			BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	M	46,200	$	30.776,66	$	1.421.881,46
10.2.14	SM1645			FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL.18 + PINTURA	M	160,000	$	83.909,28	$	13.425.484,80
10,3				**PRELIMINARES LOCALES**						
10.3.1	060810			EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	20,592	$	29.969,94	$	617.141,00
10.3.2	APU105			RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO	M3/KM	414,929	$	2.201,75	$	913.567,41
10.3.3	100606			CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3	26,770	$	7.910,18	$	211.755,38
10,4				**ESTRUCTURA LOCALES**						
10.4.1	200121			CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500Psi	M2	88,000	$	97.024,20	$	8.538.129,60
10.4.2	120301			VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	20,592	$	1.238.207,88	$	25.497.176,66
10.4.3	120101			ACERO REFUERZO FLEJADO PARA VIGAS 60000 PSI 420Mpa	KG	3384,040	$	7.736,82	$	26.181.708,35
10.4.4	130801			ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36	KG	2149,840	$	24.369,35	$	52.390.192,65
10.4.5	130111			MALLA ELECTROSOLDADA	KG	263,120	$	11.254,43	$	2.961.264,31
10.4.6	NV1644			PERNOS DE ANCLAJE 1/2 X 50CM	UND	88,000	$	98.295,02	$	8.649.961,32
10.4.7	221009			VENTANA ALUMINIO PERSIANA	M2	52,800	$	866.521,11	$	45.752.314,61
10.4.8	140219			MURO LADRILLO SOGA LIMPIO REVITADO [2C]	M2	363,000	$	147.744,87	$	53.631.387,81
10.4.9	250702			LAVAPLATOS A.INOX.DOBLE 51X 80CM P.GRIFO	UND	22,000	$	713.470,49	$	15.696.350,67
10.4.10	250525			GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA MEDIA	UND	22,000	$	229.511,10	$	5.049.244,20
10.4.11	140403			MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0-8CM	ML	44,000	$	183.929,66	$	8.092.904,82
10.4.12	160802			PUNTO AGUA FRIA 3/4"	PUNTO	22,000	$	96.061,88	$	2.113.361,25
10.4.13	170656			BALA PANEL LED 18W	UND	22,000	$	61.934,15	$	1.362.551,19
10.4.14	051017			TOMA BLANCO NORMAL	UND	44,000	$	47.900,58	$	2.107.625,52
10.4.15	220314			NAVE LAMINA LLENA CAL.20 VAI.	M2	38,500	$	362.051,24	$	13.938.972,55
11				**MOBILIARIO**						
11.1	APU007			BANCAS DE CONCRETO PREFABICADAS (CUBOS)	UND	60,000	$	396.491,55	$	23.789.493,00
11.2	APU008			BOTES DE BASURA	UND	30,000	$	1.296.401,93	$	38.892.057,75
11.3	APU034			REPOSICION Y MANTENIMIENTO JUEGOS BIOSALUDABLES	UND	6,000	$	1.023.750,00	$	6.142.500,00
11.4	APU049			JUEGO INFANTIL (CASITA RESBALADOR)	UND	1,000	$	40.167.827,70	$	40.167.827,70
11.5	APU054			JUEGO INFANTIL (COLUMPIO)	UND	1,000	$	12.723.948,51	$	12.723.948,51
11.6	APU011			JUEGOS BIOSALUDABLES	UND	12,000	$	3.054.401,81	$	36.652.821,66
11.7	APU010			MESA DE AJEDREZ PREFABRICADA	UND	6,000	$	1.450.637,37	$	8.703.824,22
8				**ZONA VERDE**						
8,1	300230			PRADO TRENZA	M2	9644,390	$	18.434,33	$	177.787.810,66
10				**VARIOS**						
10,1	010119			DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3	4407,890	$	6.142,50	$	27.075.464,33
11				**HIDROSANITARIO**						
11,1	160721			REPOSICION DE CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET	UND	48,000	$	238.449,12	$	11.445.557,76
11,2	040896			OBRAS DE REPOSICION DE DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	ML	48,000	$	250.891,10	$	12.042.772,56
11,3	APUH04			MANTENIMIENTO SUMIDERO EXISTENTE	UND	41,000	$	360.467,84	$	14.779.181,24
11,4	APUH05			CORTE DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	UND	62,400	$	16.565,64	$	1.033.695,94
11,5	100424			DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=20CM	M2	15,470	$	38.286,89	$	592.298,11
11,6	020434			SUMIDERO SENCILLO TIPO B	UND	13,000	$	1.038.026,54	$	13.494.344,96
11,7	020706			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA SUMIDEROS TUBERIA PVC NOVAFORT 8"	ML	70,000	$	128.819,15	$	9.017.340,15
11,8	100619			RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	68,250	$	110.948,57	$	7.572.239,56
11,9	020406			RECONSTRUCCION LOSA SUPERIOR TAPA CAMARA	UND	34,000	$	849.565,08	$	28.885.212,72
11,1	020412			REALCE CAMARA DE INSPECCION	UND	34,000	$	647.068,70	$	22.000.335,63
11,11	APUH03			CONSTRUCCION DE CAMARA tipo B sobre colector (inlcuye demolición, excavacion, retiro y desvios de aguas)	UND	9,000	$	4.620.712,01	$	41.586.408,05
11,12	100628			CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM	M3	68,250	$	41.381,28	$	2.824.272,46

Sub Total (Obras)=	**$**	**4.430.803.289,00**
PMA=	**$**	**238.736.900,00**
PMT=	**$**	**28.600.000,00**
VALOR TOTAL (Obra Civil +Pma+Pmt)=	**$**	**4.698.140.189,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	29,50%

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	2,00%
	UTILIDAD	**U=**	5,00%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	**36,50%**

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA

[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de **Propuesta Económica** de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
[Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
Subtotal								
Subtotal								
Subtotal								
Subtotal								
Subtotal								
							SUBTOTAL OBRAS	

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	
VALOR TOTAL	

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCIÓN**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	[Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	[Ofrecimiento del Proponente]
	UTILIDAD	**U=**	[Ofrecimiento del Proponente]
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	[Ofrecimiento del Proponente]

Firma del Proponente o de su representante legal

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-FM-116	**Versión**	1

[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]				
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA				
ÍTEMS NO PREVISTOS				

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	/OL. o PES(	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	
				TOTAL COSTO DIRECTO $	

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION			
IMPREVISTOS			
UTILIDAD			
		SUBTOTAL $	
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	

Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :