

PROYECTO: INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS
PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL DISPERSA DEL
MUNICIPIO DE RIOHACHA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas para las Zonas No Interconectadas
– IPSE

DOCUMENTO TECNICO FICHA MGA

Mayo de 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO	7
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	7
1.1.1. Nombre del proyecto.....	7
1.1.2. Ubicación	7
1.1.3. Fase del proyecto.....	7
1.1.4. Alcance.....	7
1.1.5. Duración del proyecto.	7
1.1.6. Costo total del proyecto.	7
1.1.7. Fuente de financiación del proyecto.....	8
2. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD.....	8
2.1 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POLÍTICA PÚBLICA	8
2.1.1 Concordancia y pertinencia del proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo.....	8
2.1.2. Concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental.....	8
2.1.3. Plan de Desarrollo Municipal	9
2.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.....	9
2.2.1. Concertación entre los participantes.....	11
2.3. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	12
2.3.1. Problema central	12

2.3.2. Descripción de la situación existente con respecto al problema.....	12
2.3.3. Justificación del proyecto.....	12
2.3.3.1. Conexidad Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.	14
2.3.3.2. Competitividad	16
2.3.3.3. Conexidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.....	19
2.3.3.4 Marco legal y normativo.	20
2.3.4. Magnitud actual del problema (indicador línea base)	20
2.3.5. Causas y efectos.....	21
2.3.4 ÁRBOL DE PROBLEMA.....	21
2.4. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO.	22
2.4.1. Población afectada por el problema:	22
2.4.1.1. Fuente de información.....	22
2.4.1.2. Ubicación.....	22
2.4.2. Población objetivo de la intervención	22
2.4.2.1. Fuente de información.....	23
2.5. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO	23
2.6. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO.	24
2.6.1. Objetivo general – propósito	24

2.6.2. Indicadores para medir el objetivo general.....	24
2.6.3. Relación entre causas y objetivos.....	25
2.7. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA.....	25
2.7.1. Criterios de selección	25
2.7.2. Nombre de la alternativa.	28
2.7.3. Año de inicio / final de la inversión.....	28
3.1. PREPARACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN.....	29
3.1.1. Análisis técnico de la alternativa.	29
3.2. ESTUDIO DE NECESIDAD.	29
3.2.1. Bien o servicios	29
3.2.1.1. Proyección de la demanda	30
3.2.1.2. Descripción de la capacidad.	32
3.2.1.3. Unidad de medida.	32
3.2.1.4. Total capacidad generada.	32
3.2.2.2. Factores analizados.	33
3.2.3. Estudio ambiental	33
3.2.4. Análisis de riesgos	35
3.2.5. Costos de la alternativa.	36
3.2.5.1. Relación entre los objetivos específicos – productos – actividades.....	36

3.2.7. Cuantificación y valoración beneficios e ingresos	37
3.2.7.1. Tipo de beneficio o ingreso	37
4. TOMA DE DECISIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO	38
4.1. NOMBRE DEL PROYECTO	41
4.1.1. Tipo específico de gasto o programa presupuestal	41
4.1.2. Subprograma presupuestal	41
4.1.3. Fuentes de financiación	41
4.2. PROGRAMACIÓN DE INDICADORES.	42
4.2.1. Indicadores de producto y meta.	42
4.2.2. Indicadores de gestión y meta.	42

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1.1. Nombre del proyecto.

Instalación de soluciones individuales fotovoltaicas para la generación de energía eléctrica en zona rural dispersa en el Municipio de Riohacha del Departamento de La Guajira.

1.1.2. Ubicación.

La ejecución del proyecto se realizará en el Municipio de Riohacha, del Departamento de La Guajira.

1.1.3. Fase del proyecto.

Fase III (Factibilidad).

1.1.4. Alcance.

Realizar instalación de instalación de 72 soluciones de energía solar fotovoltaica en (72) viviendas aisladas en el Municipio de Riohacha en el Departamento de La Guajira.

1.1.5. Duración del proyecto.

El tiempo de ejecución física y financiera del proyecto será de Dieciocho (18) meses, así: C i n c o (5) meses de etapa precontractual, Ocho (8) meses de obra y C i n c o (5) meses para la etapa de liquidación y cierre financiero.

1.1.6. Costo total del proyecto.

El proyecto tiene un costo total de **COP \$ 2.904.960.279** dentro de este valor se incluyen los costos de obra e interventoría.

1.1.7. Fuente de financiación del proyecto.

Los recursos provenientes de la fuente de financiación del proyecto vienen desde del Fondo FAZNI, del Ministerio de Minas y energía de Colombia, así:

Entidad	Fuente	Vigencia	Etapas	Valor
CONTRIBUYENTE PRIVADO	OBRAS POR IMPUESTOS	2024-2025	Inversión	\$ 2.904.960.279

2. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD.

2.1 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POLÍTICA PÚBLICA.

2.1.1 Concordancia y pertinencia del proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo.

- **Plan Nacional de Desarrollo:** "Colombia, potencia de la vida" 2022-2026.
- **Programa:** 2102 – Consolidación productiva del sector de energía eléctrica.
- **Transformación:** 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática.
- **Catalizador:** Transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia
- **Pilar:** 03. Transición energética justa, segura, confiable y eficiente.

2.1.2. Concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental.

- **Plan de Desarrollo Departamental:** "Unidos por el Cambio" 2020-2023.
- **Programa:** Hacia una nueva economía minero-energética
- **Subprograma:** Participación accionaria en los proyectos de generación fotovoltaica

2.1.3. Plan de Desarrollo Municipal.

Municipio Riohacha	de Plan de Desarrollo Municipal: "Riohacha cambia la historia" 2020-2023. Programa: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica Subprograma: Cobertura de energía eléctrica
-----------------------	---

2.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.

Nº	ACTOR	ENTIDAD	POSICIÓN	INTERESES O EXPECTATIVAS	CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN
1	Municipal	Riohacha - La Guajira	Cooperante	Que los habitantes de la zona rural del municipio de Riohacha puedan tener acceso a energía eléctrica a través de fuentes no convencionales de energía renovables	<p>Apoyo en la estructuración del proyecto de inversión.</p> <p>Acompañamiento en el levantamiento de información de la línea base para la formulación del proyecto.</p> <p>Apoyo en las labores de socialización con la comunidad y seguimiento en el avance de las obras cuando el proyecto esté en ejecución.</p> <p>Realizar la gestión para obtener los recursos del fondo</p> <p>Control y seguimiento a la construcción de las obras.</p>
2	Nacional	IPSE	Cooperante	Estructuración del proyecto de inversión pública bajo los lineamientos definidos por el documento "Orientaciones Transitorias para la Gestión de Proyectos de Inversión" y según las expectativas de la población	Apoyo en la estructuración técnica del proyecto de inversión a través de la elaboración de diagnóstico, estudios, diseños y formulación del proyecto de inversión.

Nº	ACTOR	ENTIDAD	POSICIÓN	INTERESES O EXPECTATIVAS	CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN
3	Nacional	Ministerio de Minas y Energía	Cooperante	Estructuración del proyecto de inversión pública bajo los lineamientos definidos por el documento "Orientaciones Transitorias para la Gestión de Proyectos de Inversión" Gestión asignación de recursos al proyecto.	Apoyo en la estructuración técnica del proyecto de inversión. En caso de disposición de recursos y viabilidad social, económica, y ambiental aprobar los recursos financieros para ejecución del proyecto.
4	Otro	Contribuyente Privado	Cooperante	Ejecutar obras de infraestructura que se puedan deducir de la declaración de renta	Destinar los recursos y ejecutar las obras de infraestructura permitidas en la modalidad de OXI.
5	Otro	Las Juntas de Acción Comunal/Directiva Resguardos Indígenas.	Cooperante	A través de sus líderes Comunales, facilita las diferentes actividades de ejecución del proyecto, en especial la ubicación de beneficiarios en su respectiva.	Apoyo para la ubicación y comunicación con beneficiarios del proyecto
4	Otro	Habitantes de las zonas rurales del municipio de Riohacha en el departamento de La Guajira	Beneficiario	Que la construcción de la alternativa propuesta de la solución de energía fotovoltaica cumpla con las condiciones técnicas que garanticen el funcionamiento para la vivienda individual en el tiempo.	Realización de veedurías ciudadanas durante la implementación y ejecución del proyecto; hacer uso del servicio de energía eléctrica y cuidar de los bienes dispuestos para tal fin. Hacer uso responsable del servicio eléctrico, y cumplir con deberes de pago de servicio.

2.2.1. Concertación entre los participantes.

Con el objetivo de valorar las necesidades y expectativas de la comunidad respecto al uso del servicio de energía, se realizó un ejercicio de caracterización socioeconómica de cada uno de los usuarios identificados en las veredas priorizadas por las administraciones locales, con el fin de determinar la demanda requerida de energía para cada usuario y las condiciones de vida de las familias rurales. Adicionalmente, se realiza reunión con los presidentes de juntas, la administración local y el IPSE para poder socializar el alcance del proyecto a la comunidad.

La Alcaldía Municipal de Riohacha, aporta su experiencia en trabajos relacionados con el estudio, análisis e intervención social en: Políticas públicas de inclusión social; Marcos jurídicos para la garantía de derechos fundamentales; Trabajo con población en situación de vulnerabilidad social; Relaciones entre las subjetividades de género y otras categorías sociales y políticas.

El IPSE apoya con recursos y orientación para la estructuración y formulación de proyectos de inversión pública, que beneficien a comunidades en zonas no interconectadas.

El Municipio es encargado de la etapa de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), responsable de la sostenibilidad económica del servicio eléctrico, después de la ejecución de la obra, implementará los programas y planes de mantenimiento, administrará y operará los equipos de generación de energía fotovoltaica, cumpliendo en la tarificación del servicio eléctrico, la normatividad expedida por la CREG, y aplicando las normas eléctricas NTC 2050, y RETIE.

Las familias beneficiarias del proyecto deben aportar con la concertación y coordinación para la puesta en marcha del proyecto asistiendo a las reuniones/capacitaciones con el ejecutor, la alcaldía Municipal y las secretarías correspondientes, donde se comprometen a participar activamente del proyecto, hacer uso responsable de los Sistemas Fotovoltaicos y a cumplir los deberes del pago acordado del servicio.

2.3. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

2.3.1. Problema central.

Limitado acceso al servicio de energía eléctrica en zona rural del municipio de Riohacha en el departamento de La Guajira.

2.3.2. Descripción de la situación existente con respecto al problema.

En el municipio de Riohacha, tiene un índice de cobertura energética en la zona rural equivalente al 54.71% (Fuente: UPME-2021 TerriData 2024).

Estas viviendas se encuentran localizadas en veredas que no se encuentran incluidas dentro de los Planes de Expansión de AIR-E S.A. E.S.P., la cual presta el servicio al municipio de Riohacha.

Lo anterior, ha generado la dependencia de las familias rurales al uso de combustibles líquidos, leña, carbón vegetal, velas y baterías, evidenciando la transformación y daño ambiental; además de la baja productividad en sus tareas limitando las horas de estudio de los niños y niñas, así como las horas de trabajo en el hogar, entre otras afectaciones sociales como el detrimento en las familias respecto a gastos de transporte para adquirir los elementos mencionados con anterioridad.

2.3.3. Justificación del proyecto.

Bajo el contexto presentado, y teniendo en cuenta la especial importancia que le ha dado el Gobierno Nacional al uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables – FNCER, en la prestación del servicio de energía en las zonas que se encuentran más alejadas del Sistema Interconectado Nacional – SIN. El servicio de energía eléctrica en los hogares es de vital importancia, toda vez que se traduce en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades veredales e indígenas, así como nuevas oportunidades económicas para la población al tener la posibilidad de conectar electrodomésticos que les permitan organizar pequeños negocios.

Asimismo, la implementación de paneles solares para la generación de energía a partir de la radiación solar implica también un avance en tema medioambiental, ya que el uso de estas FNCER disminuye la generación de gases de efecto invernadero, además del notable esfuerzo a nivel internacional a través del ODS 7 Energía Asequible y No Contaminante, el cual impacta positivamente en compromiso de Riohacha en la reducción del 20% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2030 bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Para estas familias, contar con el acceso a la energía eléctrica aportaría significativamente a su desarrollo y a la mejora de sus condiciones de vida, toda vez que se disminuiría la dependencia de las familias al uso de combustibles líquidos, leña, carbón vegetal, velas y baterías, disminuyendo el impacto negativo al medio ambiente; y aumentaría la productividad en las tareas diarias para los niños y niñas al poder tener más tiempo para hacer sus actividades de estudio, disminuiría el desgaste ocular de todos los miembros de las familias por tener iluminación reducida. En resumen, la instalación de paneles solares fotovoltaicos en la zona rural del municipio de Riohacha tendría impactos positivos a nivel ambiental, social y económico para las familias rurales.

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo “*Pacto por Colombia. Pacto por la equidad*” 2018 – 2022 en el Pacto Transversal *Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía*, así como el Plan de Desarrollo Departamental de La Guajira: “42 motivos para avanzar” 2020-2023, interpretan que la ampliación de cobertura de energía eléctrica promueve el crecimiento económico, la productividad y la formación de capital humano en los territorios, así mismo, se convierte en un pilar fundamental que sustenta la competitividad en las regiones, que mejora la calidad de vida de la población, y es crucial para promover y fortalecer el crecimiento, la equidad y el cierre de brechas sociales.

En tal virtud, se propende por la universalización y calidad en la prestación de servicios públicos para el cierre de brechas y el desarrollo de territorios con una visión energética integral de los recursos disponibles y la sostenibilidad en el largo plazo de la prestación del servicio. De forma que se oriente la ampliación de la cobertura bajo el concepto de

cubrimiento de necesidades energéticas con una visión integral y subregionalización, para lo cual, juega un rol protagónico la autogeneración que involucra la masificación de las energías renovables no convencionales y la gestión eficiente de la energía, sobre todo en aquellos territorios de la Riohacha profunda que están fuera del alcance del Sistema Interconectado Nacional.

2.3.3.1. Conexidad Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

En el diagnóstico del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, se establece que, respecto a la infraestructura eléctrica, la brecha entre las zonas urbanas y las rurales resulta evidente. De acuerdo con el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica Nacional (ICEE), la cobertura en el país es de 96,9%, 99,7% en el área urbana y 87,8% en el área rural. En municipios priorizados por su alta afectación por conflicto armado, altos niveles de pobreza, baja institucionalidad y presencia de cultivos de economías ilícitas, la cobertura es de 90,5%, en la zona urbana es de 98,7%, y en áreas rurales es de 77,3%, situación que plantea un escenario realmente crítico (Unidad de Planeación Minero Energética, 2016).

De igual manera, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en el punto 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral - RRI, sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural —hombres y mujeres— y de esa manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera.

Concibe el desarrollo rural integral como un elemento determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país. Así mismo, consagra que la RRI debe lograr la gran transformación de la realidad rural colombiana, que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía y como consecuencia, garantice la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia.

Si bien este acceso a la tierra es una condición necesaria para la transformación del campo, no es suficiente, por lo cual deben establecerse planes nacionales financiados y promovidos por el Estado destinados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos como educación, salud, energía, recreación, infraestructura, asistencia técnica, alimentación y nutrición, entre otros, que brinden bienestar y buen vivir a la población rural -niñas, niños, hombres y mujeres.

El objetivo central de los planes nacionales para la Reforma Rural Integral es, por una parte, la superación de la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural; y por otra, la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad.


La superación de la pobreza no se logra simplemente mejorando el ingreso de las familias, sino asegurando que niños, niñas, mujeres y hombres tengan acceso adecuado a servicios y bienes públicos. Esa es la base de una vida digna. Por eso la superación de la pobreza en el campo depende, ante todo, de la acción conjunta de los planes nacionales para la Reforma Rural Integral, que, en una fase de transición de 15 años, logre la erradicación de la pobreza extrema y la reducción en todas sus dimensiones de la pobreza rural en un 50%, así como la disminución de la desigualdad y la creación de una tendencia hacia la convergencia en mejores niveles de vida en la ciudad y en el campo.

En este orden de ideas, la ampliación de cobertura que permita la universalización y el acceso a la energía eléctrica, así como la ampliación de la capacidad de generación de energía con fuentes No Convencionales (FNCER), sostenibles o híbridos en zonas No Interconectadas (ZNI), constituye un componente fundamental que contribuye a aumentar los índices de competitividad del campo colombiano, facilita a la población rural el acceso a servicios esenciales como salud y educación, y contribuye ostensiblemente al cierre de brechas sociales y a la erradicación de la pobreza, mitigando los factores que detonaron el desarrollo del conflicto en el país.

2.3.3.2. Competitividad.

El reporte de competitividad global del World Economic Forum – WEF 2019, en Pilar de Infraestructura en la variable de Acceso a la Electricidad, el país ocupó el puesto 91 entre 141 países a nivel mundial; en el análisis frente a los países de la región, nuestro país ocupó la antepenúltima posición, situación que refleja que Riohacha presenta desafíos importantes en infraestructura para superar los rezagos en materia ampliación de cobertura que permita la universalización y el acceso a la energía eléctrica.

Gráfico 1 Ranking en Acceso a la Electricidad (WEF 2019).




Fuente: Elaboración propia con base en el reporte de competitividad global del World Economic Forum – WEF 2019.

El Índice Departamental de Competitividad (IDC) del Consejo Privado de Competitividad (CPC) y del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario (CEPEC), tiene el objetivo de medir, de manera robusta, diferentes aspectos que inciden

sobre el nivel de competitividad de los departamentos en Riohacha. En la medición realizada en el año 2020 el Departamento de La Guajira obtuvo un índice de 5,09 a nivel nacional, ocupando el puesto número 15.

Gráfico 2 Puntaje general y posición en el IDC 2020.



Fuente: Consejo Privado de Competitividad (CPC) & CEPEC – Universidad del Rosario.

2.3.3.3. Conexidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.

Así mismo, la ejecución del proyecto aporta a las metas de trece (13) de los diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, así:

Gráfico 3 conexidad del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.



Fuente: Elaboración propia con base en información del PNUD.

En este orden de ideas, la administración departamental, consciente de la relación directa que existe entre la ampliación de cobertura que permite la universalización y el acceso a la energía eléctrica, así como la ampliación de la capacidad de generación de energía con fuentes No Convencionales (FNCR), sostenibles o híbridos en zonas No Interconectadas (ZNI), y el incremento de los índices de competitividad del campo Riohacha no, el cierre de brechas sociales, la erradicación de la pobreza y la consolidación de una Paz Estable y Duradera, en el marco de la estrategia de la estrategia de “*Fortalecimiento de Capacidades en Estructuración de Proyectos a los Entes Territoriales*”.

2.3.3.4 Marco legal y normativo.

- **Ley 1715 de 2014:** tiene como objeto promover el desarrollo y la utilización de las Fuentes No de Energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las Zonas No Interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético.
- **Resolución 40257 De 2022 de la CREG:** Define los parámetros para acreditar la idoneidad, capacidad financiera y experiencia, por parte de los prestadores del servicio de energía eléctrica que se comprometan a garantizar la sostenibilidad de proyectos eléctricos individuales en las zonas no interconectadas que sean financiados con recursos públicos.
- **Resoluciones 101 026 de 2022 de la CREG:** por la cual se define la fórmula tarifaria general para establecer la remuneración de la prestación del servicio de energía eléctrica mediante Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas en Zonas No Interconectadas.
- **Resolución 40292 de 2022 del MME:** Por la cual se define el subsidio a la prestación del servicio público de energía eléctrica mediante Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas (SISFV) en las Zonas No Interconectadas (ZNI).
- **Ley 1530 de 2012:** Regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías. En el Artículo 25 señala que los proyectos de inversión que sean presentados por las Entidades Territoriales a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCAD, deben estar acompañados de sus respectivos estudios y soportes, además deben estar armonizados con los Planes de Desarrollo Territoriales.

2.3.4. Magnitud actual del problema (indicador línea base).

La cobertura de energía en el área rural municipio de Riohacha es del 54.71%, presentando un déficit de 45.29% de cobertura de energía eléctrica en la zona rural que equivale a aproximadamente a 5.631 viviendas sin acceso al servicio, por lo que la cobertura del servicio se ampliaría con la instalación de 72 Sistemas Fotovoltaicos Individuales a un 55.99%.

2.3.5. Causas y efectos.

Se identificaron los problemas con base en la descripción de la situación existente presente en el municipio, la cual fue construida con los beneficiarios del proyecto, que son las personas directamente afectadas por la problemática del acceso al servicio de energía. A partir de estos insumos, se clasificaron los problemas en relación con su grado de influencia e importancia.

2.3.4 ÁRBOL DE PROBLEMA

Causas indirectas del primer nivel	Causas directas	Problema central	Efectos Directos	Efectos Indirectos del primer nivel
Limitadas alternativas de provisión de energía eléctrica para la población aislada.	Deficientes sistemas de provisión de energía en las viviendas de la zona rural de Riohacha en el departamento de La Guajira.	Limitado acceso al servicio de energía eléctrica en zona rural del municipio de Riohacha en el departamento de La Guajira.	Baja productividad en las tareas familiares diarias.	Limitadas horas de estudio en el hogar.
Inadecuado funcionamiento de los sistemas de provisión de energía alternativa existentes.				Bajo acceso a las comunicaciones y sistemas de información.
Baja cobertura en la red de distribución de energía en zona rural				Disminución de las horas de trabajo y actividades relacionadas con información, cultura ocio y recreación
Débil esquema institucional en el Municipio para atender las necesidades de la población	Baja gestión pública en la provisión de soluciones de energía para la población en zona rural no interconectada		Dependencia de combustibles tradicionales como combustibles líquidos, leña, carbón vegetal, velas, baterías.	Trasformación y daño ambiental.
Escasas iniciativas públicas para el desarrollo y uso de las energías renovables				Incremento en los gastos en que incurren las familias por la compra de combustibles líquidos, carbón vegetal, velas y baterías

Fuente: Consultoría UT Alianza Energética 2022.

La causa directa relacionada con la baja gestión pública en la provisión de soluciones de energía para la población en zona rural no interconectada, no se tiene en cuenta para el registro en la MGA WEB, ya que no se tiene definidos en el presupuesto o en la cadena de valor.

2.4. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO.

2.4.1. Población afectada por el problema:

	Municipio	Población rural afectada
1	Riohacha	27.102
Total población		27.102

La población afectada por el problema corresponde a los habitantes localizados en la zona rural del municipio de Riohacha que carecen de acceso al servicio de energía, Fuente (UPME 2021) TerriData 2024.

2.4.1.1. Fuente de información.

(UPME 2021) TerriData 2024.

2.4.1.2. Ubicación.

Región	Departamento	Municipio	Centro Poblado	Resguardo	Específica
Caribe	La Guajira	Riohacha	Rural	Sector rural Municipio de Riohacha	Zona rural

2.4.2. Población objetivo de la intervención.

Región	Departamento	Municipio	Vereda y/o Resguardo	Habitantes beneficiados
Caribe	La Guajira	Riohacha	Sector rural Municipio de Riohacha	343

La población objetivo de la intervención es aquella que habita en las viviendas encuestadas, las cuales cumplen con los siguientes criterios de priorización:

- ✓ Que pertenezcan a zonas no interconectadas.
- ✓ Que no estén incluidos en los planes de expansión del operador de red.
- ✓ Que no formen parte de proyectos en estructuración o ejecución.
- ✓ Que residan en las viviendas de manera permanente.
- ✓ Que pertenezcan a los estratos 1 o 2.

2.4.2.1. Fuente de información.

Encuestas de caracterización socioeconómica aplicadas durante el trabajo de campo por parte del personal de la Unión Temporal Alianza Energética, contratado por IPSE, durante el mes de abril del año 2022.

2.5. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO.

A continuación, se presenta un análisis demográfico de la población beneficiada del municipio de Riohacha en el departamento de La Guajira. Dicho análisis contempla la distribución por rangos etarios, determinada con la información recolectada durante el trabajo de campo, la cual tiene en cuenta datos estadísticos básicos (sexo – edad) y rangos de edades por grupo poblacional.

POBLACIÓN OBJETIVO			
Edades	Masculino	Femenino	Total población
0-14	68	91	159
15-19	17	21	38
20-59	54	73	127
Mayor de 60 años	9	10	19
TOTAL	148	195	343

Fuente: Encuestas de caracterización socioeconómica aplicadas durante el trabajo de campo por parte del personal de la UT Alianza Energética, durante el mes de abril del año 2022.

Ahora bien, para efectos de análisis, se estimará el porcentaje de crecimiento de la población rural del departamento de La Guajira considerando la siguiente fórmula:

$$\%P = \frac{n - n_{n-1}}{n_{n-1}}$$

Donde:

- %P = % de Crecimiento Poblacional
- n= Año actual
- n_{n-1} = Año anterior

A partir de lo anterior se determinó que la Tasa de Crecimiento Promedio de la Población Rural Dispersa en el municipio beneficiado:

Municipio	Tasa de crecimiento
Riohacha	0,96

Lo anterior se considera analizando la media de los datos históricos de los porcentajes estimados del crecimiento poblacional, según el DANE (2018) en sus proyecciones para el año 2022.

2.6. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO.

2.6.1. Objetivo general – propósito.

Aumentar el acceso al servicio de energía eléctrica en la zona rural del municipio de Riohacha en el departamento de La Guajira.

2.6.2. Indicadores para medir el objetivo general

	Indicador objetivo	Entidad Territorial	Medido a través de	Línea base	Meta	Tipo de Fuente	Fuente de verificación
1	Viviendas con acceso al servicio de energía eléctrica	Riohacha	Número	5631	72	Documento oficial	Actas firmadas de recibo de sistemas fotovoltaicos por beneficiarios, interventoría y contratista de obra, donde conste que fueron instaladas las soluciones solares en las viviendas y que dicho sistema está en funcionamiento.

2.6.3. Relación entre causas y objetivos.

Causas Directas	Objetivos Específicos
Deficientes sistemas de provisión de energía en las viviendas de la zona rural de Riohacha en el departamento de La Guajira.	Incrementar los sistemas de provisión de energía en las viviendas de la zona rural de Riohacha en el departamento de La Guajira.
Causas Indirectas	Objetivos Específicos
Limitadas alternativas de provisión de energía eléctrica para la población aislada.	Aumentar alternativas de provisión de energía eléctrica para la población aislada.
Inadecuado funcionamiento de los sistemas de provisión de energía alternativa existentes.	Mejorar el funcionamiento de los sistemas de provisión de energía alternativa existentes.
Baja cobertura en la red de distribución de energía en zona rural.	Ampliar cobertura del servicio eléctrico en zona no interconectada.

2.7. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA.

De esta manera, para atender parte de la problemática que se presenta en las zonas rurales del departamento de La Guajira respecto a la prestación del servicio de energía, se presentan las siguientes alternativas de solución. La **alternativa A** consiste en la instalación de paneles solares fotovoltaicos individuales; la **alternativa B** consiste en la interconexión nacional con red aérea abierta y la **Alternativa C** consiste en la generación a través de Parque solar fotovoltaico para usuarios concentrados. A continuación, se establecen algunos criterios que permiten determinar cuál de las dos alternativas tiene un mayor impacto en referencia a la problemática a atender.

2.7.1. Criterios de selección.

Dentro de los factores analizados para determinar la mejor solución, se tuvieron en cuenta ventajas y desventajas en cada una de las alternativas, así:

ALTERNATIVAS	COSTO DE LA SOLUCIÓN INDIVIDUAL SOLAR FOTOVOLTAICA	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Energía Solar Fotovoltaica	\$ 40.346.670 (Según cálculos de la consultoría consignados en el presupuesto general)	<ul style="list-style-type: none"> - Fácil y rápida instalación en viviendas rurales aisladas. - No contaminante. - Proviene de una fuente renovable inagotable. - Cero costos de operación. - Vida útil promedio de 15 años. 	<ul style="list-style-type: none"> - Variación de la eficiencia en función de la radiación solar, según la época de año. - Capacidad instalada limitada. - Disposición final de los paneles solares.
Potencial hídrico	\$ 70.840.310* (Según lo descrito en el numeral 5)	<ul style="list-style-type: none"> - Vida útil promedio de 20 años. - Permite atender la demanda de energía de manera continua y futuros aumentos de carga. - 	<ul style="list-style-type: none"> - Altos costos de construcción, operación y mantenimiento para el sector rural aislado. - Alto impacto ambiental.
Sistema de interconexión nacional con red aérea abierta.	\$ 245.736.606* (Según lo descrito en el numeral 4.2)	<ul style="list-style-type: none"> - Menor continuidad en el servicio. - Permite atender grandes demandas de energía. - Vida útil promedio de 20 años. 	<ul style="list-style-type: none"> - Altos costos de construcción, operación y mantenimiento para el sector rural aislado. - Menor confiabilidad por la espesa vegetación. - Alto impacto ambiental

Fuente: UT Alianza Energética (2022). Análisis de Alternativas La Guajira. P. 91.

Con base en lo anterior, la energía solar constituye la fuente no convencional más viable para

la generación de energía en las zonas rurales incluidas en el proyecto, dada su inagotabilidad, bajo costo y la posibilidad de implementar soluciones individuales ante la dispersión de las viviendas.

Las alternativas de interconexión a través de redes serían inviables también, toda vez que por ahora no está contemplado dentro de los planes de expansión del operador de red de la región (AIR-E S.A. E.S.P.). Adicionalmente, dadas las grandes distancias que separan a los usuarios del último nodo actual del sistema y la dispersión de las viviendas lo que dificulta la optimización del uso de las redes y los transformadores y elevaría los costos de esta infraestructura. Por esto, en una escala de 1 a 10, donde 10 constituye el más alto impacto y 1 el más bajo, la sumatoria resultante indicará la alternativa con el menor impacto global, recomendada como solución energética para vivienda rural dispersa en municipio de Riohacha, así:

CRITERIO	ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA	RED AÉREA ABIERTA SIN	RED DE CONCENTRADOS
Tecnología propuesta.	2	4	4
Costo aproximado de la solución individual instalada.	2	5	4
Impacto ambiental.	2	5	4
TOTAL	2,0	4,7	4,0

Fuente: Documento Análisis de Alternativas Pág. 94.

Como complemento a lo anterior, el factor de mayor incidencia y que hace inviable el suministro del servicio mediante las redes del sistema interconectado, es el factor ambiental, pues la construcción de redes aéreas implica la tala y poda de muchos árboles, aspecto de alta criticidad en una zona de gran componente boscoso y espesa vegetación. Por otra parte, el mantenimiento de estas redes implica un alto costo por la frecuente limpieza que demandaría el corredor de las líneas, para evitar fallas y contactos a tierra, con la consecuente reducción en la confiabilidad del servicio.

Las microrredes concentradas son una opción también útil para generar la energía por medio de un pequeño parque solar, almacenando la energía en baterías y llevándola hasta los usuarios por medio de una Microred. El costo de la solución de la micro red concentrada es menor que la red aérea abierta, pero más costoso que la alternativa solar Fotovoltaica individual.

En consecuencia, la solución con más bajo impacto corresponde a los sistemas solares fotovoltaicos, por lo cual se recomienda la **Alternativa A** como suministro energético para vivienda rural dispersa en la zona rural del municipio de Riohacha en La Guajira.

2.7.2. Nombre de la alternativa.

Energía solar fotovoltaica individual.

2.7.3. Año de inicio / final de la inversión

2024-2025.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

3.1. PREPARACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN.

3.1.1. Análisis técnico de la alternativa.

La alternativa consiste en la instalación de 72 soluciones de energía solar fotovoltaica individual autónomas en el municipio de Riohacha, cada SISFV está compuesto por suministro e instalación de: (2) paneles solares de 550 wp, (1) poste metálico de 3m galvanizado 150kgf, (1) excavación de zanga para acometida principal, (1) acometida principal, (1) gabinete auto soportado en lámina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lámina CR calibre 16, (1) controlador de carga MPPT de 60A eficiencia mínima del 98%, apto para cargar baterías tipo LiFePO4, (1) batería de Ion-Litio 200Ah, 4000 ciclos 80% DOD, (1) Inversor de onda pura de 2000Va, baja frecuencia, eficiencia mínima del 90% o superior a potencia nominal, (1) acometida parcial eléctrica desde el equipo de medida hasta el tablero de distribución (1) Medidor prepago monofásico bifilar de energía, (1) Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8", instalaciones eléctricas interna residencial compuesta por: (1) Tablero de distribución, (2) interruptores automáticos, (4) salidas para alumbrado, (4) toma corrientes con polo a tierra.

3.2. ESTUDIO DE NECESIDAD.

3.2.1. Bien o servicios.

Bien	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Proyección final
Viviendas con el servicio de energía eléctrica en la zona rural del municipio de Riohacha	Número	El análisis tiene en cuenta una demanda dada por el número de viviendas rurales que requieren el servicio de energía eléctrica a través de FNCER. La oferta está dada por la capacidad de atender viviendas rurales nuevas con FNCER.	2018	2022	2033

3.2.1.1. Proyección de la demanda.

Contextualizando la información anterior, se pretende proyectar la demanda futura para un periodo de 10 años. Para esta proyección, se tiene en cuenta que la demanda está medida en la cantidad de viviendas rurales que requieren el servicio de energía eléctrica.

Para el análisis de la proyección, se utiliza la siguiente fórmula:

$$P_{i+n} = P_i(1 + Tc)^n$$

Dónde:

- P_i = Número de viviendas rurales que requieren el servicio de energía al iniciar el periodo de tiempo "i"
- P_{i+n} = Número de viviendas que habrá "n" periodos después de tiempo "i"
- Tc = Tasa de crecimiento promedio entre periodos consecutivos
- n = Número de periodos que hay entre P_i y P_{i+n}

Se conocen las siguientes variables:

- P_i = 5631 (Viviendas rurales que requieren el servicio de energía)
- Tc = 0,96% \approx (Tasa de crecimiento anual de la población en la zona rural)
- n = 10 años

Dado que en el caso del municipio se espera generar una medición de la demanda en diferentes años, se aplica la formula anterior, pero de manera gradual (periodo a periodo), tal como se evidencia a continuación:

Año 0	5631
Año 1	$P_{i+1} = 5631 (1 + 0,96\%)^1$
Año 2	$P_{i+2} = 5631 (1 + 0,96\%)^2$

Año 3	$P_{i+3} = 5631 (1 + 0,96\%)^3$
...	
Año 10	$P_{i+10} = 5631 (1 + 0,96\%)^{10}$

Al cuantificar las variables en la formula presentada anteriormente, se obtiene la siguiente estimación de demanda del servicio de energía eléctrica a una escala futura de 10 años, desde el año de inversión del proyecto 2024, tomando de referencia los datos al año 2015 proyectados en la tabla anterior y tomando la tasa media de crecimiento llegando hasta el año 2024 para el Municipio de Riohacha:

AÑO	VIVIENDAS CON SERVICIO	VIVIENDAS ZONA RURAL	ICEE RURAL	VIVIENDAS SIN SERVICIO
2015	12.198	13.490	90%	(1.292)
2016	13.558	14.388	94%	(830)
2017	13.283	15.510	86%	(2.227)
2018	12.904	16.730	77%	(3.826)
2019	10.080	16.730	60%	(6.650)
2020	10.320	16.780	62%	(6.460)
2021	10.560	16.830	63%	(6.270)
2022	10.800	16.880	64%	(6.080)
2023	11.060	16.930	65%	(5.870)
2024	11.349	16.980	67%	(5.631)

Fuente: PIEC 2023. Consultoría UT Alianza Energética 2022

Este análisis muestra como la dotación de paneles solares fotovoltaicos podría mejorar las condiciones de aproximadamente 6498 familias en los próximos diez (10) años.

3.2.1.2. Descripción de la capacidad.

La oferta está dada por el número de viviendas rurales con el servicio de energía eléctrica a los que las administraciones municipales proveen energía.

3.2.1.3. Unidad de medida.

La unidad de medida que se utilizará para la instalación de paneles solares fotovoltaicos es *número* de viviendas.

3.2.1.4. Total capacidad generada.

La capacidad generada corresponde a la instalación de 144 paneles solares fotovoltaicos de 550 Wp, equivalente a 79,2 kW en la zona rural del Municipio de Riohacha en el Departamento de La Guajira.

3.2.2.2. Factores analizados.

- i. **Aspectos administrativos y políticos:** Para la ejecución de este proyecto se partió de la priorización realizada por la administración municipal de Riohacha, teniendo en cuenta los listados de las familias que carecen del servicio de energía en la zona rural.
- ii. **Cercanía a la población objetivo:** Por ser zonas rurales dispersas, el proyecto pretende generar algunos empleos que pueden ser llevados a cabo por gente de la región.
- iii. **Comunicaciones:** Este proyecto pretende mejorar las condiciones de conectividad de las familias que residen en las zonas rurales dispersas, toda vez que en un futuro se puede incentivar un proyecto que tenga en cuenta algún tipo de conexión a internet.
- iv. **Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros):** Para este proyecto, se tuvo en cuenta precisamente la no disponibilidad del servicio público de energía para las viviendas beneficiarias.
- v. **Orden público:** Para la priorización de los usuarios, las administraciones municipales realizaron ejercicios articulados con los presidentes de junta, con el fin de poder priorizar los usuarios en zonas que no fueran a presentar problemas de orden público al momento de la ejecución del proyecto.

3.2.3. Estudio ambiental.

A continuación, se listan los permisos o licencias ambientales requeridas para el proyecto:

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	No
Diagnóstico ambiental	No
Plan de manejo ambiental	No
Otros permisos ambientales	No
Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA)	Si

Aunque el proyecto no requiere licencia ambiental, se realizó el **Plan de manejo ambiental**, el cual tiene como objetivo generar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y corregir los impactos ambientales que se deriven en el transcurso de la ejecución del proyecto. En este Plan se describen los parámetros suficientes para el desarrollo del proyecto sin que se vean afectados de forma representativa los aspectos ambientales de la zona.

El **Plan de manejo ambiental** se realizó inicialmente con la recopilación de la información tomada en la visita de campo, y se complementó la información de la caracterización del área, de los componentes bióticos y abióticos, con el fin de identificar los posibles factores de deterioro ambiental y formular las medidas de manejo durante la ejecución del proyecto; luego se realizó el análisis de la información, se prosiguió con el procesamiento de la información recolectada en campo, con el objeto de evaluar y priorizar los factores de deterioro detectados.

3.2.4. Análisis de riesgos

Tipo de riesgo		Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1. Propósito (Objetivo General)	Administrativos	Falta de pago de los usuarios del servicio de energía eléctrica	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No prestación del servicio de energía eléctrica e indisponibilidad del sistema ante fallas operativas	Actas de concertación con la comunidad en donde se hace socialización del proyecto y de los compromisos que se adquieren por el pago de administración y mantenimiento de las soluciones instaladas, como la prestación del servicio público de energía eléctrica.
	Operacionales	Mal uso de los sistemas solares fotovoltaicos por parte de los usuarios.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No continuidad del servicio de energía eléctrica.	Actas de concertación con la comunidad en donde se hace socialización del proyecto y capacitaciones en el buen uso del sistema solar fotovoltaico y realización de visitas periódicas para verificar el estado de los equipos.
2. Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos	Mala calidad de los equipos o defectos de fábrica.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Daño de los equipos o pérdida de su capacidad instalada	Constitución de pólizas de calidad y realización de mantenimiento preventivo para la identificación de fallas en los equipos.
	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Los sistemas solares fotovoltaicos instalados podrían ser destruidos por ráfagas de viento, tormentas, caída de árboles o deslizamientos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 5. Moderado	Las familias quedarían sin el servicio de energía eléctrica.	Seleccionar un espacio de instalación del sistema, lejos de grandes árboles, lejos de pendientes o laderas con su debida certificación de zona libre de riesgo no mitigable.
3. Actividad	Operacionales	Poca disponibilidad de inventarios de los materiales y equipos en el mercado local.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Retrasos en el cronograma de ejecución del proyecto.	Realizar procesos de compra efectivos.
	Legales	Incumplimiento por parte de los contratistas.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Retrasos injustificados, obras inconclusas o de mala calidad.	Seguimiento, control y establecimiento de pólizas de cumplimiento y calidad.
	Operacionales	Acceso limitado a las viviendas por dificultad de acceso a la zona.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Retrasos en el cumplimiento del cronograma del proyecto.	Alquilar medios de transporte con capacidad de carga y aptos para transitar en la región

3.2.5. Costos de la alternativa.

3.2.5.1. Relación entre los objetivos específicos – productos – actividades.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	EQUIPO Y HERRAMIENTAS	MATERIALES	TRANSPORTE	MANO DE OBRA CALIFICADA	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	V/UNITARIO
1	REALIZAR REPLANTEO DE OBRA			-	-	3.753.201	2.172.714	1.645.929	7.571.844
2	IMPLEMENTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN FOTOVOLTAICA.			10.187.569	1.652.290.919	58.440.747	15.183.408	9.815.388	1.745.918.031
3	IMPLEMENTAR SISTEMA DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DE ENERGÍA.			4.240.905	304.080.786	3.017.703	1.629.536	1.234.447	314.203.377
4	IMPLEMENTAR SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.			2.544.543	54.879.474	2.351.157	2.172.714	1.645.929	63.593.817
5	IMPLEMENTAR INSTALACIONES INTERNAS EN AC.			763.363	116.561.704	1.763.365	15.208.998	11.521.505	145.818.935
SUBTOTAL 1: COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS									2.277.106.004
REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)									\$ 171.300.181,00
REALIZAR GERENCIA DE PROYECTO (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)									\$ 105.406.411,00
REALIZAR FIDUCIA (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)									\$ 87.844.848,00
RUBRO CONTINGENTE (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS)									\$ 193.297.952,00
REALIZAR GESTION SOCIAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS)									\$ 28.421.610,00
POLIZA CONTRIBUYENTE (% CON RESPECTO A LOS COSTOS Cd + Ci + I + Gp)									\$ 25.538.126,00
IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS)									\$ 4.471.600,00
Gravamen Movimientos Financieros (GMF 4X1000)									\$ 11.573.547,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO									\$ 2.904.960.279,00

3.2.7. Cuantificación y valoración beneficios e ingresos.

3.2.7.1. Tipo de beneficio o ingreso

Para realizar el cálculo de ingresos y beneficios, se tomaron los siguientes valores:

- **Ingresos por venta de energía:**
- **Tipo:** Ingreso
- **Descripción:**
- Para el cálculo de los ingresos por venta de energía, se toma el dato de \$125.723, del valor mensual de la factura mes a mes para las 72 viviendas beneficiarias del proyecto (Ver Anexo Esquema de Sostenibilidad).
- **Medido a través de:** pesos colombianos
- **Bien producido:** energía eléctrica servicios
- **Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.79

Distribución Facturación Proyecto	%	Valor Enero 2024	
		Mensual	Anual
Valor que asume el usuario subsidiado	32,2%	\$ 40.422	\$ 485.064
Subsidio ZNI*	67,8%	\$ 85.301	\$ 1.023.612
Valor total servicio eléctrico	100,0%	\$ 125.723	\$ 1.508.676

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	72,00	\$1.508.674,00	\$108.624.528,00
2	72,00	\$1.673.409,00	\$120.485.448,00
3	72,00	\$1.856.132,00	\$133.641.504,00
4	72,00	\$2.058.806,00	\$148.234.032,00
5	72,00	\$2.283.611,00	\$164.419.992,00
6	72,00	\$2.532.963,00	\$182.373.336,00
7	72,00	\$2.809.543,00	\$202.287.096,00
8	72,00	\$3.116.323,00	\$224.375.256,00
9	72,00	\$3.456.600,00	\$248.875.200,00
10	72,00	\$3.834.034,00	\$276.050.448,00

- **Costos evitados a las familias en la compra de velas, Pilas para Radio, y Linterna, y combustibles:**

Tipo: Beneficios

Descripción:

Para el cálculo de los beneficios derivado del ahorro a las 72 familias beneficiarias del proyecto durante un año, se estima que:

Medido a través de: pesos colombianos

Bien producido: Otros

IPC proyectado: 9.28%

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.79

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTITUTOS			
Este ítem es igual al gasto promedio en diferentes susututos energéticos para iluminación y electrodomésticos manifestado por los usuarios a través de la encuesta socioeconómica			
ÍTEM	COSTO MENSUAL	RPC	COSTO ANUAL POR USUARIO SIN RPC
Baterías	\$ 4.381	0,79	\$ 52.570
Alcohol		0,79	\$ -
Diésel		0,79	\$ -
Gasolina	\$ -	0,79	\$ -
Kerosene	\$ 1.252	0,79	\$ 15.020
Petróleo	\$ 834	0,79	\$ 10.013
Velas	\$ 14.394	0,79	\$ 172.729
Otro	\$ -	0,79	\$ -
TOTAL USUARIO SIN RPC			\$ 250.332
TOTAL AÑO 1 CON RPC			\$ 14.238.884

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	72,00	\$250.332,00	\$18.023.904,00
2	72,00	\$273.563,00	\$19.696.536,00
3	72,00	\$298.950,00	\$21.524.400,00
4	72,00	\$326.693,00	\$23.521.896,00
5	72,00	\$357.010,00	\$25.704.720,00
6	72,00	\$390.141,00	\$28.090.152,00
7	72,00	\$426.346,00	\$30.696.912,00
8	72,00	\$465.911,00	\$33.545.592,00
9	72,00	\$509.148,00	\$36.658.656,00
10	72,00	\$556.397,00	\$40.060.584,00

- **Incremento a productividad: Tipo:** Beneficios

Descripción:

Para el cálculo de los beneficios derivados del ahorro de las 50 familias con proyectos productivos beneficiarias del proyecto

Medido a través de: pesos colombianos

Bien producido: Otros

IPC proyectado: 9.28%

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.0

INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD			
*Este beneficio considera que el 50% (la mitad) de las viviendas tendrán un incremento de 2 horas diarias en el trabajo potencial al disponer de energía eléctrica. Asumiendo 2 habitantes por vivienda que se verán beneficiados, a un costo de jornal diario de \$ 33.333 COP			
ÍTEM	VALOR JORNAL DIARIO	BENEFICIO ANUAL VIVIENDA	VALOR ANUAL
Jornal horas extras	\$ 33.333	\$ 2.449.976	\$ 176.398.272
		TOTAL AÑO 1 CON RPC	\$ 176.398.272

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	50,00	\$2.449.976,00	\$122.498.800,00
2	50,00	\$2.677.334,00	\$133.866.700,00
3	50,00	\$2.925.791,00	\$146.289.550,00
4	50,00	\$3.197.304,00	\$159.865.200,00
5	50,00	\$3.494.014,00	\$174.700.700,00
6	50,00	\$3.818.258,00	\$190.912.900,00
7	50,00	\$4.172.592,00	\$208.629.600,00
8	50,00	\$4.559.809,00	\$227.990.450,00
9	50,00	\$4.982.959,00	\$249.147.950,00
10	50,00	\$5.445.378,00	\$272.268.900,00

- **Generación de empleo:**

Tipo: Beneficios

Descripción:

Empleos generados durante la implementación del proyecto y el AOM del mismo.

Medido a través de: pesos colombianos

Bien producido: Mano de obra rural

IPC proyectado: 9.28%

GENERACIÓN DE EMPLEO			
*Este Item contempla la generación de empleo durante la ejecución de la obra, así como por la administración y mantenimiento de la misma			
ÍTEM	BENEFICIO	RPC	BENEFICIO / EMPLEO SIN RPC
Mano de obra calificada durante la Implementación	\$ 36.367.370	1	\$ 3.306.125
Mano de obra no calificada rural durante la Implementación	\$ 25.863.198	1	\$ 2.351.200
Mano de obra Administración	\$ 62.680.068	1	\$ 62.680.068
Mano de obra Mantenimiento preventivo	\$ 4.778.761	1	\$ 4.778.761
Mano de obra Mantenimiento correctivo	\$ 796.460	1	\$ 796.460
TOTAL AÑO 0 CON RPC			\$ 62.230.586
TOTAL AÑO 1 CON RPC			\$ 68.255.289

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	22,00	\$2.828.663,00	\$62.230.586,00
1	3,00	\$22.751.763,00	\$68.255.289,00
2	3,00	\$24.863.127,00	\$74.589.381,00
3	3,00	\$27.170.425,00	\$81.511.275,00
4	3,00	\$29.691.840,00	\$89.075.520,00
5	3,00	\$32.447.243,00	\$97.341.729,00
6	3,00	\$35.458.347,00	\$106.375.041,00
7	3,00	\$38.748.882,00	\$116.246.646,00
8	3,00	\$42.344.778,00	\$127.034.334,00
9	3,00	\$46.274.373,00	\$138.823.119,00
10	3,00	\$50.568.635,00	\$151.705.905,00

- Reducción emisiones CO2:**

Tipo: Beneficios

Descripción:

Reducción actual y potencial de emisiones de gases de efecto invernadero por concepto de generación eléctrica a través de diésel. Se asume un valor de compensación por tonelada de CO2 de \$ 160.000 COP de acuerdo a las estimaciones de los bonos de carbono para el año 2020 del Banco Mundial, se proyecta que cada kit instalado por beneficiario reduzca 1,135 TonCO2/Usuario*año, para un total de 98 TonCO2/Usuario*año, por los 72 SISFV instalados. El Valor monetario de la tonelada equivale actualmente a \$191.074 pesos colombianos al año.

Medido a través de: pesos colombianos

Bien producido: Otros

IPC proyectado: 9.28%

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO ₂			
*Este ítem contempla la reducción actual y potencial de emisiones de gases de efecto invernadero por concepto de generación eléctrica a través de diésel. Se asume un valor de compensación por tonelada de CO ₂ de \$ 160.000 COP de acuerdo a las estimaciones de los bonos de carbono para el año 2020 del Banco Mundial			
Consumo / Usuario Año 1 [kWh/usuario*año]	Factor de conversión [Ton CO ₂ /kWh]	Emisiones [Ton CO ₂ /usuario*año]	Valor COP/Ton CO ₂ * año
1040	0,0013	1,358	\$ 191.074
TOTAL AÑO 1 SIN RPC			\$ 18.725.252
TOTAL AÑO 1 CON RPC			\$ 14.980.202

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	98,00	\$191.074,00	\$18.725.252,00
2	98,00	\$208.806,00	\$20.462.988,00
3	98,00	\$228.183,00	\$22.361.934,00
4	98,00	\$249.358,00	\$24.437.084,00
5	98,00	\$272.498,00	\$26.704.804,00
6	98,00	\$297.786,00	\$29.183.028,00
7	98,00	\$325.421,00	\$31.891.258,00
8	98,00	\$355.620,00	\$34.850.760,00
9	98,00	\$388.622,00	\$38.084.956,00
10	98,00	\$424.686,00	\$41.619.228,00

4. TOMA DE DECISIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

4.1. NOMBRE DEL PROYECTO.

Instalación de soluciones individuales fotovoltaicas para la generación de energía eléctrica en zona rural dispersa del Municipio de Riohacha en el Departamento de la Guajira.

4.1.1. Tipo específico de gasto o programa presupuestal.

2156 – Consolidación productiva del sector de energía eléctrica.

4.1.2. Subprograma presupuestal.

1900 Intersubsectorial minas y energía.

4.1.3. Fuentes de financiación.

Tipo de entidad	Nombre de la entidad	Tipo de recurso	Etapas	Vigencia	Monto
PRIVADA	CONTRIBUYENTE PRIVADO	OXI	Inversión	2024-2025	\$ 2.904.960.279

4.2. PROGRAMACIÓN DE INDICADORES.

4.2.1. Indicadores de producto y meta.

Producto: Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas					
Indicador	Unidad	Meta	Año	Tipo de fuente	Fuente de verificación
Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas	Número de unidades	72	2025	Informe	Informe de interventoría

4.2.2. Indicadores de gestión y meta.

Indicador	Código	Unidad	Meta	Año	Tipo de fuente	Fuente verificación
Informes de interventoría revisados	0358 0G136	Número	9	2025	Informe	Informes de interventoría que contienen Actas firmadas por contratista de obra, interventoría y beneficiario, donde conste que fueron instaladas las soluciones solares en las viviendas y en estado de buen funcionamiento del sistema fotovoltaico.