Impresión - Diseño - Publicidad

VILLA DE LEYVA 07 DE JULIO 2025

Señores:
ALCALDIA DE VILLA DE LEYVA

Cotización

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	**LIJADO Y PINTURA GENERAL** **DESCRIPCION:** Aplicación de pintura color institucional en toda la estructura metálica. **ESPECIFICACION:** Color: **Blanco:** parte superior de la lámina **AZUL:** Aplica a marcos externo e interno, componentes estructurales y parte inferior del tablero	**$220.000**	**$220.000**
2	1	**LÁMINA PRINCIPAL** **DESCRIPCION:** Reemplazo de la lámina metálica central (si se requiere). **ESPECIFICACION**: Incluye puntos de soldadura Garantiza estabilidad y firmeza	**$170.000**	**$170.000**
3	2	**PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (VINILOS)** Aplicación de vinilos publicitarios en ambas caras de la valla. - **Cara Frontal:** “ESCUDO INSTITUCIONAL". COLOR - **Cara Posterior:** “ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA ". COLOR **-Cara frontal y posterior** “ESCUDO INSTITUCIONAL” Material resistente a intemperie.	**$115.000**	**$230.000**
4	1	**VALLAS DE CONTENCIÓN** TABLERO CON MARCO TAMAÑO 180X100 CM, ELABORADO EN COLD ROLLED C18. CON MARCO EXTERIOR TAMAÑO 200X135 CM, **ALTO DE LA VALLA** INCLUIDAS LAS PATAS 150 CM. ACOPLES DE 2,2X8 CM, DE 1" DE DIÁMETRO, C16, REDONDO, GALVANIZADO. GANCHOS EN U DE 24 CM DE LARGO, CON ANCHO INTERNO DE 4,5 CM, DE HIERRO, LISA, DE 12,7 MM DE DIÁMETRO. **SOPORTES GIRATORIOS** DE 70 CM DE ANCHO X 15 CM DE ALTO. **TUBOS DE MARCO EXTERNO Y SOPORTES DE 2"** DE DIÁMETRO, C14, REDONDO, GALVANIZADO. TODA LA ESTRUCTURA PINTADA. CON MARQUILLA METÁLICA DE 8X6 CM MARCADA (TROQUELADA) CON LA. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	**$1.050.000**	**$1.050.000**
VALOR TOTAL:			**$1.670.000**	

JAVIER AYALA
Nit: 7.187.284-3
GERENTE GENERAL

+57 321 2210789
+57 321 4682032
boom.grupocreat ivo@gmail.com
/boom grupo creativo
Calle 12 # 16-88

Impresión - Diseño - Publicidad

VILLA DE LEYVA 07 DE JULIO 2025