PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Nº DTAO-SAMC-N-002-2020.

OFERTA ECONOMICA

PRESUPUESTO COCINA Y RESTAURANTE					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				
	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN		41	$ 10.440,00	$428.040,00
	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	41	$ 1.929,00	$79.089,00
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 1.5M<H	M3	20,25	$ 17.875,00	$361.969,00
	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO INCLUYE TRANSPORTE 30 KM	M3		$ 80.353,00	$2.115.694,00
				Sub Total	**$2.984.792,00**
2	**ESTRUCTURA**				
	CONCRETO ZAPATAS R-21MPA	M3	0,3	$ 697.182,00	$209.155,00
	SOLADO LIMPIEZA E=0.05 R-10.5MPA	M2	7,63	$ 35.282,00	$269.202,00
	VIGA 0.20*0.20 CIMENTACIÓN R-21MPA	ML	30,5	$ 72.908,00	$2.223.694,00
	VIGA AEREA 0.15*0.20 R-21MPA	ML	33,7	$ 58.703,00	$1.978.291,00
	COLUMNA 0.15*0.20 R-21MPA	ML	25,6	$ 50.621,00	$1.295.898,00
	CINTA 0.12*0.10 R-21MPA	ML	6,34	$ 34.937,00	$221.501,00
	ACERO FY=420MPA	KG	580	$ 7.340,00	$4.257.200,00
				Sub Total	**$10.454.941,00**
3	**PISOS**				
	CONCRETO PISO E=0.10M R-17.5MPA	M2	40,5	$ 70.467,00	$2.853.914,00
	PISO TABLON GRESS (INCLUYE ALISTADO)	M2	40,5	$ 76.986,00	$3.117.933,00
	GUARDAESCOBA CERAMICA	ML	31,7	$ 16.242,00	$514.871,00
	ANDENES CONCRETO E=0.08M R-17.5MPA	M2	21,14	$ 48.204,00	$1.019.033,00
				Sub Total	**$7.505.751,00**
4	**MAMPOSTERIA**				
	MURO LADRILLO VISTA INCLUYE MORTERO 1:3, IMPERMEABILIZADO	M2	50,03	$ 76.423,00	$3.823.443,00
				Sub Total	**$3.823.443,00**
5	**CUBIERTA**				
	ESTRUCTURA EN MADERA	M2	30	$ 32.360,00	$970.800,00

	CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2	68	$ 32.592,00	$2.216.256,00
	CABALLETE FIJO ASBESTO CEMENTO	ML	21,76	$ 34.621,00	$753.353,00
	CIELO FALSO EN PVC CON PERFILES EN ALUMINIO	M2	40,5	$ 65.390,00	$2.648.295,00
				Sub Total	**$6.588.704,00**
6	**OTRAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
	CAJA INSPECCIÓN 0.4 * 0.4 LADRILLO	UND	1	$ 325.671,00	$325.671,00
				Sub Total	**$325.671,00**
7	**APARATOS COCINA**				
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE E=0,6 M	ML	10	$ 346.403,00	$3.464.030,00
	LAVAPLATOS INOXIDABLE	UND	1	$ 116.592,00	$116.592,00
	GRIFERIA LAVAPLATOS	UND	1	$ 61.100,00	$61.100,00
				Sub Total	**$3.641.722,00**
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
	PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1	$ 67.477,00	$67.477,00
	PUNTO SANITARIO 2" INCLUYE TUBERIA	UND	1	$ 45.186,00	$45.186,00
	CANAL PVC TIPO AMAZONA	ml	33	$ 59.445,00	$1.961.685,00
	BAJANTE PVC BLANCO CUADRADO	ml	16	$ 44.856,00	$717.696,00
				Sub Total	**$2.792.044,00**
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
	PUNTO ELECTRICO	UND	8	$ 142.737,00	$1.141.896,00
				Sub Total	**$1.141.896,00**
10	**CARPINTERIAS**				
	PUERTA METALICA + CHAPA + ANTICORROSIVO+ PINTURA CAL 20	UND	2	$ 339.931,00	$679.862,00
	VENTANA METALICA CAL 20 INCLUYE VIDRIO	M2	11,97	$ 139.302,00	$1.667.445,00
	ASEO GENERAL	M2	40,5	$ 4.745,00	$192.173,00
				Sub Total	**$2.539.480,00**
11	**ADECUACIONES A LA CASA POSADA PAPALLAQTA**				
	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO e=0,6	M2	5,32	$ 9.016,00	$47.965,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA DE 1mX 1,95m	UND	1	$ 303.696,00	$303.696,00

	MURO EN MAMPOSTERIA E= O,15	M2	7,25	$ 52.672,00	$381.872,00
	REPELLO SOBRE MURO EN MAMPOSETRIA E=1,5 CM	M2	19,81	$ 24.778,00	$490.852,00
	ESTUCO SOBRE MURO REPELLADO	M2	19,81	$ 12.752,00	$252.617,00
	PINTURA	M2	19,81	$ 13.048,00	$258.481,00
	VIGA 0.20*0.20 CIMENTACIÓN R-21MPA	ML	3,45	$ 72.908,00	$251.533,00
	VIGA AEREA 0.15*0.20 R-21MPA	ML	3,45	$ 58.703,00	$202.525,00
	COLUMNA 0.15*0.20 R-21MPA	ML	4,2	$ 50.621,00	$212.608,00
	ACERO FY=420MPA	KG	55,5	$ 7.245,00	$402.098,00
	INSTALACION DE CANAL TIPO AMAZONAS PVC	ML	42	$ 9.965,00	$418.530,00
	INSTALACION DE BAJANTE PVC CUADRADO	ML	30	$ 9.965,00	$298.950,00
12	CALIDAD DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DONDE SE CONTEMPLEN CLARAMENTE EL USO Y MANEJO DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES Y ESTÁNDARES DE	Un	1	$ 949.050,00	$949.050,00
				Sub Total	**$4.470.777,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO:	**$46.269.221,00**
				ADMINISTRACIÓN (24%)	$11.104.613,00
				IMPREVISTOS (1%)	$462.692,00
				UTILIDAD (5%)	$2.313.461,00
				IVA (19%)	$439.558,00
				TOTAL PRESUPUESTO:	**$60.589.545,00**

CONSORCIO VALENCIA SAN SEBASTIAN
RL. CALOS ANDRES JOAQUI MENDEZ