WDC MAYORISTA WHOLESALE DATA CENTER		WDC MAYORISTA S.A.S.	
		NIT: 901.103.456 - 6	
		COTIZACION N°:	**12540**
FECHA	Monday, 07 de July de 2025		

INFORMACION CLIENTE

EMPRESA	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS		
CONTACTO	OSCAR MAYORGA	**TELEFONO**	315 3438808
EMAIL	omayorgat@gmail.com		
CIUDAD	BOGOTA	**DIRECCIO**	

1	*** Suministro e instalacion de piso elevado en Fibra celulosica * Aglomerado RH * Modulos de 60 x 60 cm. x 32mm. de espesor * Acabado superior laminado alta presion QUARIZITE SNOW 3007 * Acabado inferior balance * Niveladores y estructura sismoresistente stringers en acero zincados o con recubrimiento en pintura electrostatica gris. *Proteccion perimetral Cubre canto en PVC termo formado *Resistencia 1400 Kg. Por M2 * Incluye rampa de acceso**	M2	8	$488.250	$3.906.000
2	*** Ventosa de una posicion**	UND	1	$251.500	$251.500
				SUBTOTAL	$4.157.500
CONTADO ☒	CREDITO A 30 DIAS ■			**IVA**	$789.925
				TOTAL	$4.947.425

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
*** Material puesto e instalado en BOGOTA**
*** Altura 15cm**
*** No incluye desperdicio por defectos de área, se requiere visita o plano del área para confirmar cantidades incluido el desperdicio ya que este no se encuentra contemplado en el valor unitario.**
*** No incluye el suministro de elementos no mencionados en la oferta**
*** El Presupuesto incluye entrega de material en el primer nivel de la obra, el desplazamiento de material a niveles superiores será asumido por el cliente**
*** Verificar producto al momento de la entrega y dejar constancia expresa en la remisión de rocturas, para efectos de reposició**
*** Presupuesto incluye instalación en horario diurno de lunes a viernes y sabado medio día.**
*** No incluye servicio de personal de HSEQ (Siso)**
*** Los EPP de los tecnicos son casco amarillo. Pantalon y camisa azul, gafas transparentes, protector auditivo, guantes, botas de seguridad, cualquier otro EPP sera suministrado por parte del cliente**
*** En los casos que en el área haya equipos estos deben ser manipulados por el personal especializado, nuestro personal no realiza nigun tipo de intervención con los equipos**
*** El presupuesto no incluye polizas, en caso de requerirse estas seran cotizadas y el valor sera agregado a la propuesta.**
FORMA DE PAGO
60% anticipo para enviar material a producción saldo del 40% anticipado para despacho de material
TIEMPO DE ENTREGA
5 dias habiles despues de recibido orden de compra y pago
VALIDEZ DE LA OFERTA
8 dias
GARANTIA
1 año por defectos de fabricación
*** De acuerdo al plano, se suministrara el material requerido para la ejecucion de instalacion piso elevado, despues de recibido el material no se aceptan devoluciones**
*** WDC MAYORISTA Y GRUPO TECNOLOGICO se reserva el cambio de las especificaciones técnicas del piso elevado sin previo aviso, sin alterar la calidad del producto.**

EJECUTIVO DE CUENTA	**EMAIL**
JHONN URREGO	comercial@wdcmayorista.com

CONDICIONES COMERCIALES

VALIDEZ OFERTA	**MONEDA**	
	☒ PESOS	■ DÓLAR
ENTREGA	**TRM USD $**	
SEGUN TIEMPO ESTIPULADO		

Wdc Mayorista S.A.S.
901.103.456 -6
CL 86 49 D 10
(1) 4620060-3015350964
Bogot á - Colombia
facturacion@wdcmayorista.com